

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事
工事地名	広島県広島市中区大手町4丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	324日間	自 令和7年9月11日 至 令和8年7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	14,762,000	
工場製作工	式	1	14,762,000	
整流板製作工	式	1	12,198,000	製作加工 2 組
工場塗装工	式	1	2,564,000	工場塗装 2 組
工場純工事費	式	1	14,762,000	
工場管理費	式	1	858,940	
(工場製作原価)	式	1	15,620,940	
橋梁下部	式	1	226,095,106	
工場製品輸送工	式	1	1,192,200	
輸送工	式	1	1,192,200	整流板水上輸送 1 往復 出島西岸壁～現場； 整流板積込 1 回 出島西岸壁；
道路土工	式	1	2,386,042	
残土処理工	式	1	2,386,042	
地盤改良工	式	1	29,304,000	
固結工	式	1	29,304,000	高圧噴射攪拌 18 本 φ3200；
RC橋脚工	式	1	67,212,399	
作業土工	式	1	2,896,640	

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打杭工	式	1	26,524,478	場所打杭	10	本
				杭径 1200mm 杭長(設計長) 18.5m ;		
				積込(ルース)	20	m3
土砂 ;	式	1	37,791,281	土砂 ;		
				土砂等運搬	20	m3
				軟岩 ;		
橋脚躯体工	式	1	37,791,281	基礎材	50	m2
				RC-40 t=20cm ;		
				均しコンクリート	50	m2
				1号 t=30cm ;		
				コンクリート	237	m3
				5号 ;		
				鉄筋	27.91	t
				SD490 D51 ;		
				鉄筋	6.21	t
				SD490 D35 ;		
				鉄筋	2.61	t
				SD490 D16~D25 ;		
				鉄筋	14.27	t
				SD345 D16~D25 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
型枠	1	式				
一般型枠 ;						
型枠	1	式				
埋設型枠 ;						
足場	1	式				
特殊支保工用PC鋼棒	8	本				
丸棒C種1号SBPR/120 φ-15mm L=2700 ;						
整流板	4	枚				
構造物撤去工	式	1	1,531,969			
構造物取壊し工	式	1	166,880	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	16 m3	

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	1,365,089	殻運搬	16	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	16	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				鋼材；		
仮設工	式	1	123,558,596			
仮橋・仮栈橋工	式	1	11,719,340	支持杭	4	本
				仮橋下部	2.4	t
				支承	8	箇所
				仮橋上部	18.3	t
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	96	m2
				仮設高欄	33	m
仮橋・仮栈橋工	式	1	66,802,812	支持杭	12	本
				仮橋下部	19.5	t
				支承	16	箇所
				仮橋上部	72	t
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	270	m2
				仮設高欄	62	m
土留・仮締切工	式	1	45,036,444	土留鋼矢板	7	枚
				広幅鋼矢板	40	枚
				50H型 広幅鋼矢板平均長さ 17.5m 鋼矢板打込		
				長 12.747m 鋼矢板平均引抜長 12.747m；		
				切梁・腹起し	23.2	t
				盛替え梁	15	m3
				コンクリート(1号) t=50cm；		
				盛替え梁	7	m3
				コンクリート(1号) t=30cm；		
仮設工	式	1	909,900			
汚濁防止工	式	1	829,800			

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	80,100	
直接工事費	式	1	226,095,106	
共通仮設費	式	1	53,025,840	
共通仮設費	式	1	30,778,840	
運搬費	式	1	25,659,160	重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 えい航費 1 往復
安全費	式	1	565,000	警戒船 1 式
技術管理費	式	1	70,680	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価カド溶出試験費 1 検体
現場環境改善費（率計上）	式	1	4,484,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	22,247,000	
純工事費	式	1	279,120,946	
現場管理費	式	1	80,840,000	
（現場原価）	式	1	359,960,946	
工事原価	式	1	375,581,886	
一般管理費等	式	1	53,618,114	

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス加古町オフランプ橋第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	429,200,000	