

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|----------------------|
| 工事名 | 令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 |
| 工事地名 | 広島市西区高須1丁目～田方1丁目地内 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|---------|---------------------------|
| 1) 事務所名 | 広島国道事務所 | 管理第二課 |
| 2) 主工種 | 舗装工事 | |
| 3) 工期 | 211日間 | 自 令和7年8月1日 至 令和8年2月27日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 | | | | 細 別 内 訳 | | |
|------------|----------------------|-----|------------|-----------------------------|---------|----|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | | | | |
| 道路修繕 | 式 | 1 | 91,107,564 | | | | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 44,089 | | | | |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 44,089 | | | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | 82,718,720 | | | | |
| 切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | 82,718,720 | 切削オーバーレイ(A) | 11,200 | m2 | |
| | | | | 殻運搬(路面切削) | 1,120 | m3 | |
| | | | | アスファルト切削層； | | | |
| | | | | 殻処分 | 1,120 | m3 | |
| | | | | アスファルト切削層； | | | |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 1,788,800 | | | | |
| 路面排水工 | 式 | 1 | 1,788,800 | 路面排水(A) | 1,600 | m | |
| 縁石工 | 式 | 1 | 95,820 | | | | |
| 縁石工 | 式 | 1 | 95,820 | 歩車道境界ブロック | 10 | m | |
| | | | | BB-1-3(200) | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 2,681,280 | | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 2,681,280 | 溶融式区画線 | 4,800 | m | |
| | | | | 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； | | | |
| 道路付属施設工 | 式 | 1 | 22,000 | | | | |
| 道路付属物工 | 式 | 1 | 22,000 | 施工標示板 | 2 | 個 | |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 23,355 | | | | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 15,520 | コンクリート構造物取壊し | 1 | m3 | |
| | | | | 無筋構造物； | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 | | | | | |
|--------------|----------------------|-----|-------------|---------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 7,835 | 殻運搬 | 1 | m3 |
| | | | | コンクリート殻(無筋) ; | | |
| | | | | 殻処分 | 1 | m3 |
| | | | | コンクリート殻(無筋) ; | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 3,733,500 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 3,733,500 | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 91,107,564 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 15,810,300 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,713,300 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 146,120 | 建設機械運搬費 | 1 | 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 573,180 | 道路施設基本データ作成費 | 1 | 式 |
| | | | | 道路工事完成図等作成費 | 1 | 式 |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 1,994,000 | | | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 13,097,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 106,917,864 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 32,746,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 253,877,017 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 35,632,983 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 289,510,000 | | | |
| | | | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 | | | | 細 別 内 訳 | |
|------------|----------------------|-----|------------|---------------------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | | | |
| 道路修繕 | 式 | 1 | 74,092,973 | | | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 60,139 | | | |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 60,139 | | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | 67,147,990 | | | |
| 切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | 67,147,990 | 切削オーバーレイ(A) | 9,100 | m2 |
| | | | | 殻運搬(路面切削) | 910 | m3 |
| | | | | アスファルト切削層； | | |
| | | | | 殻処分 | 910 | m3 |
| | | | | アスファルト切削層； | | |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 1,453,400 | | | |
| 路面排水工 | 式 | 1 | 1,453,400 | 路面排水(A) | 1,300 | m |
| 縁石工 | 式 | 1 | 95,820 | | | |
| 縁石工 | 式 | 1 | 95,820 | 歩車道境界ブロック BB-1-3(200) | 10 | m |
| 区画線工 | 式 | 1 | 2,178,540 | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 2,178,540 | 溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； | 3,900 | m |
| 道路付属施設工 | 式 | 1 | 22,000 | | | |
| 道路付属物工 | 式 | 1 | 22,000 | 施工標示板 | 2 | 個 |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 23,834 | | | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 15,520 | コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； | 1 | m3 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 | | | | | |
|--------------|----------------------|-----|-------------|---------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 8,314 | 殻運搬 | 1 | m3 |
| | | | | コンクリート殻(無筋) ; | | |
| | | | | 殻処分 | 1 | m3 |
| | | | | コンクリート殻(無筋) ; | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 3,111,250 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 3,111,250 | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 74,092,973 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 13,052,180 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,206,180 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 148,180 | 建設機械運搬費 | 1 | 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 420,000 | 道路工事完成図等作成費 | 1 | 式 |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 1,638,000 | | | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 10,846,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 87,145,153 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 27,068,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 114,213,153 | | | |
| | | | | | | |