

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度呉・西条地区道路照明設備工事
工事地名	呉国道維持出張所管内～西条維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	防災情報課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	225日間	自 令和7年8月1日 至 令和8年3月13日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度吳・西条地区道路照明設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	14,804,519	
道路照明設備工	式	1	14,560,289	
道路照明設置工(竹原田ノ浦地区)	式	1	13,493,810	道路照明柱(TK01)設置 1 基 多目的柱HDZT77 H=10.3m KCE090-2C ; 道路照明柱(TK02)設置 1 基 多目的柱HDZT77 H=10.3m KCE090-2C 自動点滅器付 ; 道路照明柱(TK03)設置 1 基 多目的柱HDZT77 H=10.3m KCE090-2C 自動点滅器付 ; 道路照明柱(TK04)設置 1 基 IA10.3BS 長方形ベース HDZT77 KCE090-2C ケミカルカ含む ; 道路照明柱(TK05)設置 1 基 IA10BS ベース400□ HDZT77 KCE070-2 ; 道路照明柱(TK06)設置 1 基 IA10BS ベース350 HDZT77 KCE090-2C ; 道路照明柱(TK07)設置 1 基 多目的柱HDZT77 H=10.3m KCE070-2C ; 道路照明柱(TK08)設置 1 基 多目的柱HDZT77 H=10.3m KCE070-2C 自動点滅器付 ; 道路照明柱(TK09)設置 1 基 IA9BS ベース350□ HDZT77 KCE070-2 鋼製架台(馬鞍式)含む ; 道路照明器具(TK10, TK11, TK14, TK15, TK16)設置 5 台 照明柱既設流用 KCE070-2 ; 道路照明柱(TK12)設置 1 基 多目的柱HDZT77 H=10.3m KCE090-2C 自動点滅器付 ; 道路照明柱(TK13)設置 1 基 多目的柱HDZT77 H=9m KCE090-2C 鋼製架台(馬

## 積算内訳書

工事名	令和7年度呉・西条地区道路照明設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鞍式)含む； ホール内ジョイントボックス 8 個 ELCB テストSW付(SBJA-1020ET相当品)； ホール内ジョイントユニット 5 個 MCCB 1灯・2灯 単独・接続； ホール内ジョイントボックス 8 個 ELCB 単独(SBJA-1020E相当品)； 管理銘板 16 枚 ステンレス製 バンド含む； 配管接続箱 2 個 HDZT77 カップリング G54×1個, G28×1個付； 配管接続箱 1 個 HDZT77 カップリング G28×1個付； 配管接続箱 2 個 HDZT77 カップリング G54×1個付；
配管配線工(竹原田ノ浦地区)	式	1	844, 619	配管配線工 1 式
プルボックス設置工(竹原田ノ浦地区)	式	1	221, 860	プルボックス設置 3 個 200×200×150 SUS WP； プルボックス設置 1 個 300×200×150 SUS WP； プルボックス設置 1 個 300×300×200 SUS WP； プルボックス設置 1 個 600×600×300 SUS WP；
仮設工	式	1	244, 230	
交通管理工	式	1	244, 230	交通誘導警備員 7 人日 A 昼間； 交通誘導警備員 7 人日 B 昼間；
直接工事費	式	1	14, 804, 519	



## 積算内訳書

工事名		(子①吳地区)令和7年度吳・西条地区道路照明設備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電気設備	式	1	8,099,100		
道路照明設備工	式	1	7,523,360		
道路照明設置工(夜間施工)	式	1	7,004,000	道路照明器具設置	32 台
				APL35/BG(相当品)+E50104(相当品) ;	
				ポール内ジョイントユニット	16 個
				MCCB 1灯,2灯 単独・連接 ;	
				管理銘板	16 枚
				ステンレス製 ハンド含む ;	
道路照明撤去工(夜間施工)	式	1	519,360	道路照明器具撤去(不使用)	32 台
				ぼんぼり ;	
仮設工	式	1	575,740		
交通管理工	式	1	575,740	交通誘導警備員	11 人日
				A 夜間 ;	
				交通誘導警備員	11 人日
				B 夜間 ;	
直接工事費	式	1	8,099,100		
共通仮設費	式	1	1,685,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	1,685,000		
純工事費	式	1	9,784,100		
現場管理費	式	1	5,661,000		
工事原価	式	1	15,445,100		

## 積算内訳書

工事名	(子②東広島地区)令和7年度呉・西条地区道路照明設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	4,716,040	
道路照明設備工	式	1	4,436,920	
道路照明設置工(下三永IC)	式	1	4,176,560	道路照明器具設置 4 台 KCE050-2 ; 道路照明器具設置 19 台 KCE070-2 ; ホール内ジョイントボックス 1 個 ELCB テストSW付 SBJA-1020ET相当品 ; ホール内ジョイントユニット 22 個 MCCB 1灯・2灯 単独・連接 ; 管理銘板 23 枚 ステンレス製 ハンド含む ;
道路照明撤去工(下三永IC)	式	1	260,360	道路照明器具撤去(不使用) 23 台 KSH-2 ;
仮設工	式	1	279,120	
交通管理工	式	1	279,120	交通誘導警備員 8 人日 A 昼間 ; 交通誘導警備員 8 人日 B 昼間 ;
直接工事費	式	1	4,716,040	
共通仮設費	式	1	849,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	849,000	
純工事費	式	1	5,565,040	
現場管理費	式	1	2,936,000	
工事原価	式	1	8,501,040	