

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事
工事地名	広島県安芸郡坂町平成ヶ浜地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	107日間	自 令和7年9月11日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,800,051	
道路土工	式	1	7,382	
掘削工	式	1	7,382	掘削 土砂； 2 m3
舗装工	式	1	87,620	
アスファルト舗装工	式	1	87,620	下層路盤(歩道部) 20 m2 RC-30 t=100mm； 表層(歩道部) 20 m2 再生密粒度As(13) t=40mm；
縁石工	式	1	328,147	
作業土工	式	1	54,367	
縁石工	式	1	273,780	歩車道境界ブロック 27 m 1号歩車道境界ブロック
構造物撤去工	式	1	89,402	
構造物取壊し工	式	1	71,317	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物； 舗装版切断 23 m コンクリート舗装版 t=15cm以下； 舗装版切断 3 m アスファルト舗装版 t=15cm以下； 舗装版破碎 0.8 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下；
運搬処理工	式	1	18,085	殻運搬 0.03 m3 アスファルト殻； 殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.03 m3 アスファルト殻；

## 積算内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	2	m3
仮設工	式	1	1,287,500			
交通管理工	式	1	1,287,500			
道路維持	式	1	2,905,044			
道路土工	式	1	1,101,786			
路体盛土工	式	1	1,097,547	路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	279.7	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	30	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 ;	0.3	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	190	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	150	m3
				積込(ルース) 土砂 ;	190	m3
				積込(ルース) 土砂 ;	150	m3
法面整形工	式	1	4,239	法面整形(盛土部)	10	m2
構造物撤去工	式	1	630,960			
構造物取壊し工	式	1	415,120	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	12	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 ;	16	m3
運搬処理工	式	1	215,840	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	12	m3

## 積算内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事				細別内訳	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額			
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	16	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	12	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	16	m3
仮設工	式	1	474,298			
土留・仮締切工	式	1	474,298	土のう 耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応型 ;	46	袋
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	40	m3
				積込(ルーズ) 土砂 ;	40	m3
仮設工	式	1	698,000			
交通管理工	式	1	698,000			
直接工事費	式	1	4,705,095			
共通仮設費	式	1	1,430,180			
共通仮設費	式	1	243,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	180,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	1,187,000			
純工事費	式	1	6,135,275			



## 積算内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	3,359,837	
道路土工	式	1	343,605	
掘削工	式	1	58,000	掘削 土砂； 50 m3
残土処理工	式	1	285,605	
舗装工	式	1	1,066,635	
アスファルト舗装工	式	1	1,066,635	フィルター層 318 m2 再生砂 t=50mm； 下層路盤(歩道部) 318 m2 RC-30 t=100mm； 表層(歩道部) 318 m2 再生粗粒度As(20) t=40mm；
縁石工	式	1	527,571	
縁石工	式	1	527,571	地先境界ブロック 99 m 1号地先境界ブロック
構造物撤去工	式	1	323,289	
構造物取壊し工	式	1	193,936	舗装版破碎 340 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下；
運搬処理工	式	1	129,353	殻運搬 17 m3 アスファルト殻； 殻処分 17 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	400,737	
防護施設工	式	1	400,737	1号ガードレール 93 m
仮設工	式	1	698,000	

## 積算内訳書

工事名		令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通管理工	式	1	698,000			
直接工事費	式	1	3,359,837			
共通仮設費	式	1	801,974			
共通仮設費	式	1	119,974			
運搬費	式	1	55,974	仮設材運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	64,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	682,000			
純工事費	式	1	4,161,811			
現場管理費	式	1	2,300,000			
工事原価	式	1	6,461,811			