

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度広島南道路外整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地、広島県広島市中区平野町～西区観音本町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	181日間	自 令和7年9月1日 至 令和8年2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度広島南道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,632,795	
道路土工	式	1	2,084,400	
残土処理工	式	1	2,084,400	
舗装工	式	1	496,460	
アスファルト舗装工	式	1	496,460	下層路盤(車道・路肩部) 200 m2 RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度As(20) t=50mm ;
排水構造物工	式	1	100,600	
側溝工	式	1	100,600	プレキャストU型側溝 10 m PU1-B300-H300
縁石工	式	1	72,070	
縁石工	式	1	72,070	歩車道境界ブロック 10 m BB-1-3(200)
防護柵工	式	1	1,778,750	
路側防護柵工	式	1	420,800	ガードレール 40 m Gr-C-4E 白色 ;
防止柵工	式	1	1,357,950	基礎ブロック, 鋼管基礎 50 基 金網・支柱(立入防止柵) 100 m
区画線工	式	1	17,845	
区画線工	式	1	17,845	溶解式区画線 50 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm ;
道路付属施設工	式	1	780,900	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島南道路外整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	162,600	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	50	m2	
道路付属物工	式	1	618,300	車線分離標	30	本	
道路植栽工	式	1	130,140				
道路植栽工	式	1	130,140	植樹 ヒノキ 樹高：1.5m；	30	本	
除草工	式	1	146,300				
道路除草工	式	1	146,300	道路除草(複合)	1,000	m2	
応急処理工	式	1	218,190				
応急処理作業工	式	1	218,190	土のう 大型土のう 製作・設置；	30	袋	
構造物撤去工	式	1	205,140				
構造物取壊し工	式	1	68,484	舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下；	120	m2	
運搬処理工	式	1	136,656	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	18	m3	18 m3
仮設工	式	1	1,602,000				
交通管理工	式	1	1,602,000				
直接工事費	式	1	7,632,795				
共通仮設費	式	1	1,742,000				

積算内訳書

工事名	令和7年度広島南道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	241,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	241,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,501,000	
純工事費	式	1	9,374,795	
現場管理費	式	1	5,037,000	
工事原価	式	1	14,411,795	
一般管理費等	式	1	2,908,205	
工事価格	式	1	17,320,000	