

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度安芸津バイパス上条地区外整備工事
工事地名	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	165日間	自 令和7年9月16日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸津バイパス上条地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,745,245	
道路土工	式	1	2,308,800	
残土処理工	式	1	2,308,800	
舗装工	式	1	786,540	
アスファルト舗装工	式	1	786,540	下層路盤(車道・路肩部) 300 m2 RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) 300 m2 再生密粒度As(20) t=50mm ;
排水構造物工	式	1	504,000	
側溝工	式	1	504,000	プレキャストU型側溝 50 m PU1-B300-H300
防護柵工	式	1	678,975	
防止柵工	式	1	678,975	基礎ブロック, 鋼管基礎 25 基 基礎ブロック 200×200×450 ; 金網・支柱(立入防止柵) 50 m 支柱高さ1.8m 支柱間隔2m ;
道路付属施設工	式	1	618,300	
道路付属物工	式	1	618,300	車線分離標 30 本 固定式(貼付式) ;
除草工	式	1	3,350,000	
道路除草工	式	1	3,350,000	道路除草(複合) 25,000 m2
応急処理工	式	1	145,460	
応急処理作業工	式	1	145,460	大型土のう 20 袋

積算内訳書

工事名	令和7年度安芸津バイパス上条地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	112,870	
構造物取壊し工	式	1	57,070	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下； 100 m2
運搬処理工	式	1	55,800	殻運搬 アスファルト殻； 10 m3 殻処分 アスファルト殻； 10 m3
仮設工	式	1	240,300	
交通管理工	式	1	240,300	
直接工事費	式	1	8,745,245	
共通仮設費	式	1	1,263,000	
共通仮設費	式	1	120,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	120,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,143,000	
純工事費	式	1	10,008,245	
現場管理費	式	1	4,289,000	
工事原価	式	1	14,297,245	
一般管理費等	式	1	2,802,755	
工事価格	式	1	17,100,000	