

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事
工事地名	広島県広島市佐伯区屋代二丁目～大竹市元町四丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	129日間	自 令和 7年10月22日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	4,896,744	
道路土工	式	1	321,440	
残土処理工	式	1	321,440	
舗装工	式	1	131,935	
アスファルト舗装工	式	1	131,935	下層路盤(車道・路肩部) 50 m2 RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) 50 m2 再生密粒度As(20) t=50mm ;
排水構造物工	式	1	687,013	
作業土工	式	1	82,213	
側溝工	式	1	604,800	プレキャストU型側溝 60 m PU1-B300-H300
縁石工	式	1	289,160	
縁石工	式	1	289,160	歩車道境界ブロック 40 m BB-1-3(200)
防護柵工	式	1	546,780	
防止柵工	式	1	546,780	基礎ブロック, 鋼管基礎 20 基 金網・支柱(立入防止柵) 40 m
道路付属施設工	式	1	173,700	
道路付属物工	式	1	173,700	1号張コンクリート 50 m
擁壁工	式	1	1,233,859	
作業土工	式	1	48,789	

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事				細 別 内 訳	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,185,070	重力式擁壁 (GW36)	17	m3
除草工	式	1	8,770			
道路除草工	式	1	8,770	道路除草(複合)	50	m2
区画線工	式	1	17,845			
区画線工	式	1	17,845	溶融式区画線 白色 実線 15cm t=1.5mm ;	50	m
応急処理工	式	1	148,850			
応急処理作業工	式	1	148,850			
構造物撤去工	式	1	828,292			
構造物取壊し工	式	1	553,344	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;	50	m3
運搬処理工	式	1	274,948	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	50	m3
					3	m3
					50	m3
					3	m3
仮設工	式	1	509,100			
交通管理工	式	1	509,100			
直接工事費	式	1	4,896,744			

積算内訳書

工事名		令和7年度岩国・大竹道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通仮設費	式	1	1,370,000		
共通仮設費	式	1	179,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	179,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,191,000		
純工事費	式	1	6,266,744		
現場管理費	式	1	3,806,000		
工事原価	式	1	14,385,864		
一般管理費等	式	1	2,774,136		
工事価格	式	1	17,160,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	1,847,850	
構造物撤去工	式	1	1,593,300	
構造物取壊し工	式	1	1,038,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 100 m3
運搬処理工	式	1	555,300	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 100 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 100 m3
仮設工	式	1	254,550	
交通管理工	式	1	254,550	
直接工事費	式	1	1,847,850	
共通仮設費	式	1	793,270	
共通仮設費	式	1	263,270	
準備費	式	1	192,270	伐採 100 m2 木根等処分費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	71,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	530,000	
純工事費	式	1	2,641,120	
現場管理費	式	1	1,672,000	
工事原価	式	1	4,313,120	