

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度広島南道路明神高架橋第2 2下部工事
工事地名	広島県安芸郡海田町寿長地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	207日間	自 令和7年11月4日 至 令和8年5月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度広島南道路明神高架橋第2 2 下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	69,960,108	
道路土工	式	1	5,965,440	
残土処理工	式	1	5,965,440	
RC橋脚工	式	1	62,291,746	
作業土工	式	1	573,142	
場所打杭工	式	1	38,630,173	場所打杭 8 本 杭径 1200mm 杭長(設計長) 37.5m コンクリート(6号) ; 積込(ルース) 370 m3 土砂 ;
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	23,088,431	T型橋脚 431 m3 コンクリート(5号) ; 鉄筋 6.03 t SD345 D38 ; 鉄筋 18.13 t SD345 D29~32 ; 鉄筋 18.64 t SD345 D16~25 ; 円形空洞型枠 16 箇所 φ300 L=990mm ;
橋梁付属物工	式	1	25,090	
銘板工	式	1	25,090	橋歴板 1 枚
構造物撤去工	式	1	236,032	
構造物取壊し工	式	1	127,712	コンクリート構造物取壊し 16 m3 無筋構造物 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度広島南道路明神高架橋第2 2 下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	108,320	殻運搬	16	m3
				コンクリト殻(無筋) ; 殻処分 コンクリト殻(無筋) ;	16	m3
仮設工	式	1	1,441,800			
交通管理工	式	1	1,441,800			
直接工事費	式	1	69,960,108			
共通仮設費	式	1	16,025,180			
共通仮設費	式	1	6,797,180			
運搬費	式	1	5,097,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,637,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	9,228,000			
純工事費	式	1	85,985,288			
現場管理費	式	1	29,034,000			
工事原価	式	1	115,019,288			
一般管理費等	式	1	19,160,712			
工事価格	式	1	134,180,000			