

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度広島南道路外第2整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地、広島県広島市中区平野町～西区観音本町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	151日間	自 令和7年10月20日 至 令和8年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度広島南道路外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,112,961	
道路土工	式	1	1,564,200	
残土処理工	式	1	1,564,200	
舗装工	式	1	496,760	
アスファルト舗装工	式	1	496,760	下層路盤(車道・路肩部) 200 m2 RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度As(20) t=50mm ;
排水構造物工	式	1	100,600	
側溝工	式	1	100,600	プレキャストU型側溝 10 m PU1-B300-H300
縁石工	式	1	72,130	
縁石工	式	1	72,130	歩車道境界ブロック 10 m BB-1-3(200)
防護柵工	式	1	1,778,750	
路側防護柵工	式	1	420,800	ガードレール 40 m Gr-C-4E 白色 ;
防止柵工	式	1	1,357,950	基礎ブロック, 鋼管基礎 50 基 金網・支柱(立入防止柵) 100 m
区画線工	式	1	17,845	
区画線工	式	1	17,845	熔融式区画線 50 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm ;
道路付属施設工	式	1	781,050	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島南道路外第2整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草コンクリート	式	1	162,750	張りコンクリート 1号防草コンクリート	50	m2
道路付属物工	式	1	618,300	車線分離標	30	本
道路植栽工	式	1	129,450			
道路植栽工	式	1	129,450	植樹 ヒノキ 樹高:1.5m;	30	本
除草工	式	1	146,300			
道路除草工	式	1	146,300	道路除草(複合)	1,000	m2
応急処理工	式	1	218,460			
応急処理作業工	式	1	218,460	土のう 大型土のう 製作・設置;	30	袋
構造物撤去工	式	1	205,416			
構造物取壊し工	式	1	68,688	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下;	120	m2
運搬処理工	式	1	136,728	殻運搬 アスファルト殻; 殻処分 アスファルト殻;	18 18	m3 m3
仮設工	式	1	1,602,000			
交通管理工	式	1	1,602,000			
直接工事費	式	1	7,112,961			
共通仮設費	式	1	1,694,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度広島南道路外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	233,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	233,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,461,000	
純工事費	式	1	8,806,961	
現場管理費	式	1	4,871,000	
工事原価	式	1	13,677,961	
一般管理費等	式	1	2,802,039	
工事価格	式	1	16,480,000	