

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事
工事地名	広島市西区井口台1丁目地内～広島市佐伯区皆賀2丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	226日間	自 令和7年11月17日 至 令和8年6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事				細別内訳	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額			
道路修繕	式	1	76,352,045			
道路土工	式	1	59,958			
残土処理工	式	1	59,958			
舗装工	式	1	68,617,260			
切削オーバーレイ工	式	1	68,617,260	切削オーバーレイ(A)	9,300	m2
				殻運搬(路面切削)	930	m3
				アスファルト切削層；		
				殻処分	930	m3
				アスファルト切削層；		
排水構造物工	式	1	1,331,520			
路面排水工	式	1	1,331,520	路面排水(A)	1,140	m
縁石工	式	1	98,480			
縁石工	式	1	98,480	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	10	m
区画線工	式	1	2,464,686			
区画線工	式	1	2,464,686	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	4,340	m
道路付属施設工	式	1	22,800			
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示板	2	個
構造物撤去工	式	1	23,841			
構造物取壊し工	式	1	15,540	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	1	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	8,301	殻運搬	1	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	1	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	3,733,500			
交通管理工	式	1	3,733,500			
直接工事費	式	1	76,352,045			
共通仮設費	式	1	13,527,360			
共通仮設費	式	1	2,404,360			
運搬費	式	1	148,180	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	573,180	道路施設基本データ作成費	1	式
				道路工事完成図等作成費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,683,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	11,123,000			
純工事費	式	1	89,879,405			
現場管理費	式	1	27,751,000			
工事原価	式	1	210,956,058			
一般管理費等	式	1	29,983,942			
工事価格	式	1	240,940,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	5,338,281	
舗装工	式	1	3,975,190	
切削オーバーレイ工	式	1	3,975,190	切削オーバーレイ 1,080 m2 切削: Mt=40mm(表層: 密粒度As改質Ⅱ型(13)t=40mm); 殻運搬(路面切削) 43 m3 アスファルト切削層; 殻処分 43 m3 アスファルト切削層;
区画線工	式	1	86,652	
区画線工	式	1	86,652	溶融式区画線 180 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm;
道路付属施設工	式	1	22,800	
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示錐 2 個
構造物撤去工	式	1	9,139	
構造物取壊し工	式	1	9,139	舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 15cm以下;
仮設工	式	1	1,244,500	
交通管理工	式	1	1,244,500	
直接工事費	式	1	5,338,281	
共通仮設費	式	1	1,822,120	
共通仮設費	式	1	451,120	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事				細 別 内 訳		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額				
道路修繕	式	1	51,756,132				
道路土工	式	1	43,958				
残土処理工	式	1	43,958				
舗装工	式	1	46,494,000				
切削オーバーレイ工	式	1	46,494,000	切削オーバーレイ(A)	6,300	m2	
				殻運搬(路面切削)	630	m3	
				アスファルト切削層；			
				殻処分	630	m3	
				アスファルト切削層；			
排水構造物工	式	1	1,051,200				
路面排水工	式	1	1,051,200	路面排水(A)	900	m	
縁石工	式	1	98,480				
縁石工	式	1	98,480	歩車道境界ブロック	10	m	
				BB-1-3(200)			
区画線工	式	1	1,533,330				
区画線工	式	1	1,533,330	溶融式区画線	2,700	m	
				白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；			
道路付属施設工	式	1	22,800				
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示板	2	個	
構造物撤去工	式	1	23,364				
構造物取壊し工	式	1	15,540	コンクリート構造物取壊し	1	m3	
				無筋構造物；			

積算内訳書

工事名		令和7年度国道2号井口地区外舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	7,824	殻運搬	1	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	1	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	2,489,000			
交通管理工	式	1	2,489,000			
直接工事費	式	1	51,756,132			
共通仮設費	式	1	10,082,120			
共通仮設費	式	1	1,710,120			
運搬費	式	1	146,120	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	310,000	道路工事完成図等作成費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,254,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	8,372,000			
純工事費	式	1	61,838,252			
現場管理費	式	1	20,816,000			
工事原価	式	1	82,654,252			