

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号道照地区第3付属物設置他工事
工事地名	広島県東広島市西条町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	381日間	自 令和 8年 1月10日 至 令和 9年 1月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第3付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	129,111,672	
道路土工	式	1	5,594,921	
掘削工(ICT)	式	1	307,026	掘削(ICT) 740 m3 土砂；
路体盛土工	式	1	1,724,050	路体(築堤)盛土 290 m3 2.5m未満；
路床盛土工	式	1	3,065,048	路床盛土 20 m3 2.5m未満； 路床盛土 660 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1,330 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1,300 m3 土砂；
路床盛土工(ICT)	式	1	333,040	路床盛土(ICT) 920 m3
法面整形工(ICT)	式	1	165,757	法面整形(盛土部)(ICT) 310 m2
法面工	式	1	101,680	
植生工	式	1	101,680	種子散布 310 m2
軽量盛土工	式	1	14,109,840	
軽量盛土工	式	1	14,109,840	軽量盛土 258 m3 発泡スチロールブロック； コンクリート床版 205 m2 1号； 調整コンクリート 2 m3 1号；
舗装工	式	1	34,965,265	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第3付属物設置他工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
舗装準備工	式	1	193,560	不陸整正 補足材無し；	1,200	m2	
橋面防水工	式	1	1,016,368	橋面防水 塗膜系防水；	457	m2	
排水性舗装工	式	1	27,614,800	車道舗装(A)	2,620	m2	
排水性舗装工	式	1	734,350	上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(20) t=50mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) t=50mm； 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm； 排水性舗装・表層(車道・路肩部) ホ°リマ-改質AsH型(13) t=50mm；	95	m2	
排水性舗装工	式	1	3,842,790	路肩舗装(A)	870	m2	
排水性舗装工	式	1	1,563,397	基層(車道・路肩部) 再生密粒度As改質Ⅱ型(20) t=40mm； 排水性舗装・表層(車道・路肩部) ホ°リマ-改質AsH型(13) t=40mm；	457	m2	
踏掛版設置工	式	1	2,677,100				
踏掛版設置工	式	1	2,677,100	踏掛版設置 1号踏掛版 踏掛版設置 2号踏掛版	19	m3	
防護柵工	式	1	49,309,328				
作業土工	式	1	211,328				
防護柵基礎工	式	1	49,098,000	1号プレキャスト剛性防護柵 2号プレキャスト剛性防護柵	107	m	
区画線工	式	1	627,750		17	m	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第3付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
区画線工	式	1	627,750	溶融式区画線 白色実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 1,500 m
排水構造物工	式	1	7,674,790	
側溝工	式	1	5,461,400	管(函)渠型側溝 1号管渠型側溝 329 m
集水柵・マンホール工	式	1	1,719,690	プレキャスト街渠柵 1号プレキャスト街渠柵 19箇所
排水工	式	1	493,700	1号縦排水 2号縦排水 1箇所 1箇所
縁石工	式	1	77,340	
縁石工	式	1	77,340	アスカーフ AC-1-1 60 m
橋梁付属物工	式	1	3,119,800	
伸縮装置工	式	1	3,119,800	鋼・コン製伸縮装置 伸縮装置(A)車道部 伸縮量0mm； 9.5 m 鋼・コン製伸縮装置 伸縮装置(B)車道部 伸縮量70mm； 9.5 m
構造物撤去工	式	1	5,796,358	
防護柵撤去工	式	1	181,235	防護柵撤去(ガードレール) 67 m
構造物取壊し工	式	1	1,993,860	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 5 m ³ 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下； 310 m 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下； 1,180 m ²
運搬処理工	式	1	3,621,263	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 5 m ³

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第3付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	233,310,000	