

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号道照地区第4付属物設置他工事
工事地名	広島県東広島市西条町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	381日間	自 令和8年1月10日 至 令和9年1月25日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第4付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	104,405,315	
道路土工	式	1	4,686,878	
掘削工(ICT)	式	1	219,897	掘削(ICT) 530 m3 土砂；
路体盛土工	式	1	667,787	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 90 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	20,024	路体(築堤)盛土(ICT) 80 m3
路床盛土工	式	1	181,200	路床盛土 30 m3 2.5m未満；
路床盛土工(ICT)	式	1	3,491,030	路床盛土(ICT) 1,670 m3 土砂等運搬 1,610 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1,600 m3 土砂；
法面整形工(ICT)	式	1	106,940	法面整形(盛土部)(ICT) 200 m2
法面工	式	1	76,000	
植生工	式	1	76,000	種子散布 200 m2
軽量盛土工	式	1	15,698,201	
軽量盛土工	式	1	5,575,397	軽量盛土 119 m3 1号軽量盛土 発泡スチロールブロック； コンクリート床版 41 m2 2号； 調整コンクリート 5 m3 1号；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第4付属物設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
軽量盛土工	式	1	10,122,804	軽量盛土	198	m3
				2号軽量盛土 発泡スチロールブロック； コンクリート床版	274	m2
				1号； 調整コンクリート 1号；	2	m3
舗装工	式	1	29,273,101			
舗装準備工	式	1	283,888	不陸整正 補足材無し；	1,760	m2
排水性舗装工	式	1	25,606,710	車道舗装(A)	2,610	m2
アスファルト舗装工	式	1	128,160	下層路盤(車道・路肩部)	20	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) t=50mm；	20	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) t=50mm；	20	m2
排水性舗装工	式	1	3,254,343	路肩舗装(A)	757	m2
防護柵工	式	1	38,957,806			
作業土工	式	1	47,606			
防護柵基礎工	式	1	38,910,200	1号プレキャスト剛性防護柵	60	m
				2号プレキャスト剛性防護柵	38	m
区画線工	式	1	913,839			
区画線工	式	1	913,839	熔融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	1,080	m
				熔融式区画線 白色 実線 W=20cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	160	m
				熔融式区画線 白色 破線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	150	m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第4付属物設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 87 m 白色 セブテラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 区画線消去 222 m 削取り式；
排水構造物工	式	1	6,181,126	
作業土工	式	1	7,776	
側溝工	式	1	4,448,800	管(函)渠型側溝 268 m 1号管渠型側溝
集水柵・マンホール工	式	1	1,357,650	プレキャスト街渠柵 15 箇所 1号プレキャスト街渠柵
排水工	式	1	366,900	縦排水 5 m TH-1-1 1号縦排水 1 箇所
構造物撤去工	式	1	3,560,864	
構造物取壊し工	式	1	1,246,496	舗装版切断 130 m アスファルト舗装版 t=15cm以下； 舗装版切断 4 m アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下； 舗装版切断 14 m アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 230 m <sup>2</sup> アスファルト舗装版 t=15cm以下； 舗装版破碎 350 m <sup>2</sup> アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下； 舗装版破碎 550 m <sup>2</sup> アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下；
運搬処理工	式	1	2,314,368	殻運搬 87 m <sup>3</sup> アスファルト殻； 殻運搬 161 m <sup>3</sup> アスファルト殻； 殻処分 248 m <sup>3</sup>

# 積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号道照地区第4付属物設置他工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
				アスファルト殻；									
仮設工	式	1	5,057,500										
交通管理工	式	1	5,057,500										
直接工事費	式	1	104,405,315										
共通仮設費	式	1	12,598,180										
共通仮設費	式	1	3,693,180										
技術管理費	式	1	1,339,180	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">道路施設基本データ作成費用</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>道路工事完成図等作成費</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>システム初期費(ICT)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	道路施設基本データ作成費用	1	式	道路工事完成図等作成費	1	式	システム初期費(ICT)	1	式
道路施設基本データ作成費用	1	式											
道路工事完成図等作成費	1	式											
システム初期費(ICT)	1	式											
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,354,000										
共通仮設費（率計上）	式	1	8,905,000										
純工事費	式	1	117,003,495										
現場管理費	式	1	46,618,000										
工事原価	式	1	163,621,495										
一般管理費等	式	1	26,258,505										
工事価格	式	1	189,880,000										