

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号仁保地区整備工事
工事地名	広島県広島市南区仁保地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	231日間	自 令和 8年 2月24日 至 令和 8年10月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号仁保地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,161,222	
舗装工	式	1	442,341	
舗装準備工	式	1	68,679	不陸整正 390 m2 補足材無し；
砕石舗装工	式	1	353,496	下層路盤(車道・路肩部) 390 m2 C-40 t=150mm；
アスファルト舗装工	式	1	20,166	下層路盤(歩道部) 6 m2 RC-30 t=100mm； 表層(歩道部) 6 m2 再生密粒度As(13) t=40mm；
縁石工	式	1	49,230	
縁石工	式	1	49,230	歩車道境界ブロック 6 m (BB-1-3(200))
防護柵工	式	1	1,426,810	
防止柵工	式	1	1,426,810	転落(横断)防止柵 119 m P種 4段 H=1.1m 土中建込 ダークブラウン；
擁壁補修工	式	1	2,218,833	
断面修復工	式	1	2,218,833	左官工法 1 構造物 (A) 1構造物当り修復延べ体積 0.56m3 ポリマーセ メントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 0.2 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.2 m3 コンクリート殻(無筋)； 足場 1 式
河川護岸改修工	式	1	603,110	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号仁保地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸復旧工	式	1	603,110	1号護岸復旧	1	箇所
				2号護岸復旧	1	箇所
				3号護岸復旧	1	箇所
構造物撤去工	式	1	1,722,898			
防護柵撤去工	式	1	108,968	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 Co建込；	119	m
構造物取壊し工	式	1	1,117,700	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	10	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物；	50	m3
運搬処理工	式	1	496,230	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	50	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	50	m3
				現場発生品運搬 転落防止柵；	1	式
仮設工	式	1	698,000			
交通管理工	式	1	698,000			
直接工事費	式	1	7,161,222			
共通仮設費	式	1	1,863,180			
共通仮設費	式	1	315,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号仁保地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	252,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,548,000	
純工事費	式	1	9,024,402	
現場管理費	式	1	5,229,000	
工事原価	式	1	14,253,402	
一般管理費等	式	1	3,016,598	
工事価格	式	1	17,270,000	