

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路御園地区改良外第3工事
工事地名	広島県大竹市小方2丁目～小方町小方地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	213日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年10月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路御園地区改良外第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	188,293,255	
道路土工	式	1	158,122,705	
掘削工	式	1	1,956,058	掘削 5,980 m3 軟岩；
掘削工(ICT)	式	1	3,262,290	掘削(ICT) 11,100 m3 土砂；
法面整形工(ICT)	式	1	782,277	法面整形(切土部)(ICT) 610 m2 土砂； 法面整形(切土部)(ICT) 270 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	152,122,080	
法面工	式	1	2,939,220	
植生工	式	1	2,939,220	植生基材吹付 540 m2 t=3cm；
排水構造物工	式	1	1,175,680	
排水工	式	1	1,175,680	KH-1-2 88 m
道路附属施設工	式	1	258,500	
防草コンクリート	式	1	258,500	1号防草コンクリート 25 m
橋台工	式	1	19,847,644	
橋台躯体工	式	1	19,847,644	コンクリート 167 m3 2号； 鉄筋 14.37 t SD345 D29～32； 鉄筋 11.02 t SD345 D16～25；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路御園地区改良外第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鉄筋 SD345 D13 ; 0.3 t
				型枠 1 式
				支保 1 式
				足場 1 式
				ゴム支承 3 m2
				SBR t=20mm ;
				目地板 54 m2
				ゴム発泡体 t=20mm ;
				目地板 46 m2
				瀝青繊維質目地板 t=20mm ;
構造物撤去工	式	1	358,306	
構造物取壊し工	式	1	184,886	吹付法面取壊し 260 m2
運搬処理工	式	1	173,420	殻運搬 26 m3
				モルタル殻 ;
				殻処分 26 m3
				モルタル殻 ;
仮設工	式	1	5,591,200	
防護施設工	式	1	4,790,200	
交通管理工	式	1	801,000	
直接工事費	式	1	188,293,255	
共通仮設費	式	1	21,180,504	
共通仮設費	式	1	4,721,504	
運搬費	式	1	875,984	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式

# 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路御園地区改良外第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	215,340	伐採 木根等処分費
技術管理費	式	1	661,180	道路施設基本データ作成費 システム初期費(ICT)
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,969,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,459,000	
純工事費	式	1	209,473,759	
現場管理費	式	1	53,761,000	
工事原価	式	1	263,234,759	
一般管理費等	式	1	33,595,241	
工事価格	式	1	296,830,000	