

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度西広島バイパス富士見町オフランプ橋第1下部工事
工事地名	広島県広島市中区富士見町～国泰寺町1丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	271日間	自 令和8年6月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス富士見町オフランプ橋第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	155,353,856	
道路土工	式	1	40,695,780	
残土処理工	式	1	40,695,780	
橋台工	式	1	29,412,156	
作業土工	式	1	989,065	
場所打杭工	式	1	17,224,000	場所打杭 杭径 1500mm 杭長(設計長) 25.5m コンクリート (3号) ;
橋台躯体工	式	1	11,199,091	基礎材 RC-40 t=20cm ; 均しコンクリート 1号 t=10cm ; コンクリート 2号 ; 鉄筋 SD345 D29~32 ; 鉄筋 SD345 D16~25 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 型枠 一般型枠 ; 型枠 埋設型枠 ; 円形空洞型枠 φ 300 L=1290 ; 支保 支保 足場
				4 本
				42 m2
				42 m2
				192 m3
				3.22 t
				7.21 t
				0.61 t
				1 式
				1 式
				12 箇所
				1 式
				1 式
				1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス富士見町オフランプ橋第1下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				水抜ハ ^イ ° VP-50 ; 排水材設置(構造物背面排水材) W=400 t=30 ; 剥落防止	5 m 12 m 61 m2
RC橋脚工	式	1	51,987,530		
作業土工	式	1	1,204,345		
場所打杭工	式	1	33,489,000	場所打杭 杭径 1500mm 杭長(設計長) 25.0m コンクリート (3号) ;	5 本
				場所打杭 杭径 1500mm 杭長(設計長) 25.0m コンクリート (3号) ;	3 本
橋脚躯体工	式	1	17,294,185	基礎材 RC-40 t=20cm ;	53 m2
				均しコンクリート 1号 t=10cm ;	53 m2
				コンクリート 2号 ;	257 m3
				鉄筋 SD345 D38 ;	5.18 t
				鉄筋 SD345 D35 ;	8.95 t
				鉄筋 SD345 D29~32 ;	8.78 t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	11.47 t
				型枠 一般型枠 ;	1 式
				型枠 円形型枠 ;	1 式
				型枠	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス富士見町オフランプ橋第1下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				埋設型枠； 円形空洞型枠 φ300 L=1370； 円形空洞型枠 φ250 L=850； 支保 足場 剥落防止	8 箇所 4 箇所 1 式 1 式 79 m2
舗装工	式	1	1,834,109		
アスファルト舗装工	式	1	1,834,109	下層路盤(車道・路肩部) RC-30 t=100mm； 上層路盤(車道・路肩部) RM-30 t=100mm； 上層路盤(車道・路肩部) As安定処理(30) t=90mm； 基層(車道・路肩部) 粗粒度As(20) t=50mm； 表層(車道・路肩部) 密粒度As(13) t=50mm；	197 m2 197 m2 197 m2 197 m2 197 m2
橋梁付属物工	式	1	63,180		
銘板工	式	1	63,180	橋歴板 アルミニウム板 300×200×3；	2 枚
構造物撤去工	式	1	1,473,753		
構造物取壊し工	式	1	716,095	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下；	33 m3 79 m 200 m2
運搬処理工	式	1	757,658	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	33 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス富士見町オフランプ橋第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 38 m3 アスファルト殻； 殻処分 33 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 38 m3 アスファルト殻； 現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	29,887,348	
土留・仮締切工	式	1	11,858,668	
土留・仮締切工	式	1	11,398,680	
交通管理工	式	1	6,630,000	
直接工事費	式	1	155,353,856	
共通仮設費	式	1	27,036,725	
共通仮設費	式	1	10,150,725	
運搬費	式	1	7,149,545	重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,938,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,886,000	
純工事費	式	1	182,390,581	

