

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度西広島バイパス竹屋町高架橋外第1下部工事
工事地名	広島県広島市中区平野町～南竹屋町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	271日間	自 令和8年6月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス竹屋町高架橋外第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	126,752,502	
道路土工	式	1	33,608,650	
残土処理工	式	1	33,608,650	
橋台工	式	1	23,597,811	
作業土工	式	1	760,357	
場所打杭工	式	1	15,124,000	場所打杭 杭径 1200mm 杭長(設計長) 27.5m コンクリート(3号) ; 4 本
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	7,713,454	逆T式橋台 コンクリート(2号) ; 130 m3 鉄筋 SD345 D29~32 ; 1.01 t 鉄筋 SD345 D16~25 ; 3.72 t 鉄筋 SD345 D13 ; 0.94 t 円形空洞型枠 φ 250 L=1095mm ; 12 箇所 表面保護 CC-B系塗装 ; 25 m2 剥落防止 35 m2
RC橋脚工	式	1	47,276,767	
作業土工	式	1	1,436,831	
場所打杭工	式	1	29,466,000	場所打杭 杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.0m コンクリート(3号) ; 6 本

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス竹屋町高架橋外第1下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋脚躯体工	式	1	16,373,936	基礎材	72	m2
				RC-40 t=20cm ;		
				均しコンクリート	72	m2
				1号 t=10cm ;		
				コンクリート	239	m3
				2号 ;		
				鉄筋	15.71	t
				SD345 D38 ;		
				鉄筋	3.23	t
				SD345 D35 ;		
				鉄筋	7.83	t
				SD345 D29~32 ;		
				鉄筋	6.65	t
				SD345 D16~25 ;		
型枠	1	式				
一般型枠 ;						
型枠	1	式				
一般型枠 (円形型枠) ;						
型枠	1	式				
埋設型枠 ;						
円形空洞型枠	18	箇所				
φ 250 L=1047mm ;						
支保	1	式				
40kN/m2<f≤80kN/m2 [120<t≤250cm] ;						
足場	1	式				
剥落防止	52	m2				
舗装工	式	1	890,000			
アスファルト舗装工	式	1	890,000	下層路盤(車道・路肩部)	200	m2
				RC-40 t=250mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	200	m2
				再生As安定処理(30) t=50mm ;		
表層(車道・路肩部)	200	m2				
再生粗粒度As(20) t=50mm ;						

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス竹屋町高架橋外第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	63,180	
銘板工	式	1	63,180	橋歴板 アルミニウム板 300×200×3； 2 枚
構造物撤去工	式	1	1,082,050	
構造物取壊し工	式	1	531,760	コンクリート構造物取壊し 22 m3 無筋構造物； 舗装版切断 100 m アスファルト舗装版 t=250mm； 舗装版破碎 200 m2 アスファルト舗装版 t=250mm；
運搬処理工	式	1	550,290	殻運搬 22 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 50 m3 アスファルト殻； 殻処分 22 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 50 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	20,234,044	
土留・仮締切工	式	1	3,862,404	
土留・仮締切工	式	1	5,031,640	
交通管理工	式	1	11,340,000	
直接工事費	式	1	126,752,502	
共通仮設費	式	1	28,619,755	
共通仮設費	式	1	14,053,755	

積算内訳書

工事名	令和7年度西広島バイパス竹屋町高架橋外第1下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	11,492,575	重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,498,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,566,000	
純工事費	式	1	155,372,257	
現場管理費	式	1	45,525,000	
工事原価	式	1	200,897,257	
一般管理費等	式	1	29,712,743	
工事価格	式	1	230,610,000	