

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度広島南道路明神高架橋第2・4下部工事
工事地名	広島県広島市安芸区矢野新町地内

2. 工事内容

1) 事務所名			
2) 主工種	河川・道路構造物工事		
3) 工期	332日間	自	令和8年4月1日
		至	令和9年2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度広島南道路明神高架橋第2 4 下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	102,356,705	
道路土工	式	1	9,904,000	
残土処理工	式	1	9,904,000	
RC橋脚工	式	1	87,158,268	
作業土工	式	1	1,168,761	
場所打杭工	式	1	52,785,877	場所打杭 9 本 杭径 1500mm 杭長(設計長) 35.5m ; 積込(ルース) 1 式 土砂 ;
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	33,203,630	T型橋脚 622 m3 コンクリート(5号) ; 鉄筋 9.66 t SD345 D51 ; 鉄筋 3.32 t SD345 D38 ; 鉄筋 18.33 t SD345 D29~32 ; 鉄筋 18.28 t SD345 D16~25 ; 円形空洞型枠 16 箇所 φ 200 L=690mm ; 円形空洞型枠 16 箇所 φ 150 L=420mm ; 剥落防止 94 m2
橋梁付属物工	式	1	31,590	
銘板工	式	1	31,590	橋歴板 1 枚

積算内訳書

工事名	令和7年度広島南道路明神高架橋第2-4下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	456,847	
構造物取壊し工	式	1	248,155	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 31 m3
運搬処理工	式	1	208,692	殻運搬 31 m3 コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 31 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	4,806,000	
交通管理工	式	1	4,806,000	
直接工事費	式	1	102,356,705	
共通仮設費	式	1	19,609,180	
共通仮設費	式	1	7,449,180	
運搬費	式	1	5,153,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,233,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	12,160,000	
純工事費	式	1	121,965,885	
現場管理費	式	1	38,999,000	
工事原価	式	1	160,964,885	
一般管理費等	式	1	25,545,115	

積算内訳書

工事名	令和7年度広島南道路明神高架橋第2 4 下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	186,510,000	