

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路御園地区改良第4工事
工事地名	広島県大竹市御園2丁目～御園台地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路御園地区改良第4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	195,038,229	
道路土工	式	1	167,030,467	
掘削工	式	1	3,155,960	掘削 2,570 m3 軟岩；
掘削工(ICT)	式	1	5,102,700	掘削(ICT) 500 m3 土砂； 掘削(ICT) 15,200 m3 土砂；
法面整形工(ICT)	式	1	1,744,797	法面整形(切土部)(ICT) 1,630 m2 土砂； 法面整形(切土部)(ICT) 380 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	157,027,010	
法面工	式	1	20,339,450	
植生工	式	1	2,522,600	植生基材吹付 200 m2 t=5cm； 植生基材吹付 200 m2 t=3cm；
鉄筋挿入工	式	1	17,816,850	1号パネ 107 枚 2号パネ 17 枚 鉄筋挿入 124 本 SD345 D25 L=5.0m 削孔長L=4.86m； 削孔機械の上下移動 1 式 足場(鉄筋挿入) 1 式
石・ブロック積(張)工	式	1	2,357,713	
作業土工	式	1	37,567	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,320,146	現場打基礎コンクリート 14 m 1号基礎コンクリート

# 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路御園地区改良第4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート(間知)ブロック積 53 m2 1号ブロック積 現場打天端コンクリート 0.8 m3 1号天端コンクリート 現場打天端コンクリート 0.4 m3 2号天端コンクリート 現場打小口止コンクリート 0.9 m3 1号小口止
排水構造物工	式	1	3,204,681	
作業土工	式	1	37,121	
集水柵・マンホール工	式	1	224,600	現場打ち街渠柵 2 箇所 1号街渠柵 蓋 4 枚 GC-B500-L500
排水工	式	1	2,942,960	KH-1-2 159 m 縦排水 34 m TH-1-1
舗装工	式	1	31,690	
アスファルト舗装工	式	1	31,690	下層路盤(車道・路肩部) 10 m2 RC-30 t=100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 10 m2 M-30 t=100mm ; 表層(車道・路肩部) 10 m2 再生密粒度As(20) t=50mm ;
縁石工	式	1	43,110	
縁石工	式	1	43,110	アスカーブ 30 m AC-1-1
防護柵工	式	1	154,300	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路御園地区改良第4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
路側防護柵工	式	1	154,300	ガードレール Gr-C-4E 10 m
区画線工	式	1	1,300	
区画線工	式	1	1,300	ペイント式区画線 溶剤型 加熱式 白色 実線 W=15cm ; 10 m
道路附属施設工	式	1	92,630	
防草コンクリート工	式	1	92,630	1号防草コンクリート 10 m
構造物撤去工	式	1	180,888	
構造物取壊し工	式	1	124,920	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ; 12 m3
運搬処理工	式	1	55,968	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 12 m3 12 m3
仮設工	式	1	1,602,000	
交通管理工	式	1	1,602,000	
直接工事費	式	1	195,038,229	
共通仮設費	式	1	20,506,180	
共通仮設費	式	1	3,688,180	
技術管理費	式	1	661,180	道路施設基本データ作成費 システム初期費(ICT) 1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	3,027,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	16,818,000	

