

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路御園高架橋下部工事
工事地名	広島県大竹市御園2丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所 調査設計課
2) 主工種	河川・道路構造物工事
3) 工期	332日間 自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路御園高架橋下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	111,910,691	
道路土工	式	1	2,686,900	
残土処理工	式	1	2,686,900	
橋台工	式	1	106,896,615	
作業土工	式	1	381,074	
場所打杭工	式	1	34,416,000	場所打杭 16 本 φ1500 L=10.0m ;
橋台躯体工	式	1	72,099,541	基礎材 180 m2 RC-40 t=200mm ; 均しコンクリート 180 m2 1号 t=100mm ; コンクリート 1,075 m3 2号 ; 鉄筋 5.69 t SD345 D35 ; 鉄筋 28.84 t SD345 D29~32 ; 鉄筋 52.05 t SD345 D16~25 ; 鉄筋 2.62 t SD345 D13 ; 型枠 1 式 円形空洞型枠 40 箇所 φ175 L=0.94m ; 足場 1 式 目地板 36 m2 瀝青繊維質目地板 t=20mm ; 水抜パイプ 4 m VU-50 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路御園高架橋下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート塗装 CC-B ; 99 m2
橋梁附属物工	式	1	31,590	
銘板工	式	1	31,590	橋歴板 アルミウム板 300×200×3 ; 1 枚
構造物撤去工	式	1	693,586	
構造物取壊し工	式	1	473,010	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ; 300 m2 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ; 29 m3
運搬処理工	式	1	220,576	殻運搬 アスファルト殻 ; 15 m3 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 29 m3 殻処分 アスファルト殻 ; 15 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 29 m3
仮設工	式	1	1,602,000	
交通管理工	式	1	1,602,000	
直接工事費	式	1	111,910,691	
共通仮設費	式	1	18,990,180	
共通仮設費	式	1	5,751,180	
運搬費	式	1	3,203,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式

