

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事(当初)
工事地名	広島県大竹市港町二丁目～元町四丁目地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	183日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年9月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事(当初)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,142,950	
道路土工	式	1	459,180	
残土処理工	式	1	459,180	
舗装工	式	1	263,760	
アスファルト舗装工	式	1	263,760	下層路盤(車道・路肩部) 100 m2 RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) 100 m2 再生密粒度As(20) t=50mm ;
排水構造物工	式	1	1,221,585	
作業土工	式	1	126,585	
側溝工	式	1	1,095,000	プレキャストU型側溝 100 m PU1-B300-H300
縁石工	式	1	387,700	
縁石工	式	1	387,700	歩車道境界ブロック 50 m BB-1-3(200)
防護柵工	式	1	547,780	
防止柵工	式	1	547,780	基礎ブロック, 鋼管基礎 20 基 金網・支柱(立入防止柵) 40 m
道路付属施設工	式	1	73,700	
道路付属物工	式	1	73,700	1号張コンクリート 20 m
擁壁工	式	1	1,277,877	
作業土工	式	1	48,607	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事(当初)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,229,270	重力式擁壁 GW36	17	m3
除草工	式	1	338,600			
道路除草工	式	1	338,600	道路除草(複合)	2,000	m2
区画線工	式	1	17,830			
区画線工	式	1	17,830	溶融式区画線 白色 実線 15cm t=1.5mm ;	50	m
応急処理工	式	1	148,850			
応急処理作業工	式	1	148,850	労務費 機械経費 材料費	1 1 1	式 式 式
構造物撤去工	式	1	1,605,088			
構造物取壊し工	式	1	1,075,224	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;	100 60	m3 m2
運搬処理工	式	1	529,864	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	100 3 100 3	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	801,000			
交通管理工	式	1	801,000			

