

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号高須地区舗装修繕他工事
工事地名	広島県広島市西区己斐本町3丁目地内～広島県広島市西区高須4丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	334日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号高須地区舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	79,529,966	
舗装工	式	1	68,190,867	
橋面防水工	式	1	17,339,850	橋面防水 5,650 m2 塗膜系防水；
切削オーバーレイ工	式	1	50,851,017	切削オーバーレイ 5,650 m2 切削: Mt=60mm 表層: 密粒度As改質Ⅲ型(20) t=60mm； 殻運搬(路面切削) 339 m3 アスファルト切削層； 殻処分 339 m3 アスファルト切削層；
防護柵工	式	1	850,060	
防護柵補修工	式	1	850,060	プルボックスカバー 9 箇所 高欄支柱取替(A) 5 箇所 ボックスビーム支柱取替 3 基 ボックスビームパドル取替 4 箇所
区画線工	式	1	1,116,133	
区画線工	式	1	1,116,133	溶融式区画線 960 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 200 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 110 m 白色 破線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 160 m 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 83 m 白色 セブアラ W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 190 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm； 溶融式区画線 19 m

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号高須地区舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				黄色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；
道路付属施設工	式	1	22,800	
道路付属物工	式	1	22,800	施工標示紙 2 個
橋梁付属物工	式	1	6,659,820	
伸縮継手工	式	1	6,659,820	鋼・コム製伸縮装置補修 伸縮装置(A)車道部 8.1 m 伸縮量50mm； 伸縮装置(B)車道部 16.2 m 伸縮量50mm；
橋梁補修工	式	1	11,333	
ボルト補修工	式	1	11,333	ボルト設置 7 本 M12×20 HDZT49；
構造物撤去工	式	1	105,953	
運搬処理工	式	1	105,953	殻運搬 2 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 2 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 1 式 伸縮装置；
仮設工	式	1	2,573,000	
交通管理工	式	1	2,573,000	
道路修繕	式	1	22,095,746	
舗装工	式	1	14,961,422	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号高須地区舗装修繕他工事						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
橋面防水工	式	1	3,889,260	橋面防水 塗膜系防水；	1,230	m2	
切削オーバーレイ工	式	1	11,072,162	切削オーバーレイ 切削: Mt=60mm 表層: 密粒度As改質Ⅲ型(20) t=60mm；	1,230	m2	
				殻運搬(路面切削) アスファルト切削層；	74	m3	
				殻処分 アスファルト切削層；	74	m3	
防護柵工	式	1	105,680				
防護柵補修工	式	1	105,680	プラスチックカバー	4	箇所	
区画線工	式	1	243,565				
区画線工	式	1	243,565	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	420	m	
				溶融式区画線 白色 セグアラ W=45cm 厚1.5mm；	35	m	
橋梁床版工	式	1	517,920				
床版補修工	式	1	517,920	コンクリートはつり Mt=80mm；	2	m2	
				鉄筋クレン	1	m2	
				床版補修 超速硬ポリアセメントモルタル t=80mm；	2	m2	
橋梁付属物工	式	1	6,144,450				
伸縮継手工	式	1	6,144,450	鋼・コン製伸縮装置補修 伸縮装置(C)車道部 伸縮量30mm；	6.5	m	
				鋼・コン製伸縮装置補修 伸縮装置(D)車道部 伸縮量50mm；	6.5	m	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号高須地区舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鋼・ゴム製伸縮装置補修 伸縮装置(E)車道部 伸縮量40mm； 6.5 m
構造物撤去工	式	1	114,827	
構造物取壊し工	式	1	23,616	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下； 8 m 2 m2
運搬処理工	式	1	91,211	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 伸縮装置； 0.1 m3 1 m3 0.1 m3 1 m3 0.1 m3 1 式
仮設工	式	1	7,882	
仮舗装工	式	1	7,882	
道路修繕	式	1	13,262,606	
舗装工	式	1	12,959,392	
橋面防水工	式	1	3,415,320	橋面防水 塗膜系防水； 1,060 m2
切削オーバーレイ工	式	1	9,544,072	切削オーバーレイ 切削:Mt=60mm 表層:密粒度As改質Ⅲ型(20) t=60mm； 1,060 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号高須地区舗装修繕他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬(路面切削) アスファルト切削屑；	64	m3
				殻処分 アスファルト殻；	64	m3
防護柵工	式	1	143,800			
防護柵補修工	式	1	143,800	高欄支柱取替(B)	2	箇所
区画線工	式	1	158,730			
区画線工	式	1	158,730	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	330	m
橋梁補修工	式	1	684			
ボルト補修工	式	1	684	ボルト再締付 W3/8；	1	本
直接工事費	式	1	114,888,318			
共通仮設費	式	1	19,178,350			
共通仮設費	式	1	2,898,350			
運搬費	式	1	146,120	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	234,230	道路施設基本データ作成費用 道路工事完成図等作成費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,518,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	16,280,000			
純工事費	式	1	134,066,668			
現場管理費	式	1	40,825,000			

