

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度広島維持出張所管内区画線他工事
工事地名	広島維持出張所管内における国道2号・31号・54号区間

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	338日間	自 令和8年4月16日 至 令和9年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	25,012,985	
防護柵工	式	1	230,100	
路側防護柵工	式	1	230,100	ガードレール Gr-A-4E 白色； 10 m
標識工	式	1	216,350	
小型標識工	式	1	216,350	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプリズム； 5 枚
区画線工	式	1	22,791,140	
区画線工	式	1	6,188,390	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 3,500 m 溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 3,500 m 溶融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm； 500 m 溶融式区画線 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 1,900 m 溶融式区画線 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm； 3,500 m
区画線工	式	1	268,720	溶融式区画線 白色 実線 W=30cm 厚1.5mm； 100 m 溶融式区画線 白色 セブアラ W=30cm 厚1.5mm； 200 m
区画線工	式	1	8,158,590	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 3,500 m 溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 2,300 m 溶融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 3,500 m 溶融式区画線 3,500 m

積算内訳書

工事名	令和8年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,400 m
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,199,740	溶融式区画線 300 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 200 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 300 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 200 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	4,796,400	溶融式区画線 2,800 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,400 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；
区画線工	式	1	2,179,300	区画線消去 1,900 m ウォータージェット式 W=15cm換算；
道路附属施設工	式	1	276,200	
道路附属物工	式	1	276,200	車線分離標 10 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；
構造物撤去工	式	1	18,395	
道路附属施設撤去工	式	1	18,395	車線分離標撤去 5 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；

積算内訳書

工事名		令和8年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	1,480,800		
交通管理工	式	1	1,480,800		
直接工事費	式	1	25,012,985		
共通仮設費	式	1	4,469,000		
共通仮設費	式	1	730,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	730,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,739,000		
純工事費	式	1	29,481,985		
現場管理費	式	1	14,301,000		
工事原価	式	1	57,525,800		
一般管理費等	式	1	10,024,200		
工事価格	式	1	67,550,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	6,783,815	
防護柵工	式	1	230,100	
路側防護柵工	式	1	230,100	ガードレール Gr-A-4E 白色； 10 m
標識工	式	1	216,350	
小型標識工	式	1	216,350	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプリズム； 5 枚
区画線工	式	1	5,803,170	
区画線工	式	1	1,586,870	溶融式区画線 900 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 900 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 100 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 500 m 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 900 m 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	87,930	溶融式区画線 50 m 白色 実線 W=30cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 50 m 白色 セブアラ W=30cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	2,069,760	溶融式区画線 900 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 600 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 900 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 900 m

積算内訳書

工事名	令和8年度広島維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 300 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	343,910	溶融式区画線 50 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 50 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 50 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 50 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 50 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 50 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 50 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 50 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,141,200	溶融式区画線 700 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 300 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；
区画線工	式	1	573,500	区画線消去 500 m ウォータージェット式 W=15cm換算；
道路付属施設工	式	1	276,200	
道路付属物工	式	1	276,200	車線分離標 10 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；
構造物撤去工	式	1	18,395	
道路付属施設撤去工	式	1	18,395	車線分離標撤去 5 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；

積算内訳書

工事名		令和8年度広島維持出張所管内区画線他工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	239,600	
交通管理工	式	1	239,600	
直接工事費	式	1	6,783,815	
共通仮設費	式	1	1,859,000	
共通仮設費	式	1	248,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	248,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,611,000	
純工事費	式	1	8,642,815	
現場管理費	式	1	5,100,000	
工事原価	式	1	13,742,815	