

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事
工事地名	西条維持出張所管内における国道2号区間

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	338日間	自 令和8年4月16日 至 令和9年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	12,266,565	
防護柵工	式	1	230,100	
路側防護柵工	式	1	230,100	ガードレール Gr-A-4E 白色； 10 m
標識工	式	1	216,350	
小型標識工	式	1	216,350	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプロリズム； 5 枚
区画線工	式	1	11,103,720	
区画線工	式	1	2,369,990	熔融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 1,100 m 熔融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 1,700 m 熔融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm； 1,100 m 熔融式区画線 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 300 m 熔融式区画線 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm； 1,100 m
区画線工	式	1	212,430	熔融式区画線 白色 実線 W=30cm 厚1.5mm； 200 m 熔融式区画線 白色 セブアラ W=30cm 厚1.5mm； 50 m
区画線工	式	1	3,210,060	熔融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 1,100 m 熔融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 1,700 m 熔融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 1,100 m 熔融式区画線 300 m

積算内訳書

工事名	令和8年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶解式区画線 1,700 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,375,640	溶解式区画線 200 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶解式区画線 200 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶解式区画線 200 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶解式区画線 200 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶解式区画線 200 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶解式区画線 200 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm； 溶解式区画線 200 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶解式区画線 200 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,985,700	溶解式区画線 1,700 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶解式区画線 50 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,949,900	区画線消去 1,700 m ウォータージェット式 W=15cm換算；
道路付属施設工	式	1	276,200	
道路付属物工	式	1	276,200	車線分離標 10 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；
構造物撤去工	式	1	18,395	
道路付属施設撤去工	式	1	18,395	車線分離標撤去 5 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；

積算内訳書

工事名		令和8年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	421,800	
交通管理工	式	1	421,800	
直接工事費	式	1	12,266,565	
共通仮設費	式	1	2,609,000	
共通仮設費	式	1	406,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	406,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,203,000	
純工事費	式	1	14,875,565	
現場管理費	式	1	8,050,000	
工事原価	式	1	38,615,670	
一般管理費等	式	1	6,944,330	
工事価格	式	1	45,560,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,994,105	
防護柵工	式	1	230,100	
路側防護柵工	式	1	230,100	ガードレール Gr-A-4E 白色； 10 m
標識工	式	1	216,350	
小型標識工	式	1	216,350	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプロリズム； 5 枚
区画線工	式	1	6,831,260	
区画線工	式	1	1,520,810	溶融式区画線 700 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 700 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 200 m 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 700 m 白色 セブアラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	129,430	溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=30cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 50 m 白色 セブアラ W=30cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	2,067,000	溶融式区画線 700 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 700 m 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 200 m

積算内訳書

工事名	令和8年度吳国道・西条維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 1,100 m
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	687,820	溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 100 m 白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,164,500	溶融式区画線 1,100 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 50 m 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；
区画線工	式	1	1,261,700	区画線消去 1,100 m ウォータージェット式 W=15cm換算；
道路付属施設工	式	1	276,200	
道路付属物工	式	1	276,200	車線分離標 10 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；
構造物撤去工	式	1	18,395	
道路付属施設撤去工	式	1	18,395	車線分離標撤去 5 本 可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；

積算内訳書

工事名		令和8年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	421,800	
交通管理工	式	1	421,800	
直接工事費	式	1	7,994,105	
共通仮設費	式	1	1,955,000	
共通仮設費	式	1	284,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	284,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,671,000	
純工事費	式	1	9,949,105	
現場管理費	式	1	5,741,000	
工事原価	式	1	15,690,105	