

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道54号大林第3高架橋橋梁補修工事
工事地名	広島県広島市安佐北区大林町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	鋼橋架設工事	
3) 工期	336日間	自 令和8年4月30日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号大林第3高架橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	95,734,885	
鋼桁工	式	1	6,354,310	
鋼桁補強工	式	1	6,354,310	当て板補修(A) 0.03 t 当て板補修(B) 0.4 t 金属ハテ補修 5 m2 Mt=5mm ;
橋梁支承工	式	1	1,679,800	
支承防錆工	式	1	1,679,800	支承防錆(A) 2 基 支承板支承 1500kN超3000kN以下 ; 支承防錆(B) 1 基 支承板支承 3000kN超4500kN以下 ; 支承防錆(C) 1 基 支承板支承 4500kN超6000kN以下 ;
橋梁付属物工	式	1	4,315,000	
伸縮継手工	式	1	2,636,800	鋼・コン製伸縮装置補修 8 m 伸縮装置(A)車道部 伸縮量60mm ;
排水施設工	式	1	591,400	支持金具取替 3 箇所 導水パイプ設置 2 箇所
漏水対策工	式	1	1,086,800	水切り(A) 65 m 止水処理(A) 2 箇所
橋梁補修工	式	1	14,619,076	
ひび割れ補修工	式	1	595,400	低圧注入工法 1 構造物 低圧注入工法(A) ポキシ樹脂3種(防護柵外側) ; 低圧注入工法 1 構造物 低圧注入工法(A) ポキシ樹脂3種(防護柵内側) ; 低圧注入工法 1 構造物

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号大林第3高架橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				低圧注入工法(B) エポキシ樹脂1種(橋脚);
断面修復工	式	1	13,171,446	コンクリートはつり Mt=50mm(床版・防護柵外側); 3.3 m2 コンクリートはつり Mt=50mm(防護柵内側); 2 m2 コンクリートはつり Mt=50mm(橋脚); 0.7 m2 コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 0.2 m3 コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 0.1 m3 左官工法(A) 4 m2 塩分吸着型 Mt=47mm(床版・防護柵外側); 左官工法(A) 3 m2 塩分吸着型 Mt=47mm(防護柵内側); 左官工法(A) 1 m2 塩分吸着型 Mt=47mm(橋脚);
表面被覆工	式	1	820,500	表面被覆(A) 1 m2 (防護柵外側); 表面被覆(A) 2 m2 (橋脚);
ボルト補修工	式	1	31,730	マンホールボルト設置 M16×50 SS400; 1 箇所
現場塗装工	式	1	29,605,665	
橋梁塗装工	式	1	29,462,310	素地調整 1,290 m2 剥離剤処理; 素地調整 1,290 m2 1種ケレン(動力工具処理); 下塗 1,290 m2 防食下地 有機シリコンリッチペイント; 下塗 1,290 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料; 中塗 1,290 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号大林第3高架橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩； 上塗 1,290 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩；
橋梁塗装工	式	1	143,355	素地調整 5 m2 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 下塗 5 m2 無溶剤形変性ポキシ樹脂塗料；
構造物撤去工	式	1	5,341,684	
運搬処理工	式	1	5,341,684	塗膜剥離片回収・積込 2,580 m2 殻処分 0.3 m3 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 1 式 伸縮装置； 現場発生品運搬 1 式 支持金具；
仮設工	式	1	33,819,350	
足場工	式	1	8,724,800	
換気設備工	式	1	18,767,050	
交通管理工	式	1	6,327,500	
直接工事費	式	1	95,734,885	
共通仮設費	式	1	23,070,550	
共通仮設費	式	1	5,220,550	
安全費	式	1	4,216,320	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号大林第3高架橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	940,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,850,000	
純工事費	式	1	118,805,435	
現場管理費	式	1	48,241,000	
工事原価	式	1	167,046,435	
一般管理費等	式	1	26,763,565	
工事価格	式	1	193,810,000	