

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道185号広大橋塗装第1工事
工事地名	広島県呉市広横路1丁目地内～広島県呉市広文化町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	鋼橋架設工事	
3) 工期	239日間	自 令和 8年 5月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道185号広大橋塗装第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	108,843,383	
鋼桁工	式	1	79,440	
鋼桁補強工	式	1	79,440	金属プレート補修 Mt=2mm; 0.2 m2
現場塗装工	式	1	76,657,308	
橋梁塗装工	式	1	76,657,308	素地調整 3,640 m2 1種ケレン(フラスト処理); 下塗 3,640 m2 防食下地 有機ゾンクリッチペイント; 下塗 3,640 m2 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料; 中塗 3,640 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩; 上塗 3,640 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩;
構造物撤去工	式	1	241,925	
運搬処理工	式	1	241,925	殻運搬 24.91 t 塗膜剥離片;
仮設工	式	1	31,864,710	
足場工	式	1	22,596,700	
換気設備工	式	1	8,750,810	
交通管理工	式	1	517,200	
直接工事費	式	1	108,843,383	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道185号広大橋塗装第1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	33,153,350	
共通仮設費	式	1	13,681,350	
安全費	式	1	11,158,120	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,459,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,472,000	
純工事費	式	1	141,996,733	
現場管理費	式	1	56,886,000	
工事原価	式	1	198,882,733	
一般管理費等	式	1	31,107,267	
工事価格	式	1	229,990,000	