

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度広島国道管内電源設備工事
工事地名	広島国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	277日間	自 令和 8年 6月16日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度広島国道管内電源設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	93,906,000		
電源設備	式	1	93,906,000		
発電設備(広島国道事務所)	式	1	72,946,000	デーゼル発電装置 屋外キュービクル型 3φ3W 6600V 348.4kVA以上； 自動始動発電機盤 屋外閉鎖自立形； 始動用直流電源盤 屋外閉鎖自立形；	1 組 1 面 1 面
発電設備(緑井ポンプ場)	式	1	19,170,000	発動発電装置(発電機盤搭載型) キュービクル型 低騒音型(75dB以下) 3φ3W 210V 37.5kVA； 排風ダクト 架台、キャンバスタクト含む； 燃料小出槽 390L (架台、ウイングポンプ、フオートスイッチ含む)；	1 組 1 組 1 組
発電設備(可部分室)	式	1	1,790,000	発動発電装置(発電機盤搭載型) キュービクル型(支給品) 標準型(85dB以下) 3φ3W 210V 37.5kVA； 排気消音器 出口1m 75dB(A)； 排風ダクト 架台、キャンバスタクト、電動ダンパ含む； 燃料小出槽(支給品) 990L (架台、ウイングポンプ、フオートスイッチ含む)；	1 組 1 台 1 組 1 組
機器単体費	式	1	93,906,000		
電気設備	式	1	5,422,660		
電源設備工	式	1	5,077,440		
発電設備設置工(広島国道事務所)	式	1	1,197,800	デーゼル発電装置設置 屋外キュービクル型 3φ3W 6600V 348.4kVA以上； 自動始動発電機盤・始動用直流電源盤設置 屋外閉鎖自立形；	1 組 1 組

積算内訳書

工事名	令和8年度広島国道管内電源設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
配管・配線工(広島国道事務所)	式	1	1,385,223	配管配線工	1 式
発電設備撤去工(広島国道事務所)	式	1	378,500	ガスタービン発電装置撤去(不使用) 屋外キュービクル型 3φ 6600V 400kVA ;	1 組
				自動始動発電機盤・始動用直流電源盤撤去(不使用) 屋外閉鎖自立形 ;	1 組
配管・配線撤去工(広島国道事務所)	式	1	219,882	配管配線撤去工	1 式
発電設備設置工(緑井ポンプ場)	式	1	528,080	発動発電装置(キュービクル型)設置 37.5KVA ;	1 組
				排風ダクト設置	1 組
				架台,キャンパスタクト含む ;	
				燃料小出槽設置 390L(架台,ウイングポンプ,フオートスイッチ含む) ;	1 組
配管・配線工(緑井ポンプ場)	式	1	170,266	配管配線工	1 式
発電設備撤去工(緑井ポンプ場)	式	1	170,280	発動発電装置(キュービクル型)撤去(不使用) 40KVA ;	1 組
				排風ダクト撤去(不使用)	1 組
				燃料小出槽(200L)撤去(不使用)	1 組
				架台,ウイングポンプ,フオートスイッチ含む ;	
発電設備設置工(可部分室)	式	1	519,330	発動発電装置(キュービクル型)(支給品)設置 37.5kVA ;	1 組
				排風ダクト設置	1 組
				架台,キャンパスタクト,電動ダンパー含む ;	
				燃料小出槽(支給品)設置 990L(架台,ウイングポンプ,フオートスイッチ含む) ;	1 組
配管・配線工(可部分室)	式	1	77,405	配管配線工	1 式
発電設備撤去工(可部分室)	式	1	414,000	発動発電装置(オープン型)撤去(不使用) 30kVA(直流電源盤,消音器,燃料小出槽,排風ダクト,電動ダンパー含む) ;	1 組
運搬処理工	式	1	16,674	支給品運搬 発動発電装置、燃料小出槽 ;	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度広島国道管内電源設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工場製品輸送工	式	1	293,500		
輸送工	式	1	293,500	輸送(電気) 機器輸送費；	1 式
仮設工	式	1	51,720		
交通管理工	式	1	51,720	交通誘導警備員 A(昼間)； 交通誘導警備員 B(昼間)；	1 人日 2 人日
直接工事費	式	1	5,422,660		
共通仮設費	式	1	602,939		
共通仮設費	式	1	73,939		
技術管理費	式	1	73,939	道路施設基本データ作成費 電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	529,000		
純工事費	式	1	6,025,599		
現場管理費	式	1	2,464,000		
機器間接費	式	1	7,601,000		
技術者間接費	式	1	568,000		
機器管理費	式	1	7,033,000		
工事原価	式	1	16,090,599		
一般管理費等	式	1	3,543,401		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度広島国道管内電源設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	113, 540, 000	