

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度西広島バイパス観音橋高架橋外下部工事
工事地名	広島市中区舟入本町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	284日間	自 令和 8年 7月21日 至 令和 9年 4月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス観音橋高架橋外下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	167,440,351	
道路土工	式	1	21,410,341	
残土処理工	式	1	21,410,341	
RC橋脚工	式	1	80,791,853	
作業土工	式	1	1,928,708	
場所打杭工	式	1	47,396,000	場所打杭 2 本 杭径 1500mm 杭長(設計長) 21.5mコンクリート(3号) ;
				場所打杭 8 本 杭径 1500mm 杭長(設計長) 21.5mコンクリート(3号) ;
橋脚躯体工	式	1	31,467,145	基礎材 200 m2 RC-40 t=20cm ;
				均しコンクリート 200 m2 1号 t=30cm ;
				コンクリート 532 m3 2号 ;
				鉄筋 10.76 t SD345 D38 ;
				鉄筋 12.18 t SD345 D35 ;
				鉄筋 21.05 t SD345 D29～D32 ;
				鉄筋 1.66 t SD345 D16～D25 ;
				型枠 1 式 一般型枠 ;
				型枠 1 式 埋設型枠 ;

積算内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス観音橋高架橋外下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				足場 手摺先行枠組足場；	1 式
歩道橋本体工	式	1	14,701,806		
作業土工	式	1	380,299		
場所打杭工	式	1	13,910,000	場所打杭 (P1橋脚) 杭径 1500mm 杭長(設計長) 28.5mコンクリート(3号)； 場所打杭 (P2橋脚) 杭径 2000mm 杭長(設計長) 29.0mコンクリート(3号)；	1 本 1 本
階段基礎工	式	1	411,507	基礎材 RC-40 t=20cm； 均しコンクリート 1号 t=10cm； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D13； コンクリート 2号；	3 m2 3 m2 1 式 0.08 t 0.004 t 1 m3
構造物撤去工	式	1	667,441		
構造物取壊し工	式	1	353,450	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下；	23 m3 3 m3 20 m

積算内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス観音橋高架橋外下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下；	20	m2
運搬処理工	式	1	313,991	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬	23 3 5 23 3 5 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	27,064,910			
作業土工	式	1	194,682			
路面覆工	式	1	2,779,520	支持杭 H-300； 覆工板・覆工板受桁	2 72	本 m2
土留・仮締切工	式	1	24,090,708	鋼矢板 IV型； 広幅鋼矢板 IVw型； 切梁・腹起し	62 58 64.9	枚 枚 t
仮設工	式	1	22,804,000			
土留・仮締切工	式	1	3,409,000			
交通管理工	式	1	19,395,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス観音橋高架橋外下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	167,440,351	
共通仮設費	式	1	35,372,317	
共通仮設費	式	1	16,460,317	
運搬費	式	1	13,733,087	重建設機械分解組立輸送費 重建設機械分解組立輸送費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 仮設材運搬費 1 1 1 1 1 式 式 式 式 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,663,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,912,000	
純工事費	式	1	202,812,668	
現場管理費	式	1	60,228,000	
工事原価	式	1	263,040,668	
一般管理費等	式	1	41,889,332	
工事価格	式	1	304,930,000	