

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事
工事地名	広島県広島市中区大手町5丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	284日間	自 令和 8年 7月21日 至 令和 9年 4月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	169,731,614	
道路土工	式	1	16,611,099	
残土処理工	式	1	16,611,099	
RC橋脚工	式	1	90,735,446	
作業土工	式	1	1,713,769	
場所打杭工	式	1	52,493,000	場所打杭 7 本 杭径 1500mm 杭長(設計長) 22.5m コンクリート(5号) ;
				場所打杭 3 本 杭径 1500mm 杭長(設計長) 22.5m コンクリート(5号) ;
橋脚躯体工	式	1	36,528,677	基礎材 190 m2 RC-40 t=20cm ;
				均しコンクリート 190 m2 1号 t=30cm ;
				コンクリート 524 m3 2号 ;
				鉄筋 19.89 t SD345 D38 ;
				鉄筋 35.11 t SD345 D29~D32 ;
				鉄筋 9.35 t SD345 D16~D25 ;
				型枠 1 式 一般型枠 ;
				型枠 1 式 埋設型枠 ;
				足場 1 式 手摺先行枠組足場 ;

積算内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	1,824,553		
構造物取壊し工	式	1	820,762	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	40 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下；	65 m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下；	231 m2
運搬処理工	式	1	1,003,791	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	40 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	58 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	40 m3
				殻処分 アスファルト殻；	58 m3
				現場発生品運搬	1 式
仮設工	式	1	59,267,516		
作業土工	式	1	470,046		
路面覆工	式	1	14,047,200	支持杭 H-350；	10 本
				覆工板・覆工板受桁	58 m2
土留・仮締切工	式	1	44,750,270	鋼矢板 IV型；	78 枚
				広幅鋼矢板 IVw型；	44 枚
				切梁・腹起し	51 t
仮設工	式	1	1,293,000		
交通管理工	式	1	1,293,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス大手町高架橋下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費	式	1	169,731,614		
共通仮設費	式	1	30,457,323		
共通仮設費	式	1	11,210,323		
運搬費	式	1	8,437,093	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,709,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	19,247,000		
純工事費	式	1	200,188,937		
現場管理費	式	1	59,909,000		
工事原価	式	1	260,097,937		
一般管理費等	式	1	41,672,063		
工事価格	式	1	301,770,000		