

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度安芸津バイパス外整備工事
工事地名	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	165日間	自 令和 8年 7月14日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度安芸津バイパス外整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	6,417,157			
道路土工		式	1	142,167			
残土処理工		式	1	142,167			
舗装工		式	1	1,192,920			
アスファルト舗装工		式	1	1,192,920	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ;	400	m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) t=50mm ;	400	m2
排水構造物工		式	1	438,400			
側溝工		式	1	438,400	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	40	m
防護柵工		式	1	684,125			
防止柵工		式	1	684,125	基礎ブロック, 鋼管基礎 金網・支柱(立入防止柵)	25 50	基 m
道路付属施設工		式	1	616,800			
道路付属物工		式	1	616,800	車線分離標	30	本
除草工		式	1	2,156,800			
道路除草工		式	1	2,156,800	道路除草(複合)	16,000	m2
応急処理工		式	1	109,995			
応急処理作業工		式	1	109,995	大型土のう 製作・設置 ;	15	袋
構造物撤去工		式	1	115,950			

積算内訳書

工事名	令和8年度安芸津バイパス外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
構造物取壊し工	式	1	58,450	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下；	100	m2
運搬処理工	式	1	57,500	殻運搬 アスファルト殻；	10	m3
				殻処分 アスファルト殻；	10	m3
仮設工	式	1	960,000			
交通管理工	式	1	960,000			
直接工事費	式	1	6,417,157			
共通仮設費	式	1	1,101,000			
共通仮設費	式	1	86,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	86,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,015,000			
純工事費	式	1	7,518,157			
現場管理費	式	1	3,671,000			
工事原価	式	1	13,348,014			
一般管理費等	式	1	2,911,986			
工事価格	式	1	16,260,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度安芸津バイパス外整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	951,857		
道路土工		式	1	138,777		
残土処理工		式	1	138,777		
舗装工		式	1	149,115		
アスファルト舗装工		式	1	149,115	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) t=50mm ;	50 m2 50 m2
排水構造物工		式	1	109,600		
側溝工		式	1	109,600	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	10 m
道路付属施設工		式	1	113,100		
道路付属物工		式	1	113,100	車線分離標 固定式(貼付式) 10本未満 ;	5 本
応急処理工		式	1	73,330		
応急処理作業工		式	1	73,330	大型土のう	10 袋
構造物撤去工		式	1	47,935		
構造物取壊し工		式	1	17,535	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;	30 m2
運搬処理工		式	1	30,400	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;	5 m3 5 m3
仮設工		式	1	320,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度安芸津バイパス外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	320,000	
直接工事費	式	1	951,857	
共通仮設費	式	1	330,000	
共通仮設費	式	1	35,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	35,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	295,000	
純工事費	式	1	1,281,857	
現場管理費	式	1	877,000	
工事原価	式	1	2,158,857	