

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度広島維持出張所管内整備工事
工事地名	広島維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	147日間	自 令和 8年 8月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度広島維持出張所管内整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	7,531,025		
道路土工	式	1	13,040		
残土処理工	式	1	13,040		
舗装工	式	1	4,068,900		
アスファルト舗装工	式	1	4,068,900	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=250mm ;	900 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) t=50mm ;	900 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13) t=30mm ;	900 m2
道路付属施設工	式	1	443,100		
道路付属物工	式	1	443,100	張コンクリート	140 m2
情報ボックス工	式	1	217,350		
管路工(管路部)	式	1	217,350	埋設管路 1号埋設管路	50 m
排水構造物工	式	1	109,300		
側溝工	式	1	109,300	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	10 m
縁石工	式	1	82,760		
縁石工	式	1	82,760	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	10 m
防護柵工	式	1	1,273,000		
路側防護柵工	式	1	1,273,000	ガードレール Gr-B-4E	100 m

積算内訳書

工事名	令和８年度広島維持出張所管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ダークブラウン；
道路付属物復旧工	式	1	71,460	
付属物復旧工	式	1	71,460	道路鋳更新 30 個 両面反射 貼付式 樹脂製 W=10cm；
区画線工	式	1	38,960	
区画線工	式	1	38,960	溶融式区画線 100 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；
構造物撤去工	式	1	199,155	
構造物取壊し工	式	1	98,195	舗装版切断 100 m アスファルト舗装版 t=15cm以下； 舗装版破碎 50 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下；
運搬処理工	式	1	100,960	殻運搬 10 m3 アスファルト殻； 殻処分 10 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,014,000	
交通管理工	式	1	1,014,000	
直接工事費	式	1	7,531,025	
共通仮設費	式	1	2,121,230	
共通仮設費	式	1	279,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	215,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度広島維持出張所管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,842,000	
純工事費	式	1	9,652,255	
現場管理費	式	1	4,452,000	
工事原価	式	1	14,104,255	
一般管理費等	式	1	3,195,745	
工事価格	式	1	17,300,000	