

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度国道 2 号大野地区整備工事
工事地名	広島県廿日市市丸石 2 丁目地内～大竹市玖波 3 丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	193日間	自 令和 8年 8月18日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大野地区整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	29,846,808		
道路土工		式	1	454,980		
残土処理工		式	1	454,980		
舗装工		式	1	2,021,846		
アスファルト舗装工		式	1	2,021,846	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm ;	94 m2
					上層路盤(車道・路肩部) RM-30 t=150mm ;	94 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理(30) t=100mm ;	94 m2
					基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) t=50mm ;	94 m2
					中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm ;	94 m2
					表層(車道・路肩部) 粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm ;	94 m2
排水構造物工		式	1	15,990,356		
作業土工		式	1	317,226		
管渠工		式	1	11,918,430	ヒューム管(B形管) 1号管渠 フラップゲート	13 m
集水桝・マンホール工		式	1	3,754,700	1号街渠桝 2号街渠桝 3号街渠桝 4号街渠桝 蓋 グレーチング蓋 T-25 桝穴700×700 並目 滑止め ボルト固定 ;	6 箇所 2 箇所 7 箇所 1 箇所 16 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大野地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	39,557		
区画線工	式	1	39,557	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm ;	70 m
道路付属施設工	式	1	127,600		
道路付属物工	式	1	127,600	視線誘導標 φ100 両面反射 土中建込 支柱径φ60.5 白色 ;	10 本
護岸復旧工	式	1	1,887,300		
護岸復旧工	式	1	1,887,300	1号既設護岸復旧 2号既設護岸復旧 3号既設護岸復旧 4号既設護岸復旧 5号既設護岸復旧 6号既設護岸復旧	6 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 6 箇所 1 箇所
構造物撤去工	式	1	2,874,701		
構造物取壊し工	式	1	2,579,343	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ; コンクリート構造物切断 t=5cm ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;	17 m3 161 m 120 m 110 m2
運搬処理工	式	1	295,358	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	17 m3 17 m3 17 m3 17 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大野地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
仮設工	式	1	6,450,468	
土留・仮締切工	式	1	389,088	
足場工	式	1	737,880	
交通管理工	式	1	5,323,500	
直接工事費	式	1	29,846,808	
共通仮設費	式	1	4,627,290	
共通仮設費	式	1	374,290	
運搬費	式	1	12,060	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	298,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,253,000	
純工事費	式	1	34,474,098	
現場管理費	式	1	11,892,000	
工事原価	式	1	46,366,098	
一般管理費等	式	1	9,313,902	
工事価格	式	1	55,680,000	