

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号新旭橋第1橋梁補修工事
工事地名	広島県広島市西区福島二丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 7月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号新旭橋第1橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	144,563,425	
鋼桁工	式	1	767,982	
鋼桁補強工	式	1	767,982	<div>高力ボルト取替</div> <div>M22×55 S10T ;</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>M24×65 S10T ;</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>M24×70 S10T ;</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>M24×75 S10T ;</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>M24×80 S10T ;</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>M24×90 S10T ;</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>M24×100 S10T ;</div> <div>高力ボルト取替</div> <div>M24×105 S10T ;</div> <div>3 本</div> <div>3 本</div> <div>11 本</div> <div>7 本</div> <div>31 本</div> <div>40 本</div> <div>34 本</div> <div>23 本</div>
橋梁支承工	式	1	6,683,000	
支承防錆工	式	1	6,683,000	<div>支承防錆(A)</div> <div>1 基</div> <div>支承防錆(B)</div> <div>1 基</div> <div>支承防錆(C)</div> <div>2 基</div>
橋梁付属物工	式	1	218,800	
排水施設工	式	1	218,800	<div>目皿取替</div> <div>2 箇所</div>
橋梁補修工	式	1	69,786,323	
ひび割れ補修工	式	1	56,556,000	<div>充てん工法</div> <div>1 構造物</div> <div>充てん工法(A)</div> <div>可とう性ポキシ樹脂 ;</div>

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号新旭橋第1橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				低圧注入工法 低圧注入工法(A) エポキシ樹脂3種；	1	構造物
				低圧注入工法 低圧注入工法(B) エポキシ樹脂1種；	1	構造物
断面修復工	式	1	3,412,567	左官工法 左官工法(A) ポリマーセメントモルタル Mt=50mm； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	1	m3
高力ボルト当て板鋼桁補強工	式	1	7,993,956	高力ボルト当て板鋼桁補強	39	箇所
				補修塗装（下・中・上塗り） （F-11）	1	式
				補修塗装（下・中・上塗り） （F-11 高力ボルト頭部）	1	式
腐食部補修工	式	1	866,520	紫外線硬化型FRPシート	2	m2
				防食防水テープ	4	m2
ボルト補修工	式	1	957,280	保護ボルトキャップ M68用；	16	個
現場塗装工	式	1	29,697,496			
橋梁塗装工	式	1	29,515,960	素地調整	890	m2
				剥離剤処理；		
				素地調整	890	m2
				1種ケレン(動力工具処理)；		
				下塗	890	m2
				防食下地 有機ゾンクリッチペイント；		
				下塗	890	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料；		
				中塗	890	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩；		
				上塗	890	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩；		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号新旭橋第 1 橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	181, 536	素地調整	31	m2
				4種 γ/γ (動力工具と手工具の併用) ;		
				下塗	31	m2
				弱溶剤形変性 γ/γ 樹脂塗料 ;		
				中塗	31	m2
				弱溶剤形 γ/γ 素樹脂塗料 淡彩 ;		
				上塗	31	m2
				弱溶剤形 γ/γ 素樹脂塗料 淡彩 ;		
構造物撤去工	式	1	3, 616, 324			
運搬処理工	式	1	3, 616, 324	塗膜剥離片回収・積込	1, 784	m2
				殻処分	1	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				現場発生品運搬	1	式
				高力ボルト、既設鋼材 ;		
仮設工	式	1	33, 793, 500			
足場工	式	1	30, 444, 000			
交通管理工	式	1	3, 349, 500			
直接工事費	式	1	144, 563, 425			
共通仮設費	式	1	20, 177, 230			
共通仮設費	式	1	2, 515, 230			
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2, 451, 000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	17, 662, 000			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号新旭橋第1橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	164,740,655	
現場管理費	式	1	69,230,000	
工事原価	式	1	233,970,655	
一般管理費等	式	1	38,469,345	
工事価格	式	1	272,440,000	