

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号新旭橋第2橋梁補修工事
工事地名	広島県広島市西区福島二丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 7月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号新旭橋第2橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	134,084,075		
鋼桁工		式	1	636,480		
鋼桁補強工		式	1	636,480	高力ボルト取替 M24×70 S10T ;	31 本
					高力ボルト取替 M24×75 S10T ;	4 本
					高力ボルト取替 M24×80 S10T ;	19 本
					高力ボルト取替 M24×90 S10T ;	32 本
					高力ボルト取替 M24×100 S10T ;	9 本
					高力ボルト取替 M24×105 S10T ;	31 本
橋梁支承工		式	1	5,155,000		
支承防錆工		式	1	5,155,000	支承防錆(A)	1 基
					支承防錆(B)	1 基
橋梁付属物工		式	1	618,660		
排水施設工		式	1	618,660	取付金具A	5 箇所
					取付金具B	1 箇所
					取付金具C	5 箇所
					皿取替	1 箇所
橋梁補修工		式	1	62,808,398		
ひび割れ補修工		式	1	41,644,760	充てん工法	1 構造物
					充てん工法(A)	
					可とう性ポキシ樹脂 ;	
					低圧注入工法	1 構造物
					低圧注入工法(A)	
					ポキシ樹脂3種 ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号新旭橋第2橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
断面修復工	式	1	3,412,567	低圧注入工法 低圧注入工法(B) エポキシ樹脂1種；	1	構造物
				左官工法 左官工法(A) ポリマーセメントモルタル Mt=50mm； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	1	構造物
高力ボルト当て板鋼桁補強工	式	1	15,691,351	高力ボルト当て板鋼桁補強	57	箇所
				補修塗装（下・中・上塗り） （F-11）	1	式
				補修塗装（下・中・上塗り） （F-11 高力ボルト頭部）	1	式
腐食部補修工	式	1	1,453,800	紫外線硬化型FRPシート	2	m2
				防食防水テープ	2	m2
ボルト補修工	式	1	605,920	保護ボルトキャップ M68用；	16	個
現場塗装工	式	1	27,364,304			
橋梁塗装工	式	1	27,194,480	素地調整	820	m2
				剥離剤処理；		
				素地調整	820	m2
				1種ケレン(動力工具処理)；		
				下塗	820	m2
				防食下地 有機ゾンクリッチペイント；		
				下塗	820	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料；		
橋梁塗装工	式	1	169,824	中塗	820	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩；		
				上塗	820	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩；		
橋梁塗装工	式	1	169,824	素地調整	29	m2
				4種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 下塗	29	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号新旭橋第2橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料； 中塗	29 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩； 上塗	29 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩；	
構造物撤去工	式	1	3,338,853			
運搬処理工	式	1	3,338,853	塗膜剥離片回収・積込	1,645	m2
				殻処分	1	m3
				コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	34,162,380	高力ボルト、既設鋼材、取付金具；		
足場工	式	1	30,812,880			
交通管理工	式	1	3,349,500			
直接工事費	式	1	134,084,075			
共通仮設費	式	1	18,926,230			
共通仮設費	式	1	2,329,230			
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,265,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	16,597,000			
純工事費	式	1	153,010,305			
現場管理費	式	1	64,284,000			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 2 号新旭橋第 2 橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	217, 294, 305	
一般管理費等	式	1	36, 095, 695	
工事価格	式	1	253, 390, 000	