

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事（当初）
工事地名	広島県大竹市港町二丁目地内～大竹市元町四丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	186日間	自 令和 8年 9月15日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事（当初）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,286,597	
道路土工	式	1	573,580	
残土処理工	式	1	573,580	
舗装工	式	1	293,860	
アスファルト舗装工	式	1	293,860	<div>下層路盤(車道・路肩部) 100 m2</div> <div>RC-40 t=150mm ;</div> <div>表層(車道・路肩部) 100 m2</div> <div>再生密粒度As(20) t=50mm ;</div>
排水構造物工	式	1	1,223,540	
作業土工	式	1	127,540	
側溝工	式	1	1,096,000	<div>プレキャストU型側溝 100 m</div> <div>PU1-B300-H300</div>
縁石工	式	1	779,100	
縁石工	式	1	779,100	<div>歩車道境界ブロック 100 m</div> <div>BB-1-3(200)</div>
防護柵工	式	1	547,300	
防止柵工	式	1	547,300	<div>基礎ブロック, 鋼管基礎 20 基</div> <div>金網・支柱(立入防止柵) 40 m</div>
区画線工	式	1	21,175	
区画線工	式	1	21,175	<div>溶融式区画線 50 m</div> <div>白色 実線 15cm t=1.5mm ;</div>
道路付属施設工	式	1	74,100	
道路付属物工	式	1	74,100	<div>1号張コンクリート 20 m</div>

積算内訳書

工事名	令和8年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事（当初）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
擁壁工	式	1	1,302,246	
作業土工	式	1	49,006	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,253,240	重力式擁壁 17 m3 GW36
除草工	式	1	269,600	
道路除草工	式	1	269,600	道路除草(複合) 2,000 m2
応急処理工	式	1	150,200	
応急処理作業工	式	1	150,200	労務費 1 式 機械経費 1 式 材料費 1 式
構造物撤去工	式	1	1,651,896	
構造物取壊し工	式	1	1,095,052	コンクリート構造物取壊し 100 m3 無筋構造物； 舗装版破碎 60 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下；
運搬処理工	式	1	556,844	殻運搬 100 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 3 m3 アスファルト殻； 殻処分 100 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 3 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	400,000	
交通管理工	式	1	400,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事（当初）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	7,286,597	
共通仮設費	式	1	1,671,000	
共通仮設費	式	1	193,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	193,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,478,000	
純工事費	式	1	8,957,597	
現場管理費	式	1	4,876,000	
工事原価	式	1	13,833,597	
一般管理費等	式	1	3,056,403	
工事価格	式	1	16,890,000	