

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度広島南道路外整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	170日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度広島南道路外整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	7,099,765			
道路土工		式	1	1,195,480			
残土処理工		式	1	1,195,480			
舗装工		式	1	850,080			
アスファルト舗装工		式	1	850,080	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 150mm ;	300	m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) t=50mm ;	300	m2
排水構造物工		式	1	109,300			
側溝工		式	1	109,300	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	10	m
縁石工		式	1	77,740			
縁石工		式	1	77,740	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	10	m
防護柵工		式	1	1,831,050			
路側防護柵工		式	1	462,800	ガードレール Gr-C-4E 白色 ;	40	m
防止柵工		式	1	1,368,250	基礎ブロック, 鋼管基礎 金網・支柱(立入防止柵)	50 100	基 m
区画線工		式	1	21,175			
区画線工		式	1	21,175	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm ;	50	m
道路付属施設工		式	1	788,500			

積算内訳書

工事名	令和8年度広島南道路外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草コンクリート	式	1	171,700	張りコンクリート 1号防草コンクリート	50	m2
道路付属物工	式	1	616,800	車線分離標	30	本
道路植栽工	式	1	136,680			
道路植栽工	式	1	136,680	植樹 ヒノキ 樹高:1.5m ;	30	本
除草工	式	1	60,660			
道路除草工	式	1	60,660	道路除草(複合)	450	m2
応急処理工	式	1	219,960			
応急処理解業工	式	1	219,960	大型土のう 製作・設置 ;	30	袋
構造物撤去工	式	1	209,140			
構造物取壊し工	式	1	58,420	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;	100	m2
運搬処理工	式	1	150,720	殻運搬 アスファルト殻 ;	20	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	20	m3
仮設工	式	1	1,600,000			
交通管理工	式	1	1,600,000			
直接工事費	式	1	7,099,765			
共通仮設費	式	1	1,655,000			
共通仮設費	式	1	191,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度広島南道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	191,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,464,000	
純工事費	式	1	8,754,765	
現場管理費	式	1	4,821,000	
工事原価	式	1	13,575,765	
一般管理費等	式	1	3,024,235	
工事価格	式	1	16,600,000	