

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度西広島バイパス明治橋高架橋第4下部外工事
工事地名	広島県広島市中区住吉町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス明治橋高架橋第4下部外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	150,742,502		
RC橋脚工	式	1	46,789,316		
橋脚躯体工	式	1	46,789,316	コンクリート	536 m3
				5号；	
				鉄筋	17.23 t
				SD490 D38；	
				鉄筋	13.77 t
				SD490 D35；	
				鉄筋	12.79 t
				SD490 D29～D32；	
				鉄筋	1.78 t
				SD490 D16～D25；	
				鉄筋	15.36 t
				SD345 D16～D25；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				型枠	1 式
				埋設型枠；	
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
RC橋脚工	式	1	50,819,526		
橋脚躯体工	式	1	50,819,526	コンクリート	613 m3
				5号；	
				鉄筋	17.76 t
				SD490 D38；	
				鉄筋	35.35 t
				SD490 D35；	
				鉄筋	1.78 t
				SD490 D16～D25；	
				鉄筋	12.14 t
				SD345 D16～D25；	

積算内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス明治橋高架橋第4下部外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠 一般型枠；	1 式
				型枠 埋設型枠；	1 式
				足場 安全ネット必要；	1 式
構造物撤去工	式	1	37,001		
運搬処理工	式	1	37,001	支給品運搬 鉄筋；	1 式
仮設工	式	1	53,096,659		
路面覆工	式	1	3,745,500		
路面覆工	式	1	3,580,800		
路面覆工	式	1	14,158,260		
土留・仮締切工	式	1	1,322,420		
土留・仮締切工	式	1	1,136,079		
交通管理工	式	1	29,153,600		
直接工事費	式	1	150,742,502		
共通仮設費	式	1	20,174,230		
共通仮設費	式	1	2,630,230		
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,566,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス明治橋高架橋第4下部外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	17,544,000	
純工事費	式	1	170,916,732	
現場管理費	式	1	51,584,000	
工事原価	式	1	249,235,552	
一般管理費等	式	1	39,884,448	
工事価格	式	1	289,120,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度西広島バイパス明治橋高架橋第4下部外工事(仁保局所工区)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	15,527,820		
基礎工	式	1	15,156,000		
既製杭工	式	1	15,156,000	鋼管杭	4 本
				削孔径φ235mm 造成杭長L=14.350m ;	
				機械機器及びプラント組立解体工	1 式
構造物撤去工	式	1	198,320		
運搬処理工	式	1	198,320	汚泥運搬	8 m3
				汚泥 ;	
				汚泥処分	8 m3
				汚泥 ;	
仮設工	式	1	173,500		
交通管理工	式	1	173,500		
直接工事費	式	1	15,527,820		
共通仮設費	式	1	3,409,000		
共通仮設費	式	1	391,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	391,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,018,000		
純工事費	式	1	18,936,820		
現場管理費	式	1	7,798,000		
工事原価	式	1	26,734,820		