

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度西条バイパス八本松地区整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松町飯田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度西条バイパス八本松地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	3,422,610		
道路土工	式	1	1,411,535		
掘削工	式	1	217,550	掘削 軟岩； 積込(ルース) 土砂；	100 m3 1 式
掘削工(ICT)	式	1	143,000	掘削(ICT) 土砂；	400 m3
法面整形工(ICT)	式	1	128,735	法面整形(切土部)(ICT) 土砂； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I；	100 m2 50 m2
残土処理工	式	1	922,250		
排水構造物工	式	1	109,500		
排水工	式	1	109,500	1号仮排水	10 m
防護柵工	式	1	136,825		
防止柵工	式	1	136,825	基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 200×200×450； 金網・支柱(立入防止柵) 支柱高1.8m 支柱間隔2m；	5 基 10 m
道路付属施設工	式	1	32,950		
道路付属物工	式	1	32,950	1号張コンクリート	10 m
法面工	式	1	477,200		
植生工	式	1	477,200	種子散布 肥料有り 100m2未満；	50 m2

積算内訳書

工事名	令和８年度西条バイパス八本松地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				植生基材吹付 t=5cm；	50	m2
除草工	式	1	13,480			
道路除草工	式	1	13,480	道路除草(複合)	100	m2
応急処理工	式	1	73,320			
応急処理解業工	式	1	73,320	大型土のう 耐候性1年；	10	袋
構造物撤去工	式	1	232,800			
構造物取壊し工	式	1	159,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	15	m3
運搬処理工	式	1	73,800	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	15	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	15	m3
仮設工	式	1	935,000			
交通管理工	式	1	935,000			
直接工事費	式	1	3,422,610			
共通仮設費	式	1	6,333,730			
共通仮設費	式	1	5,643,730			
準備費	式	1	5,527,500	伐採	2,500	m2
				木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	52,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度西条バイパス八本松地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	690,000	
純工事費	式	1	9,756,340	
現場管理費	式	1	4,114,000	
工事原価	式	1	13,870,340	
一般管理費等	式	1	2,929,660	
工事価格	式	1	16,800,000	