

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度広島南道路明神高架橋第15下部工事
工事地名	広島県安芸郡海田町栄町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	255日間	自 令和8年10月19日 至 令和9年6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度広島南道路明神高架橋第15下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	14,454,000	
工場製作工	式	1	14,454,000	
刃口金物製作工	式	1	3,994,000	製作加工 1 基
鋼製仮壁製作工	式	1	10,460,000	製作加工 1 基
工場純工事費	式	1	14,454,000	
(工場製作原価)	式	1	14,454,000	
橋梁下部	式	1	220,821,529	
道路土工	式	1	10,489,680	
残土処理工	式	1	10,489,680	
鋼製橋脚工	式	1	177,277,149	
オープンケツ基礎工	式	1	177,277,149	圧入反力用アンカー マウント 4 本 刃口金物 1 箇所 沈下掘削 1 基 沈下促進（圧入沈設） 1,300 m3 沈下促進（周面摩擦低減工） 1 式 周面コンタクトグROUT 20 m3 中詰水 20 m3 濁水処理 1,642 m3 底版水中コンクリート 44 m3 5号； 90 m3 コンクリート 638 m3 躯体コンクリート 2号；

積算内訳書

工事名	令和8年度広島南道路明神高架橋第1 5 下部工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					コンクリート	145	m3
					頂版コンクリート		
					2号；		
					型枠	1	式
					一般型枠；		
					鉄筋	100.68	t
					SD345 D51；		
					鉄筋	12.66	t
					SD345 D41；		
					鉄筋	6.28	t
					SD345 D35；		
					鉄筋	35.72	t
					SD345 D29～D32；		
					鉄筋	14.08	t
SD345 D16～D25；							
鉄筋	0.33	t					
SD345 D13；							
頂版支保	1	式					
セントル支保	1	式					
足場	1	式					
鋼製仮壁	1	箇所					
仮設工	式	1	30,494,700				
作業土工	式	1	480,700				
土留・仮締切工	式	1	30,014,000	鋼矢板	86	枚	
				P52橋脚遮断矢板			
				IV型 平均鋼矢板長さ 20m 鋼矢板打込長 19.5			
				m；			
仮設工	式	1	2,560,000				
交通管理工	式	1	2,560,000				

積算内訳書

工事名	令和8年度広島南道路明神高架橋第1 5 下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	220,821,529	
共通仮設費	式	1	27,104,347	
共通仮設費	式	1	5,663,347	
運搬費	式	1	2,149,117	<div> <div> <div>重建設機械分解組立輸送費</div> <div>仮設材運搬費</div> </div> <div> <div>1</div> <div>1</div> </div> <div> <div>式</div> <div>式</div> </div> </div>
技術管理費	式	1	64,230	<div> <div>道路施設基本データ作成費</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,450,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	21,441,000	
純工事費	式	1	247,925,876	
現場管理費	式	1	70,913,000	
（現場原価）	式	1	318,838,876	
工事原価	式	1	333,292,876	
一般管理費等	式	1	52,147,124	
工事価格	式	1	385,440,000	