

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度西条維持出張所管内防災工事
工事地名	高屋地区：広島県東広島市高屋町溝口地内 田万里地区：広島県竹原市田万里町地内

副所長	技術情報 管理官

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5678901234	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	333日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	東広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	146,875
		23) 公告日	令和7年1月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【高屋地区】			式	1		87,443,139			
道路土工			式	1		34,292			
掘削工			式	1		4,074			
掘削		土砂	m3	10	407.4	4,074			単-1号
残土処理工			式	1		30,218			
整地		残土受入れ地での処理	m3	10	173.8	1,738			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	2,848	28,480			単-3号
法面工			式	1		64,665,040			
法面吹付工			式	1		1,773,200			
モルタル吹付		t=10cm	m2	143	12,400	1,773,200			単-4号
法枠工			式	1		62,891,840			
吹付枠 1号吹付枠			m2	1,496	42,040	62,891,840			単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路清掃工		式	1		16,586				
排水施設清掃工		式	1		16,586				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	20	829.3	16,586			単-6号	
構造物撤去工		式	1		20,221				
構造物取壊し工		式	1		11,580				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	11,580	11,580			単-7号	
運搬処理工		式	1		8,641				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,766	2,766			単-8号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	5,875	5,875			単-9号	
仮設工		式	1		22,707,000				
交通管理工		式	1		22,707,000				
交通誘導警備員		人日	900	25,230	22,707,000			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内防災工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		87,443,139				
共通仮設費		式	1		11,640,180				
共通仮設費		式	1		946,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		883,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,694,000				
純工事費		式	1		99,083,319				
現場管理費		式	1		34,053,000				
工事原価		式	1		200,531,755				
一般管理費等		式	1		30,808,245				
工事価格		式	1		231,340,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内防災工事【田万里地区】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【田万里地区】		式	1		43,094,436				
道路土工		式	1		3,100,368				
掘削工		式	1		166,464				
掘削	土砂	m3	510	326.4	166,464			単-1号	
路体盛土工		式	1		303,000				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	50	6,060	303,000			単-2号	
法面整形工		式	1		60,844				
法面整形(盛土部)		m2	140	434.6	60,844			単-3号	
残土処理工		式	1		2,570,060				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,300	131	170,300			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,320	1,818	2,399,760			単-5号	
排水構造物工		式	1		312,090				

設計内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内防災工事【田万里地区】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		27,570				
床掘り	土砂	m3	6	2,101	12,606			単-6号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,741	14,964			単-7号	
排水工		式	1		284,520				
1号縦排水		m	12	23,710	284,520			単-8号	
石・ブ`ロック積(張)工		式	1		26,645,254				
作業土工		式	1		222,574				
床掘り	土砂	m3	120	250.9	30,108			単-9号	
埋戻し		m3	40	3,069	122,760			単-10号	
基面整正		m2	153	455.6	69,706			単-11号	
コンクリートブ`ロック工(コンクリートブ`ロック積)		式	1		26,422,680				
現場打基礎コンクリート 1号基礎コンクリート		m	90	23,200	2,088,000			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内防災工事【田万里地区】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型ブロック積 1号大型ブロック積		m2	351	68,060	23,889,060			単-13号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート		m3	7	63,660	445,620			単-14号	
法面工		式	1		76,000				
植生工		式	1		76,000				
種子散布		m2	200	380	76,000			単-15号	
構造物撤去工		式	1		689,040				
構造物取壊し工		式	1		468,780				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	60	7,813	468,780			単-16号	
運搬処理工		式	1		220,260				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	60	1,321	79,260			単-17号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	60	2,350	141,000			単-18号	
仮設工		式	1		12,271,684				

設計内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内防災工事【田万里地区】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1		2,975,064				
工事用道路盛土		m3	640	2,427	1,553,280			単-19号	
大型土のう		袋	168	8,463	1,421,784			単-20号	
仮水路工		式	1		3,486,760				
暗渠排水管	φ500	m	244	14,290	3,486,760			単-21号	
足場工		式	1		1,480,860				
足場	単管傾斜足場	掛m2	380	3,897	1,480,860			単-22号	
交通管理工		式	1		4,329,000				
交通誘導警備員		人日	225	19,240	4,329,000			単-23号	
直接工事費		式	1		43,094,436				
共通仮設費		式	1		6,604,000				
共通仮設費		式	1		502,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内防災工事【田万里地区】 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		502,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,102,000				
純工事費		式	1		49,698,436				
現場管理費		式	1		17,697,000				
工事原価		式	1		67,395,436				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	407.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープソカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	407.4	407.4	CB210100	
計						407.4		
単価						407.4	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	173.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	173.8	173.8	CB210610	
計						173.8		
単価						173.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,848	2,848	CB210110	
計						2,848		
単価						2,848	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-4号	モルタル吹付	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工		m 2	1	12,400	12,400	WYB00001 単一 11号	
	吹付厚=10cm； 施工規模=1000m2以上； 時間規制を							
	受ける場合の補正=有； 吹付枠内の場合の補正=無；							
	夜間施工							
	計					12,400		
	単価					12,400	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-5号	吹付枠 1号吹付枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	42,040	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
ラス張工							WYB00046		
施工規模=1000m2以上；法面清掃を必要と							m 2		1,496
しない場合の補正=無；夜間施工							2,710		4,054,160
吹付枠工							m		2,866
規格・仕様=梁断面 150×150；施工規模=500m以上（							16,800		48,148,800
標準）；時間的制約を受ける場合の補正=著しく有；									
夜間施工									
水切モルタル・コンクリート加算額（夜間）							m 3		16
モルタル吹付工							97,200		1,555,200
吹付厚=10cm；施工規模=1000m2以上；時間規制を							m 2		902
受ける場合の補正=有；吹付枠内の場合の補正=有；							9,990		9,010,980

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-6号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	829.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋		m	1	829.3	829.3	CB433510	
	計						829.3		
	単価						829.3	円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-7号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		1	単価	11,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物	機械施工	著しく有り	有り	不要		WB824010	
				m3	1	11,580	11,580	単一 17号	
	計						11,580		
	単価						11,580	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-8号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,766	2,766	CB227010	
計						2,766		
単価						2,766	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-9号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875	WB020051 単一 18号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	900	単価	25,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	150	28,860	4,329,000	WB010211 単一 19号	
	交通誘導警備員B		人日	750	24,500	18,375,000	WB010212 単一 20号	
	計					22,704,000		
	単価					25,230	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	モルタル吹付工		単位	m ²	数量		1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル吹付工 夜間		1000m ² 以上 吹付枠内無	m ²	1	12,400	12,400			
計						12,400			
単価						12,400	円/m ²		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-12号	ラス張工		単位	m ²	数量		1	単価	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 夜間		1000m ² 以上	m ²	1	2,710	2,710			
計						2,710			
単価						2,710	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	吹付枠工		単位	m	数量		単価	
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 夜間		梁断面 150×150 500m以上	m	1	16,800	16,800		
計						16,800		
単価						16,800	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	水切モルタル・コンクリート加算額 (夜間)		単位	m ³	数量		単価	
						1		97,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水切モルタル・コンクリート加算額 夜間			m ³	1	97,200	97,200		
計						97,200		
単価						97,200	円/m ³	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-15号	モルタル吹付工		単位	m ²	数量		1	単価	9,990
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工 夜間		1000m ² 以上 吹付枠内有		m ²	1	9,990	9,990		
計							9,990		
単価							9,990	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-16号	水抜きパイプ	VP50	単位	m	数量		1	単価	472
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50		m	1	472	472		
計							472		
単価							472	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-17号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	11,577.2	11,577		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					11,580		
	単価					11,580	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-18号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【夜間】	コンクリート殻（無筋）	m 3	100	5,875	587,500		
	計					587,500		
	単価					5,875	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-19号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
							28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28,860	28,860	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28,860	
単価						28,860	円/人日

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	24,492	24,492	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						24,500	
単価						24,500	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
	技術員		人	1.75	36,100	63,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					63,180		
	単価					63,180	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量		1	単価	326.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープソカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326.4	326.4	CB210100		
	計					326.4			
	単価					326.4	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,060	6,060	CB210510		
	計					6,060			
	単価					6,060	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単-3号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量		1	単価	434.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	434.6	434.6	CB220010		
	計					434.6			
	単価					434.6	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	131	131	CB210610		
	計					131			
	単価					131	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,818	1,818	CB210110		
	計					1,818			
	単価					1,818	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,101	2,101	CB210030		
	計					2,101			
	単価					2,101	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単一8号	1号縦排水		単位	m	数量	10	単価	23,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシュレン 40~0 0.34m3/10m	m	10	13,640	136,400	単一	24号 WB821410
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレレンクレン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m 2	10	6,839	68,390	単一	25号 WB240730
型枠工		縦排水溝	m 2	2.8	10,860	30,408	単一	26号 WB240720
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	186.2	1,862	単一	27号 WB240740
計						237,060		
単価						23,710	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030	
計						250.9		
単価						250.9	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-10号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,069	3,069	CB210410	
計						3,069		
単価						3,069	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-11号	基面整正		単位	m2	数量		単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	455.6	455.6	CB210080	
	計					455.6		
	単価					455.6	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-12号	現場打基礎コンクリート 1号基礎コンクリート		単位	m	数量		単価	23,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3.4	68,220	231,948	CB226170	
	計					231,948		
	単価					23,200	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-13号	大型ブロック積 1号大型ブロック積		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	m 2	351	28,230	9,908,730	CB226230	
	胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	m 3	194	32,530	6,310,820	CB226110	
	胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	m 3	211	32,530	6,863,830	CB226110	
	胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	144	4,720	679,680	CB226120	
	目地板(材料費)	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	50	2,500	125,000	単一 28号	
	計					23,888,060		
	単価					68,060	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-14号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	63,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		m 3	1	63,660	63,660	CB226180
計							63,660	
単価							63,660	円/m3

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-15号	種子散布		単位	m2	数量	1	単価	380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無		m 2	1	380	380	WB810830 単一 29号
計							380	
単価							380	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3			1		7,813
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	7,813	7,813		WB824010 単一 30号
	計					7,813		
	単価					7,813	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3			1		1,321
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,321	1,321		CB227010
	計					1,321		
	単価					1,321	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-19号	工事用道路盛土	単位	m3	数量	640	単価	2,427
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	640	236.9	151,616	CB210020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	640	1,818	1,163,520	CB210110	
【設置】							
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	640	134.8	86,272	CB210610	
【撤去】							
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	640	236.9	151,616	CB210020	
計					1,553,024		
単価					2,427	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-20号	大型土のう		単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					168			8,463
【土取場での製作・積込】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	168	4,694	788,592	WB252730	単一 32号	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m ³	140	1,818	254,520	CB210110		
【設置】								
大型土のう工	設置 6m以下	袋	168	1,527	256,536	WB252730	単一 33号	
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	168	726.1	121,984.8	WB252730	単一 34号	
計					1,421,632.8			
単価					8,463		円/袋	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単-21号	暗渠排水管	φ500	単位	m	数量		1	単価	14,290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		m	1	14,290	14,290	CB222770	
計							14,290		
単価							14,290	円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0	
単-22号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量		1	単価	3,897
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		掛m 2	1	3,897	3,897	WB252110 単一 35号	
計							3,897		
単価							3,897	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単一23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人日	1	19,240	19,240	WB010211 単一 36号	
計					19,240		
単価					19,240	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-24号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.34m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,088.78	80,887		
	鉄筋コンクリートU型側溝	24×24×60(ソケット付) 滑り止めなし	個	16.5	3,310	54,615		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.408	2,000	816		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		82		
	計					136,400		
	単価					13,640	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-25号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,839
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	26,208	102,211			
特殊作業員		人	5	26,104	130,520			
普通作業員		人	8	22,776	182,208			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	21,350	180,834			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	1.9	45,300	86,070			
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		2,057			
計					683,900			
単価					6,839	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-26号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	26,208	31,449		
	型わく工		人	1.6	27,352	43,763		
	普通作業員		人	1.2	22,776	27,331		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,057		
	計					108,600		
	単価					10,860	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-27号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	186.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	26,208	5,503		
	普通作業員		人	0.56	22,776	12,754		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		363		
	計					18,620		
	単価					186.2	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-28号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青繊維質目地板	厚20mm	m ²	1	2,500	2,500		
	計					2,500		
	単価					2,500	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-29号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m ² 以上250m ² 未満 無	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工	種子散布	m ²	1	380.1	380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					380		
	単価					380	円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-30号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,813.58	7,813		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,813		
	単価					7,813	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-31号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【昼間】	コンクリート殻（無筋）	m 3	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-32号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,694
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,208	7,285			
特殊作業員		人	0.278	26,104	7,256			
普通作業員		人	0.278	22,776	6,331			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	900	9,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,420	16,240		WK250500	単一 37号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		828			
計					46,940			
単価					4,694		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-33号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,527
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	26,208	3,040			
特殊作業員		人	0.116	26,104	3,028			
普通作業員		人	0.116	22,776	2,642			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	56,550	6,559	WK250500	単一	38号
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					15,270			
単価					1,527		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-34号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	726.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,208	1,808			
特殊作業員		人	0.069	26,104	1,801			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,940	3,652	WK250500	単一	39号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,261			
単価					726.1		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-35号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	26,208	39,312		
	とび工		人	6.1	27,456	167,481		
	普通作業員		人	2.7	22,776	61,495		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	45,300	36,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		85,172		
	計					389,700		
	単価					3,897	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-36号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	19,240	19,240			19,240
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					19,240			
単価					19,240		円/人日	