

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度岩国・大竹道路大竹地区外整備工事
工事地名	広島県大竹市港町二丁目～元町四丁目地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	広島国道事務所 調査設計課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5560010005	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	204日間 自 令和 7年 3月11日 (当初) 至 令和 7年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大竹	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2号	2 2) 処 分 費 等	669,710
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路大竹地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		7,623,030					
道路土工		式	1		409,540					
残土処理工		式	1		409,540					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,369	27,380					単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	1,027	82,160					単-2号
残土等処分		m3	100	3,000	300,000					単-3号
舗装工		式	1		256,670					
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		256,670					
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	100	587.7	58,770					単-4号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	100	1,979	197,900					単-5号
排水構造物工		式	1		1,108,405					
作業土工		式	1		122,005					

設計内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路大竹地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	50	271.9	13,595					単-6号
埋戻し	土砂	m3	30	2,903	87,090					単-7号
基面整正		m2	50	426.4	21,320					単-8号
側溝工		式	1		986,400					
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	100	9,864	986,400					単-9号
縁石工		式	1		355,000					
縁石工		式	1		355,000					
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		m	50	7,100	355,000					単-10号
防護柵工		式	1		526,460					
防止柵工		式	1		526,460					
基礎ブロック, 鋼管基礎		基	20	4,023	80,460					単-11号
金網・支柱(立入防止柵)		m	40	11,150	446,000					単-12号

設計内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路大竹地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		64,940				
道路付属物工		式	1		64,940				
1号張コンクリート		m	20	3,247	64,940			単-13号	
擁壁工		式	1		1,168,953				
作業土工		式	1		46,953				
床掘り	土砂	m3	30	242.1	7,263			単-14号	
埋戻し	土砂	m3	10	2,903	29,030			単-15号	
基面整正		m2	25	426.4	10,660			単-16号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,122,000				
重力式擁壁 GW36		m3	17	66,000	1,122,000			単-17号	
除草工		式	1		695,000				
道路除草工		式	1		695,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路大竹地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草(複合)		m2	5,000	139	695,000			単-18号	
区画線工		式	1		17,195				
区画線工		式	1		17,195				
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm t=1.5mm	m	50	343.9	17,195			単-19号	
応急処理工		式	1		145,180				
応急処理作業工		式	1		145,180				
労務費		式	1		95,680			内-1号	
機械経費		式	1		11,800			内-2号	
材料費		式	1		37,700			内-3号	
構造物撤去工		式	1		2,646,337				
構造物取壊し工		式	1		1,760,764				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	170	10,160	1,727,200			単-20号	

設計内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路大竹地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	60	559.4	33,564			単-21号	
運搬処理工		式	1		885,573				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	170	3,229	548,930			単-22号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	2,861	8,583			単-23号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	170	1,880	319,600			単-24号	
殻処分	アスファルト殻	m3	3	2,820	8,460			単-25号	
仮設工		式	1		229,350				
交通管理工		式	1		229,350				
交通誘導警備員		人日	15	15,290	229,350			単-26号	
直接工事費		式	1		7,623,030				
共通仮設費		式	1		1,828,000				
共通仮設費		式	1		253,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路大竹地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		253,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,575,000				
純工事費		式	1		9,451,030				
現場管理費		式	1		5,385,000				
工事原価		式	1		14,836,030				
一般管理費等		式	1		3,063,970				
工事価格		式	1		17,900,000				
消費税相当額		式	1		1,790,000				
工事費計		式	1		19,690,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.5km以下	m3	1	1,369	1,369	CB210110	
	計					1,369		
	単価					1,369	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,027
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.0km以下	m3	1	1,027	1,027	CB210110	
	計					1,027		
	単価					1,027	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	残土等処分	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分				m 3	1	3,000	3,000	CB210560
計							3,000	
単価							3,000	円/m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	587.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=150mm		m 2	1	587.7	587.7	CB410030
計							587.7	
単価							587.7	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,979	1,979	CB410260	
	計					1,979		
	単価					1,979	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	271.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	271.9	271.9	CB210030	
	計					271.9		
	単価					271.9	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,903	2,903	CB210410	
計						2,903		
単価						2,903	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	426.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	426.4	426.4	CB210080	
計						426.4		
単価						426.4	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量	10	単価	9,864
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	9,864	98,640	WB821410	単一 27号
計						98,640		
単価						9,864	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量	10	単価	7,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	7,100	71,000	CB422510	
計						71,000		
単価						7,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	基礎ブロック, 鋼管基礎	単位	基	数量	単価	金額	単価	4,023
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,023	4,023	CB420820		
計					4,023			
単価					4,023	円/基		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	金網・支柱(立入防止柵)	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	10	2,920	29,200	CB420840		
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	10	8,230	82,300	CB420841		
計					111,500			
単価					11,150	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	1号張コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,247
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	2,812	28,120	WB240730 単一 28号		
型枠工	防草コンクリート	m ²	0.7	4,917	3,441.9	WB240720 単一 29号		
養生工	防草コンクリート	m ²	10	90.51	905.1	WB240740 単一 30号		
計					32,467			
単価					3,247	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	242.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	242.1	242.1	CB210030		
計						242.1			
単価						242.1	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,903	2,903	CB210410		
計						2,903			
単価						2,903	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	426.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	426.4	426.4	CB210080	
計							426.4		
単価							426.4	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	重力式擁壁 GW36		単位	m3	数量		1	単価	66,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		m 3	1	66,000	66,000	CB226320	
計							66,000		
単価							66,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	5,000	単価	139
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	10	4,166	41,660	WB020051 単- 31号
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用		m2	5,000	130.6	653,000	CB432160
計							694,660	
単価							139	円/m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm t=1.5mm	単位	m	数量	1	単価	343.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1	343.9	343.9	WB821210 単- 32号
計							343.9	
単価							343.9	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,160	10,160	WB824010 単一 36号	
	計					10,160		
	単価					10,160	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	559.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	559.4	559.4	CB430310	
	計					559.4		
	単価					559.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,229	3,229	CB227010	
計						3,229		
単価						3,229	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,861	2,861	CB227010	
計						2,861		
単価						2,861	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 37号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820	WB020051 単- 38号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	15,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	15,290	15,290	WB010212 単- 39号	
計					15,290		
単価					15,290	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614	Q1365002	
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940	Z2306003	
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,800	1,080	Z2122003	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001	
	計					98,640		
	単価					9,864	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,812
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	25,168	25,168	R0125000	
普通作業員			人	3.2	21,320	68,224	R102000	
生コンクリート 高炉	18-8-40		m 3	8.47	21,850	185,069	Z2012010	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,739	X1001001	
計						281,200		
単価						2,812	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	25,168	10,822	R0125000	
	型わく工		人	0.86	25,584	22,002	R0133000	
	普通作業員		人	0.52	21,320	11,086	R0102000	
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		5,260	X1001001	
	計					49,170		
	単価					4,917	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	90.51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	25,168	2,265	R0125000	
普通作業員			人	0.31	21,320	6,609	R0102000	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		177	X1001001	
計						9,051		
単価						90.51	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	343.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	186.16	186,160	Q1036001		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250	Z4350001		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375	Z4352001		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z4354001		
軽油		L	40	148	5,920	Z6702002		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,445	X1001001		
計					343,900			
単価					343.9	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	労務費	単位	式	数量	1	単価	95,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	25,168	25,168	R0125000	
特殊作業員		人	1	24,544	24,544	R0101000	
普通作業員		人	1	21,320	21,320	R0102000	
運転手（特殊）		人	1	24,648	24,648	R0114000	
計					95,680		
単価					95,680	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	機械経費		単位	式	数量		単価	
						1		11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊						L1010004
			日	1	11,800	11,800		
	計					11,800		
	単価					11,800		円/式

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	材料費		単位	式	数量		単価	
						1		37,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性大型土のう		110×110 短期仮設(1年)対応型						Y0800006-001
			枚	10	3,770	37,700		
	計					37,700		
	単価					37,700		円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,157.65	10,157	Q1611001	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	X1002001	
計						10,160		
単価						10,160	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（昼間）		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	1,880	188,000	Y7600000-001	
計						188,000		
単価						1,880	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,820	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (昼間)		アスファルト殻 (2.35t/m ³)		m ³	100	2,820	282,000		Y7600000-002
計							282,000		
単価							2,820		円/m ³

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	単価	金額	単価	15,290	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1	15,288	15,288		R0804000
諸雑費 (まるめ)				式	1		2		X1002001
計							15,290		
単価							15,290		円/人日