

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6年度岩国・大竹道路御園地区改良第2工事
工事地名	広島県大竹市御園地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	広島国道事務所 調査設計課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5560010004	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	185日間 自 令和7年4月30日 (当初) 至 令和7年10月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大竹	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	47,114,100
		23) 公告日	令和7年1月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路御園地区改良第2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		161,463,506				
道路土工		式	1		157,244,646				
掘削工		式	1		10,109,246				
掘削	土砂	m3	4,250	270.3	1,148,775			単-1号	
掘削	軟岩	m3	7,220	328.8	2,373,936			単-2号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	7,200	230.5	1,659,600			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,250	430.3	1,828,775			単-4号	
土砂等運搬	軟岩	m3	7,200	430.3	3,098,160			単-5号	
掘削工(ICT)		式	1		3,356,225				
掘削(ICT)	土砂	m3	4,250	359.4	1,527,450			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,250	430.3	1,828,775			単-7号	
法面整形工(ICT)		式	1		395,945				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路御園地区改良第2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	230	841.5	193,545				単-8号
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	200	1,012	202,400				単-9号
残土処理工		式	1		143,383,230				
積込(ルース)	土砂	m3	15,700	230.5	3,618,850				単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,480	5,360	45,452,800				単-11号
土砂等運搬	軟岩	m3	7,220	6,539	47,211,580				単-12号
残土等処分		m3	8,480	3,000	25,440,000				単-13号
残土等処分		m3	7,220	3,000	21,660,000				単-14号
法面工		式	1		1,996,900				
植生工		式	1		1,996,900				
植生基材吹付	t=3cm	m2	200	6,107	1,221,400				単-15号
植生マット		m2	220	3,525	775,500				単-16号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路御園地区改良第2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		629,800					
排水工		式	1		629,800					
1号小段排水		m	20	31,490	629,800					単-17号
構造物撤去工		式	1		63,160					
構造物取壊し工		式	1		39,065					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	5	7,813	39,065					単-18号
運搬処理工		式	1		24,095					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,999	9,995					単-19号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,820	14,100					単-20号
仮設工		式	1		1,529,000					
交通管理工		式	1		1,529,000					
交通誘導警備員		人日	100	15,290	1,529,000					単-21号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路御園地区改良第2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		161,463,506				
共通仮設費		式	1		14,239,447				
共通仮設費		式	1		2,451,447				
運搬費		式	1		675,400				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	675,400	675,400				単-22号
技術管理費		式	1		679,047				
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800				内-1号
保守管理(ICT)		式	1		22,247				内-2号
システム初期費(ICT)		式	1		598,000				内-3号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,097,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		11,788,000				
純工事費		式	1		175,702,953				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路御園地区改良第2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		41,052,000				
工事原価		式	1		216,754,953				
一般管理費等		式	1		27,785,047				
工事価格		式	1		244,540,000				
消費税相当額		式	1		24,454,000				
工事費計		式	1		268,994,000				



# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4250m3	式	1		18,448			WB010400 単一 35号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 230m2	式	1		1,887			WB010440 単一 36号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 200m2	式	1		1,912			WB010440 単一 37号
合 計					22,247			



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	270.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	270.3	270.3	270.3	CB210100
計							270.3	
単価							270.3	円/m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	328.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	328.8	328.8	328.8	CB210100
計							328.8	
単価							328.8	円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	230.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	230.5	230.5	CB210020		
計						230.5			
単価						230.5	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	430.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3以上 パッホ山積0.8m3(平積0.6m3) 150m以下	m3	1	430.3	430.3	WB211810 単- 23号		
計						430.3			
単価						430.3	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	430.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3以上 パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 150m以下	m3	1	430.3	430.3	WB211810 単-23号	
計						430.3		
単価						430.3	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	359.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	359.4	359.4	CB210120	
計						359.4		
単価						359.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	430.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3以上 パック山積0.8m3(平積0.6m3) 150m以下	m3	1	430.3	430.3	WB211810 単一 23号	
計						430.3		
単価						430.3	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	法面整形(切土部)(ICT)	土砂	単位	m2	数量	1	単価	841.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		切土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	841.5	841.5	CB220070	
計						841.5		
単価						841.5	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量		1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形 (ICT)	切土部 軟岩I	m 2	1	1,012	1,012	CB220070		
	計					1,012			
	単価					1,012	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	230.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	230.5	230.5	CB210020		
	計					230.5			
	単価					230.5	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,360	5,360	CB210110	
計						5,360		
単価						5,360	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	6,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 60.0km以下	m 3	1	6,539	6,539	CB210110	
計						6,539		
単価						6,539	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m 3	1	3,000	3,000	CB210560	
	計					3,000		
	単価					3,000	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m 3	1	3,000	3,000	CB210560	
	計					3,000		
	単価					3,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	植生基材吹付	t=3cm	単位	m2	数量	1	単価	6,107
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無		m 2	1	6,107	6,107	WB810830 単一 24号
計							6,107	
単価							6,107	円/m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	植生マット		単位	m2	数量	1	単価	3,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		植生マット工 250m2未満 無		m 2	1	3,525	3,525	WB810870 単一 25号
計							3,525	
単価							3,525	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	1号小段排水	単位	m	数量	10	単価	31,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	11,100	111,000	WB821410 単一 26号	
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	33	5,401	178,233	WB240730 単一 27号	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	33	175.6	5,794.8	WB240740 単一 28号	
型枠工	小段排水溝	m <sup>2</sup>	2.1	9,451	19,847.1	WB240720 単一 29号	
計					314,874.9		
単価					31,490	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	7,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,813	7,813	WB824010 単- 30号	
計						7,813		
単価						7,813	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,999	1,999	CB227010	
計						1,999		
単価						1,999	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820	WB020051 単- 31号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,290	15,290	WB010212 単- 32号	
計						15,290		
単価						15,290	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	675,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)フルト-サ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	675,400	675,400	WB010350 単- 33号	
計					675,400		
単価					675,400	円/回	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 150m以下	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.437	98,460	43,027	100	430.3
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		WK210340 単一 39号
	計					43,030		
	単価					430.3		円/m 3

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 3 c m	m 2	1	6,107.25	6,107	1	6,107
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		Q1408001
	計					6,107		
	単価					6,107		円/m 2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	人力施工による植生工	植生マット工 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生マット)	肥料袋付	m 2	1	3,525.12	3,525	Q1412001	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	X1002001	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,092.34	70,923	Q1365002	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940	Z2306003	
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	1,800	1,080	Z2122003	
諸雑費（まるめ）			式	1		57	X1002001	
計						111,000		
単価						11,100	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	25,168	45,302	R0125000	
特殊作業員			人	2.1	24,544	51,542	R0101000	
普通作業員			人	3.5	21,320	74,620	R0102000	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,850	185,069	Z2012010	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,550	180,215	K0202108 単- 40号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,352	X1001001	
計						540,100		
単価						5,401	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	175.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	25,168	5,285	R0125000		
普通作業員		人	0.56	21,320	11,939	R0102000		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		336	X1001001		
計					17,560			
単価					175.6	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	9,451
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	25,168	22,651	R0125000		
型わく工		人	1.6	25,584	40,934	R0133000		
普通作業員		人	1.2	21,320	25,584	R0102000		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,341	X1001001		
計					94,510			
単価					9,451	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,813.58	7,813	Q1611001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						7,813		
単価						7,813	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2,820	282,000	Y7600000-001	
計						282,000		
単価						2,820	円/m 3	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	675,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	4.6	24,544	112,902	R0101000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3.4	45,300	154,020	L1130006		
運搬費等率 153%		式	1		408,390	X1004001		
諸雑費 (まるめ)		式	1		88	X1002001		
計					675,400			
単価					675,400	円/回		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	道路施設基本工事作成費		単位	式	数量		単価	
					1			58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800	Y0800015-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						58,800		
単価						58,800	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4250m3	単位	式	数量		単価	
					1			18,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.733	25,168	18,448	R0125000	
計						18,448		
単価						18,448	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 230m2	単位	式	数量		単価	
					1			1,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							R0125000	
			人	0.075	25,168	1,887		
	計					1,887		
	単価					1,887	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 200m2	単位	式	数量		単価	
					1			1,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							R0125000	
			人	0.076	25,168	1,912		
	計					1,912		
	単価					1,912	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ						Z6890002
			式		1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	98,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,648	24,648	R0114000		
軽油		L	147	148	21,756	Z6702002		
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t 積級	日	1.54	33,800	52,052	L1030012		
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001		
計					98,460			
単価					98,460	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	24,648	4,190	R0114000		
軽油		L	18	148	2,664	Z6702002		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690	M0202108		
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001		
計					13,550			
単価					13,550	円/時間		