

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度安芸津バイパス風早地区外整備工事
工事地名	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町、広島県呉市西中央1丁目地内

副所長	課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	広島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5540010008	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	163日間 自 令和7年7月17日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	呉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	1,385,250
		23) 公告日	令和7年6月4日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸津バイパス風早地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		8,105,005				
道路土工		式	1		960,980				
残土処理工		式	1		960,980				
積込(ルース)	土砂	m3	200	234.9	46,980			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	1,570	314,000			単-2号	
残土等処分		m3	200	3,000	600,000			単-3号	
舗装工		式	1		262,280				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		262,280				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	100	658.8	65,880			単-4号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	100	1,964	196,400			単-5号	
排水構造物工		式	1		100,800				
側溝工		式	1		100,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸津バイパス風早地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	10	10,080	100,800			単-6号	
防護柵工		式	1		678,975				
防止柵工		式	1		678,975				
基礎ブロック, 鋼管基礎		基	25	4,139	103,475			単-7号	
金網・支柱(立入防止柵)		m	50	11,510	575,500			単-8号	
道路付属施設工		式	1		618,300				
道路付属物工		式	1		618,300				
車線分離標		本	30	20,610	618,300			単-9号	
除草工		式	1		134,100				
道路除草工		式	1		134,100				
道路除草(複合)		m2	1,000	134.1	134,100			単-10号	
応急処理工		式	1		145,720				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸津バイパス風早地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		145,720				
土のう 大型土のう		袋	20	7,286	145,720			単-11号	
構造物撤去工		式	1		5,011,610				
構造物取壊し工		式	1		3,703,240				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	200	18,230	3,646,000			単-12号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	100	572.4	57,240			単-13号	
運搬処理工		式	1		1,308,370				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	200	2,512	502,400			単-14号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	2,072	20,720			単-15号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	200	3,750	750,000			単-16号	
殻処分	アスファルト殻	m3	10	3,525	35,250			単-17号	
仮設工		式	1		192,240				

設計内訳書

工事名	令和7年度安芸津バイパス風早地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		192,240				
交通誘導警備員		人日	12	16,020	192,240			単-18号	
直接工事費		式	1		8,105,005				
共通仮設費		式	1		1,775,000				
共通仮設費		式	1		246,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		246,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,529,000				
純工事費		式	1		9,880,005				
現場管理費		式	1		5,148,000				
工事原価		式	1		15,028,005				
一般管理費等		式	1		2,971,995				
工事価格		式	1		18,000,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.9	234.9	CB210020	
計						234.9		
単価						234.9	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,570	1,570	CB210110	
計						1,570		
単価						1,570	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	残土等処分	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分				m 3	1	3,000	3,000	CB210560
計							3,000	
単価							3,000	円/m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	658.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=150mm		m 2	1	658.8	658.8	CB410030
計							658.8	
単価							658.8	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,964	1,964	CB410260	
計						1,964		
単価						1,964	円/m ²	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量	10	単価	10,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	10,080	100,800	WB821410 単一 19号	
計						100,800		
単価						10,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	基礎ブロック, 鋼管基礎		単位	基	数量		単価	
					1			4,139
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,139	4,139	CB420820		
計					4,139			
単価					4,139	円/基		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	金網・支柱(立入防止柵)		単位	m	数量		単価	
					1			11,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1	3,052	3,052	CB420840		
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1	8,450	8,450	CB420841		
計					11,502			
単価					11,510	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	車線分離標		単位	本	数量		1	単価	20,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハ-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		本	1	20,610	20,610	単-	20号
計							20,610		
単価							20,610	円/本	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1,000	単価	134.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		m2	1,000	134.1	134,100	CB432160	
計							134,100		
単価							134.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土のう 大型土のう		単位	袋	数量		単価	
					1			7,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,286	7,286	WB252730 単一 21号	
計						7,286		
単価						7,286	円/袋	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量		単価	
					1			18,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	18,230	18,230	WB824010 単一 22号	
計						18,230		
単価						18,230	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	572.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	572.4	572.4	CB430310		
計						572.4			
単価						572.4	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,512	2,512	CB227010		
計						2,512			
単価						2,512	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,072	2,072	CB227010	
計						2,072		
単価						2,072	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,750	3,750	WB020051 単- 23号	
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-24号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,020	16,020	WB010212 単-25号	
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,072.06	60,720			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,850	1,110			
	諸雑費（まるめ）		式	1		30			
	計					100,800			
	単価					10,080	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,286
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう袋	φ110×110 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,240	13,300	WK250500 単- 26号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		211			
計					72,860			
単価					7,286	円/袋		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	18,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	18,226.66	18,226		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,230		
単価						18,230	円/m ³	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m ³	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-24号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻	m ³	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-25号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16,014	16,014		16,020
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					16,020		
	単価					16,020	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	63	151	9,513			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,830	10,022			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					45,240			
単価					45,240	円/日		