

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	広島市西区高須1丁目～田方1丁目地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5551010009	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	211日間 自 令和7年8月1日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	14,075,090
		23) 公告日	令和7年5月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【高須・古江地区】		式	1		91,107,564				
道路土工		式	1		44,089				
残土処理工		式	1		44,089				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	128.9	1,289			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	4,280	42,800			単-2号	
舗装工		式	1		82,718,720				
切削オーバーレイ工		式	1		82,718,720				
切削オーバーレイ(A)		m2	11,200	6,375	71,400,000			単-3号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑	m3	1,120	4,231	4,738,720			単-4号	
殻処分	アスファルト切削屑	m3	1,120	5,875	6,580,000			単-5号	
排水構造物工		式	1		1,788,800				
路面排水工		式	1		1,788,800				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面排水(A)			m	1,600	1,118	1,788,800			単-6号
縁石工			式	1		95,820			
縁石工			式	1		95,820			
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)			m	10	9,582	95,820			単-7号
区画線工			式	1		2,681,280			
区画線工			式	1		2,681,280			
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用		m	4,800	558.6	2,681,280			単-8号
道路付属施設工			式	1		22,000			
道路付属物工			式	1		22,000			
施工標示錘			個	2	11,000	22,000			単-9号
構造物撤去工			式	1		23,355			
構造物取壊し工			式	1		15,520			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	15,520	15,520				単-10号
運搬処理工		式	1		7,835				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,665	2,665				単-11号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	5,170	5,170				単-12号
仮設工		式	1		3,733,500				
交通管理工		式	1		3,733,500				
交通誘導警備員		人日	150	24,890	3,733,500				単-13号
直接工事費		式	1		91,107,564				
共通仮設費		式	1		15,810,300				
共通仮設費		式	1		2,713,300				
運搬費		式	1		146,120				
建設機械運搬費		台	2	73,060	146,120				単-14号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		金額			
						573,180			
道路施設基本図等作成費			式	1					内-1号
						63,180			
道路工事完成図等作成費			式	1					内-2号
						510,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						1,994,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						13,097,000			
純工事費			式	1					
						106,917,864			
現場管理費			式	1					
						32,746,000			
工事原価			式	1					
						253,877,017			
一般管理費等			式	1					
						35,632,983			
工事価格			式	1					
						289,510,000			
消費税相当額			式	1					
						28,951,000			
工事費計			式	1					
						318,461,000			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【井口地区】			式	1		74,092,973			
道路土工			式	1		60,139			
残土処理工			式	1		60,139			
整地	残土受入れ地での処理		m3	10	128.9	1,289			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	10	5,885	58,850			単-2号
舗装工			式	1		67,147,990			
切削オーバーレイ工			式	1		67,147,990			
切削オーバーレイ(A)			m2	9,100	6,375	58,012,500			単-3号
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑		m3	910	1,814	1,650,740			単-4号
殻処分	アスファルト切削屑		m3	910	8,225	7,484,750			単-5号
排水構造物工			式	1		1,453,400			
路面排水工			式	1		1,453,400			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面排水(A)			m	1,300	1,118	1,453,400			単-6号
縁石工			式	1		95,820			
縁石工			式	1		95,820			
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)			m	10	9,582	95,820			単-7号
区画線工			式	1		2,178,540			
区画線工			式	1		2,178,540			
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用		m	3,900	558.6	2,178,540			単-8号
道路附属施設工			式	1		22,000			
道路附属物工			式	1		22,000			
施工標示錘			個	2	11,000	22,000			単-9号
構造物撤去工			式	1		23,834			
構造物取壊し工			式	1		15,520			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	15,520	15,520			単-10号	
運搬処理工		式	1		8,314				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,144	3,144			単-11号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	5,170	5,170			単-12号	
仮設工		式	1		3,111,250				
交通管理工		式	1		3,111,250				
交通誘導警備員		人日	125	24,890	3,111,250			単-13号	
直接工事費		式	1		74,092,973				
共通仮設費		式	1		13,052,180				
共通仮設費		式	1		2,206,180				
運搬費		式	1		148,180				
建設機械運搬費		台	2	74,090	148,180			単-14号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度広島維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		金額			
						420,000			
道路工事完成図等作成費			式	1					内-1号
						420,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						1,638,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						10,846,000			
純工事費			式	1					
						87,145,153			
現場管理費			式	1					
						27,068,000			
工事原価			式	1					
						114,213,153			







## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	128.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	128.9	128.9	CB210610	
	計					128.9		
	単価					128.9	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	4,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 9.0km以下	m3	1	4,280	4,280	CB210110	
	計					4,280		
	単価					4,280	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	切削オーバーレイ(A)		単位	m2	数量		単価	6,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm	m2	1	6,375	6,375	WYB00013 単-15号	
	計					6,375		
	単価					6,375	円/m2	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削層	単位	m3	数量		単価	4,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 22.0km以下 全ての費用	m3	1	4,231	4,231	CB430020	
	計					4,231		
	単価					4,231	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-5号	処処分	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単-16号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	路面排水(A)		単位	m	数量	100	単価	1,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水パイプ(材料費)		φ20 樹脂製	m	100	930	93,000	WYB00001 単-17号	
排水性アスファルト合材(材料費)		ポリマー改質AsH型(13)	t	1.07	17,500	18,725	WYB00003 単-18号	
計						111,725		
単価						1,118	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-7号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量	10	単価 9,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	9,582	95,820	CB422510
計						95,820	
単価						9,582	円/m

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量	1	単価 558.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	558.6	558.6	WB821210 単一 19号
計						558.6	
単価						558.6	円/m

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	施工標示鉋		単位	個	数量		単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋(材料費)			個	1	11,000	11,000	WYB00002 単- 20号	
計						11,000		
単価						11,000	円/個	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	15,520	15,520	WB824010 単- 21号	
計						15,520		
単価						15,520	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	2,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m3	1	2,665	2,665	CB227010	
	計					2,665		
	単価					2,665	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170	WB020051	
	計					5,170	単- 22号	
	単価					5,170	円/m3	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						150		24,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<夜間作業>								
交通誘導警備員 A		人日	30	28,310	849,300	WB010211	単一 23号	
交通誘導警備員 B		人日	120	24,030	2,883,600	WB010212	単一 24号	
計					3,732,900			
単価					24,890		円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-14号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	73,060
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.6km 無 有 2060円	台	1	73,060	73,060	WB010010	単一 25号
	計					73,060		
	単価					73,060	円/台	

## 参考資料（1）

単-15号		切削ホーベ-レイ	表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	6,375
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.238	43,953	10,460			
特殊作業員				人	0.714	43,779	31,258			
普通作業員				人	1.19	38,197	45,454			
路面切削機運転[ホイール式 廃材積込装置付]		排出ガス対策型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		日	0.238	223,400	53,169	WYB00014 単一 28号		
路面清掃車運転		ブラシ・四輪式 路面切削工専用・ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>		日	0.238	70,730	16,833	WYB00015 単一 29号		
アスファルトフィニッシャー運転		排出ガス対策型(2014年) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		日	0.238	159,700	38,008	WYB00016 単一 30号		
ロードローラ運転[マカダム]		超低騒音 排出ガス(2014年) 運転質量10t 締固め幅2.1m		日	0.238	70,290	16,729	WYB00017 単一 31号		
タイヤローラ運転[普通型]		超低騒音 排出ガス対策型(2014年) 運転質量13～14t		日	0.238	71,480	17,012	WYB00018 単一 32号		
再生改質アスファルト【夜間】		再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) 目標DS5000以上		t	12.393	14,200	175,980			
排水性アスファルト合材【夜間】		ポリマー改質AsH(13) 目標DS5000以上		t	10.7	17,500	187,250			
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り		L	85.386	129	11,014			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-15号	切削オーバーレイ	表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	6,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1			34,333		
計							637,500		
単価							6,375	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-16号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】		アスファルト切削屑 (2.35t/m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	100	5,875	587,500	
計						587,500	
単価						5,875	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-17号	導水パイプ (材料費)	φ20 樹脂製	単位	m	数量		単価
					1		930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水パイプ		φ20 樹脂製	m	1	930	930	
計						930	
単価						930	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-18号	排水性アスファルト合材(材料費)	ポ-リマー改質AsH型(13)	単位	t	数量		1	単価	17,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性アスファルト合材【夜間】	ポ-リマー改質AsH(13) 目標DS5000以上		t	1	17,500	17,500		
	計						17,500		
	単価						17,500	円/t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-19号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	558.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	333.08	333,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	151	6,342		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,678		
計						558,600		
単価						558.6	円/m	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-20号	施工標示紙(材料費)		単位	個	数量		単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工標示紙		個	1	11,000	11,000		
	計					11,000		
	単価					11,000	円/個	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-21号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m <sup>3</sup>	1	15,513.09	15,513		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					15,520		
	単価					15,520	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-22号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	5,170	517,000		
	計					517,000		
	単価					5,170	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-23号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	28,305	28,305		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					28,310		
	単価					28,310	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	24,021	24,021		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					24,030		
	単価					24,030	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-25号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 5.6km 無 有 2060円	単位	台	数量	1	単価	73,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	2,060	2,060			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					73,060			
単価					73,060	円／台		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価
							63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						63,180	
単価						63,180	円/式

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価
							510,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路工事完成図等作成費			式	1		510,000	WYB00034
計						510,000	
単価						510,000	円/式

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	128.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	128.9	128.9	CB210610	
	計					128.9		
	単価					128.9	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	5,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	5,885	5,885	CB210110	
	計					5,885		
	単価					5,885	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	切削オーバーレイ(A)		単位	m2	数量		単価	6,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm	m2	1	6,375	6,375	単-15号	WYB00013
	計					6,375		
	単価					6,375	円/m2	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削層	単位	m3	数量		単価	1,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 6.5km以下 全ての費用	m3	1	1,814	1,814		CB430020
	計					1,814		
	単価					1,814	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-5号	処処分	アスファルト切削屑	単位	m3	数量		単価	8,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	8,225	8,225	WB020051 単-16号	
計						8,225		
単価						8,225	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	路面排水(A)		単位	m	数量		単価	1,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水パイプ(材料費)		φ20 樹脂製	m	100	930	93,000	WYB00001 単-17号	
排水性アスファルト合材(材料費)		ポリマー改質AsH型(13)	t	1.07	17,500	18,725	WYB00003 単-18号	
計						111,725		
単価						1,118	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-7号	歩車道境界ブロック		単位	m	数量	10	単価	9,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	9,582	95,820	CB422510	
計						95,820		
単価						9,582	円/m	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-8号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量	1	単価	558.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	558.6	558.6	WB821210 単一 19号	
計						558.6		
単価						558.6	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	施工標示鉋		単位	個	数量		単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示鉋(材料費)			個	1	11,000	11,000	WYB00002 単-20号	
計						11,000		
単価						11,000	円/個	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	15,520	15,520	WB824010 単-21号	
計						15,520		
単価						15,520	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m3	1	3,144	3,144	CB227010	
計						3,144		
単価						3,144	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170	WB020051	
計						5,170	単- 22号	
単価						5,170	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						125		24,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<夜間作業>								
交通誘導警備員 A		人日	25	28,310	707,750	WB010211 単- 23号		
交通誘導警備員 B		人日	100	24,030	2,403,000	WB010212 単- 24号		
計					3,110,750			
単価					24,890	円/人日		



## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-71	
単-15号	切削ホーレイ	表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	6,375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.238	43,953	10,460			
特殊作業員			人	0.714	43,779	31,258			
普通作業員			人	1.19	38,197	45,454			
路面切削機運転[ホイール式 廃材積込装置付]		排出ガス対策型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	日	0.238	223,400	53,169	WYB00014 単一 27号		
路面清掃車運転		ブラシ・四輪式 路面切削工専用・ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	日	0.238	70,730	16,833	WYB00015 単一 28号		
アスファルトフィニッシャー運転		排出ガス対策型(2014年) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	日	0.238	159,700	38,008	WYB00016 単一 29号		
ロードローラ運転[マカダム]		超低騒音 排出ガス(2014年) 運転質量10t 締固め幅2.1m	日	0.238	70,290	16,729	WYB00017 単一 30号		
タイヤローラ運転[普通型]		超低騒音 排出ガス対策型(2014年) 運転質量13～14t	日	0.238	71,480	17,012	WYB00018 単一 31号		
再生改質アスファルト【夜間】		再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) 目標DS5000以上	t	12.393	14,200	175,980			
排水性アスファルト合材【夜間】		ポリマー改質AsH(13) 目標DS5000以上	t	10.7	17,500	187,250			
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	85.386	129	11,014			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-15号	切削オーバーレイ	表層：排水性舗装 7cmを超え12cm以下 2層 50mm 50mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	6,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1			34,333		
計							637,500		
単価							6,375	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-16号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		8,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】		アスファルト切削屑 (2.35t/m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	100	8,225	822,500	
計						822,500	
単価						8,225	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-17号	導水パイプ (材料費)	φ20 樹脂製	単位	m	数量		単価
					1		930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水パイプ		φ20 樹脂製	m	1	930	930	
計						930	
単価						930	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-18号	排水性アスファルト合材(材料費)	ポ-リマ-改質AsH型(13)	単位	t	数量		1	単価	17,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性アスファルト合材【夜間】	ポ-リマ-改質AsH(13) 目標DS5000以上		t	1	17,500	17,500		
	計						17,500		
	単価						17,500	円/t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-19号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	558.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	333.08	333,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	151	6,342		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,678		
計						558,600		
単価						558.6	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-20号	施工標示紙(材料費)		単位	個	数量		単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工標示紙		個	1	11,000	11,000		
	計					11,000		
	単価					11,000	円/個	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-21号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m <sup>3</sup>	1	15,513.09	15,513		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					15,520		
	単価					15,520	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-1-0
単-22号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	5,170	517,000		
	計					517,000		
	単価					5,170	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-23号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	28,305	28,305		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					28,310		
	単価					28,310	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	24,021	24,021		24,030
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					24,030		
	単価					24,030	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-25号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 8.1km 無 有 3090円	単位	台	数量	1	単価	74,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	3,090	3,090			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					74,090			
単価					74,090	円／台		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量		単価
						1	420,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路工事完成図等作成費		式	1		420,000	WYB00034
	計					420,000	
	単価					420,000	円/式