

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事
工事地名	広島国道事務所管内

副所長	課長

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年8月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	広島国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5555010005	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	203日間 自 令和7年8月9日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	13,631
		23) 公告日	令和7年6月25日
		24) 入札締切日	年 月 日

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		36,316,439				
道路土工		式	1		34,781				
残土処理工		式	1		34,781				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	127.1	1,271			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	3,351	33,510			単-2号	
舗装工		式	1		954,300				
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		954,300				
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	300	1,219	365,700			単-3号	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	m2	300	1,962	588,600			単-4号	
排水構造物工		式	1		2,959,958				
作業土工		式	1		27,958				
床掘り	土砂	m3	10	2,062	20,620			単-5号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	2	3,669	7,338			単-6号	
側溝工		式	1		2,932,000				
L形側溝 PL1-B500-H200-T200		m	200	14,660	2,932,000			単-7号	
縁石工		式	1		3,352,300				
縁石工		式	1		3,352,300				
歩車道境界ブロック BB-1-2(200)		m	350	9,578	3,352,300			単-8号	
防護柵工 (施設防護)		式	1		5,594,000				
路側防護柵工		式	1		5,594,000				
ガードレール Gr-B-4E	ダークブラウン	m	100	13,640	1,364,000			単-9号	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	ダークブラウン	m	100	21,660	2,166,000			単-10号	
ガードパイプ Gp-Bp-2B	ダークブラウン	m	100	20,640	2,064,000			単-11号	
防護柵工		式	1		9,027,500				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工		式	1		5,988,500					
ガードレール Gr-A-4E	ダークブラウン	m	350	17,110	5,988,500					単-12号
防止柵工		式	1		3,039,000					
転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種3段 H=0.8m Co建込 支柱間隔3m ダークブラウン	m	300	10,130	3,039,000					単-13号
標識工		式	1		2,042,900					
小型標識工		式	1		2,042,900					
標識板	路線番号標識 720×720 カブセルプラスチック	枚	10	46,690	466,900					単-14号
標識板	路線番号標識 1350×1350 カブセルプラスチック 歩道 橋添架式	枚	10	157,600	1,576,000					単-15号
区画線工		式	1		347,400					
区画線工		式	1		347,400					
溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm	m	300	1,158	347,400					単-16号
道路付属施設工		式	1		3,686,000					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工		式	1		3,686,000				
視線誘導標	φ100両面反射 防塵型 土中建込 支柱径φ60 .5 ダークブラウン	本	50	17,060	853,000			単-17号	
車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250	本	100	28,330	2,833,000			単-18号	
擁壁工		式	1		452,800				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		452,800				
小型擁壁 SGW17		m3	4	113,200	452,800			単-19号	
構造物撤去工		式	1		811,500				
防護柵撤去工		式	1		811,500				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	m	300	2,705	811,500			単-20号	
仮設工		式	1		7,053,000				
交通管理工		式	1		7,053,000				
交通誘導警備員		人日	300	23,510	7,053,000			単-21号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (佐方SA)		式	1		144,093				
標識工		式	1		103,580				
小型標識工		式	1		103,580				
1号標識柱		基	1	74,590	74,590			単-22号	
標識板	規制標識(325) φ600 カプセルリズム、補助標 識(507-C) φ400 カプセ ルリズム、規制標識(30 3) φ600 カ	基	1	28,990	28,990			単-23号	
構造物撤去工		式	1		40,513				
標識撤去工		式	1		39,304				
標識撤去 標識柱撤去	路側式 単柱式	基	1	34,570	34,570			単-24号	
標識撤去 標識板撤去	規制標識 φ600	基	1	4,734	4,734			単-25号	
運搬処理工		式	1		1,209				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	3,666	366			単-26号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	5,170	517			単-27号	
現場発生品運搬	標識柱	t	0.01	32,690	326			単-28号	
道路維持 (下の浜地区)		式	1		1,601,698				
道路土工		式	1		151,986				
掘削工		式	1		1,257				
掘削	土砂	m3	1	1,257	1,257			単-29号	
路体盛土工		式	1		141,407				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	14	6,765	94,710			単-30号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	6	890.2	5,341			単-31号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	3,829	38,290			単-32号	
積込(ルース)	土砂	m3	10	306.6	3,066			単-33号	
法面整形工		式	1		9,322				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)		m2	20	466.1	9,322			単-34号	
舗装工		式	1		353,455				
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		319,813				
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	73	1,219	88,987			単-35号	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	m2	73	3,162	230,826			単-36号	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		33,642				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	m2	7	1,883	13,181			単-37号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	7	2,923	20,461			単-38号	
防護柵工		式	1		140,100				
防止柵工		式	1		140,100				
転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種3段 H=0.8m Co建込 支柱間隔3m ターコブラ ン	m	15	9,340	140,100			単-39号	
擁壁工		式	1		862,070				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		121,170				
床掘り	土砂	m3	20	3,109	62,180			単-40号	
埋戻し	土砂	m3	10	5,899	58,990			単-41号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		740,900				
重力式擁壁 SGW69		m3	10	74,090	740,900			単-42号	
構造物撤去工		式	1		94,087				
防護柵撤去工		式	1		18,797				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	21	895.1	18,797			単-43号	
構造物取壊し工		式	1		40,446				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	1	11,390	11,390			単-44号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m	15	708.7	10,630			単-45号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	15	618.3	9,274			単-46号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 t=15cm 以下	m2	8	1,144	9,152			単-47号	
道路付属施設撤去工		式	1		8,568				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) φ80 H =650 台座径 φ98	本	4	2,142	8,568			単-48号	
運搬処理工		式	1		26,276				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.8	3,766	3,012			単-49号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1.4	2,972	4,160			単-50号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	6,099	3,659			単-51号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.8	2,820	2,256			単-52号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,679	5,358			単-53号	
現場発生品運搬	転落防止柵、車線分離 標	t	0.26	30,120	7,831			単-54号	
道路維持 (三ノ丸歩道)		式	1		1,323,481				
道路土工		式	1		96,428				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工		式	1		14,877				
掘削	土砂	m3	9	1,653	14,877			単-55号	
残土処理工		式	1		81,551				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	169.1	1,691			単-56号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	7,986	79,860			単-57号	
舗装工		式	1		662,928				
ブロック舗装工 ブロック舗装(A)		式	1		508,269				
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	57	1,219	69,483			単-58号	
インターロッキングブロック舗装	t=60mm 敷砂(再生砂 t=30mm)	m2	57	7,698	438,786			単-59号	
ブロック舗装工 ブロック舗装(B)		式	1		146,757				
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	13	1,219	15,847			単-60号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロック(線状) 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂 t=30mm)	m2	13	10,070	130,910			単-61号	
ブロック舗装工 ブロック舗装(C)		式	1		7,902				
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	0.7	1,219	853			単-62号	
特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロック(点状) 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂 t=30mm)	m2	0.7	10,070	7,049			単-63号	
縁石工		式	1		445,666				
作業土工		式	1		24,234				
床掘り	土砂	m3	4	3,109	12,436			単-64号	
埋戻し	土砂	m3	2	5,899	11,798			単-65号	
縁石工		式	1		421,432				
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		m	44	9,578	421,432			単-66号	
構造物撤去工		式	1		118,459				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		24,393				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	30	813.1	24,393			単-67号	
ブロック舗装撤去工		式	1		82,467				
インターロッキングブロック撤去		m2	38	1,500	57,000			単-68号	
特殊ブロック撤去	視覚障害者誘導用ブロック t=6cm	m2	13	1,959	25,467			単-69号	
運搬処理工		式	1		11,599				
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	6,099	6,099			単-70号	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	5,500	5,500			単-71号	
道路維持 (CCTV防護)		式	1		779,760				
防護柵工		式	1		779,760				
路側防護柵工		式	1		779,760				
ガードパイプ Gp-Bp-2E	タークフレーション	m	36	21,660	779,760			単-72号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度広島国道事務所管内交通安全施設設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		40,165,471				
共通仮設費		式	1		6,219,180				
共通仮設費		式	1		1,143,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,080,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,076,000				
純工事費		式	1		46,384,651				
現場管理費		式	1		20,900,000				
工事原価		式	1		67,284,651				
一般管理費等		式	1		12,095,349				
工事価格		式	1		79,380,000				





# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	127.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	127.1	127.1	CB210610	
	計					127.1		
	単価					127.1	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,351	3,351	CB210110	
	計					3,351		
	単価					3,351	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-3号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,219
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,219	1,219	CB410031	
	計					1,219		
	単価					1,219	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-4号	表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,962
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,962	1,962	CB410261	
	計					1,962		
	単価					1,962	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,062	2,062	CB210030	
計						2,062		
単価						2,062	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,669	3,669	CB210410	
計						3,669		
単価						3,669	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	L形側溝 PL1-B500-H200-T200	単位	m	数量	10	単価	14,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	6,724	67,240	CB422510	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	8.5	1,193	10,140.5	CB221110	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.198	36,900	44,206.2	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	3.1	8,051	24,958.1	CB240210	
計					146,544.8		
単価					14,660	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	歩車道境界ブロック BB-1-2(200)		単位	m	数量	10	単価	9,578
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		m	10	9,578	95,780	CB422510
計							95,780	
単価							9,578	円/m

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	ガードレール Gr-B-4E	ダークブラウン	単位	m	数量	10	単価	13,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 有 有 無		m	10	3,535	35,350	WB810540 単一 73号
Gr-B-4E(材料費)		ダークブラウン		m	10	10,100	101,000	WYB00001 単一 74号
計							136,350	
単価							13,640	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-10号	ガードパイプ Gp-Bp-2E	ダークブラウン	単位	m	数量	単価	金額	単価	21,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 有有無	m	10	6,355	63,550		WB810620 単一 75号	
Gp-Bp-2E(材料費)		ダークブラウン	m	10	15,300	153,000		WYB00002 単一 76号	
計						216,550			
単価						21,660		円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-11号	ガードパイプ Gp-Bp-2B	ダークブラウン	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上有有無	m	10	8,837	88,370		WB810620 単一 77号	
Gp-Bp-2B(材料費)		ダークブラウン	m	10	11,800	118,000		WYB00003 単一 78号	
計						206,370			
単価						20,640		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-12号	ガードレール Gr-A-4E	ダークブラウン	単位	m	数量	10	単価	17,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 有 有 無	m	10	4,305	43,050	WB810540 単一 79号	
Gr-A-4E(材料費)		ダークブラウン	m	10	12,800	128,000	WYB00004 単一 80号	
計						171,050		
単価						17,110	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-13号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種3段 H=0.8m Co建込 支柱間隔3m ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 有 有	m	1	10,130	10,130	WB810760 単一 81号	
計						10,130		
単価						10,130	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-14号	標識板	路線番号標識 720×720 カブセルブリスム	単位	枚	数量	1	単価	46,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 有 有	基	1	7,038	7,038	WB812150		
路線番号標識(材料費)	720×720 カブセルブリスム	枚	1	39,650	39,650	WYB00005		
計					46,688	単- 82号		
単価					46,690	単- 83号		
						円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-15号	標識板	路線番号標識 1350×1350 カブセルブリズム 歩道橋添架式	単位	枚	数量	1	単価	157,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 有 有	基	1	7,038	7,038	WB812150 単一 82号	
路線番号標識(材料費)		1350×1350 カブセルブリズム	枚	1	131,200	131,200	WYB00006 単一 84号	
添架式標識板取付金具設置		歩道橋に取付け 有 有 無	基	1	19,310	19,310	WB812160 単一 85号	
計						157,548		
単価						157,600	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-16号	溶融式区画線	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	1,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,158	1,158	WB821210 単- 86号	
計						1,158		
単価						1,158	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-17号	視線誘導標	φ100両面反射 防塵型 土中建込 支柱径φ60.5 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	17,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 有	本	1	5,958	5,958	WB812310 単- 87号	
視線誘導標(土中建込)(材料費)		φ100両面反射 防塵型 支柱径φ60.5 ターコアラウン	本	1	11,100	11,100	WYB00007 単- 88号	
計						17,058		
単価						17,060	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-18号	車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250	単位	本	数量		1	単価	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	28,330	28,330	WB812400 単- 89号		
計						28,330			
単価						28,330	円/本		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	小型擁壁 SGW17		単位	m3	数量		1	単価	113,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	113,200	113,200	CB226311		
計						113,200			
単価						113,200	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-20号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	単位	m	数量	1	単価	2,705
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 有		m	1	2,705	2,705	WB810530 単- 90号
	計						2,705	
	単価						2,705	円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	金額	単価	23,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間作業】							
交通誘導警備員 A		人日	10	18,870	188,700	WB010211	単一 91号
交通誘導警備員 B		人日	40	16,020	640,800	WB010212	単一 92号
【夜間作業】							
交通誘導警備員 A		人日	50	28,310	1,415,500	WB010211	単一 93号
交通誘導警備員 B		人日	200	24,030	4,806,000	WB010212	単一 94号
計					7,051,000		
単価					23,510	円/人日	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-23号	標識板	規制標識(325) φ600 カブセルブリズム、補助標識(507-C) φ400 カブセルブリズム、規制標識(303) φ600 カブ	単位	基	数量	1	単価	28,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 有 有	基	1	7,038	7,038	WB812150 単- 82号	
規制標識(材料費)		φ600 カブセルブリズム 取付金具含む	枚	1	14,400	14,400	WYB00010 単- 96号	
補助標識(材料費)		φ400 カブセルブリズム 取付金具含む	枚	1	7,550	7,550	WYB00012 単- 97号	
計						28,988		
単価						28,990	円/基	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一24号	標識撤去 標識柱撤去	路側式 単柱式	単位	基	数量		1	単価	34,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 有	基	1	34,570	34,570	WB812190 単一 98号		
計						34,570			
単価						34,570	円/基		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一25号	標識撤去 標識板撤去	規制標識 φ600	単位	基	数量		1	単価	4,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 有	基	1	4,734	4,734	WB812210 単一 99号		
計						4,734			
単価						4,734	円/基		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	3,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m3	1	3,666	3,666	CB227010	
	計					3,666		
	単価					3,666	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170	WB020051 単-100号	
	計					5,170		
	単価					5,170	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-28号	現場発生産品運搬	標識柱	単位	t	数量	1	単価	32,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	18,850	18,850	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t積、吊能力2.9t	t	1	13,840	13,840	CB010420	
計						32,690		
単価						32,690	円/t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-29号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,257	1,257	CB210100	
計						1,257		
単価						1,257	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-30号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,765
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,765	6,765	6,765	CB210510	
	計						6,765		
	単価						6,765	円/m3	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-31号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	890.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	890.2	890.2	890.2	CB210510	
	計						890.2		
	単価						890.2	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-32号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 パツクホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,829	3,829	CB210110	
計						3,829		
単価						3,829	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-33号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		単価	306.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	306.6	306.6	CB210020	
計						306.6		
単価						306.6	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-34号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量		1	単価	466.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m 2	1	466.1	466.1	CB220010	
計							466.1		
単価							466.1	円/m2	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-35号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,219
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用		m 2	1	1,219	1,219	CB410031	
計							1,219		
単価							1,219	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-36号	表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	3,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,162	3,162	CB410261	
計						3,162		
単価						3,162	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-37号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,883	1,883	CB410031	
計						1,883		
単価						1,883	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,923	2,923	CB410260	
計						2,923		
単価						2,923	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-39号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種3段 H=0.8m Co建込 支柱間隔3m グレックラウン	単位	m	数量	1	単価	9,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 有 無	m	1	9,340	9,340	WB810760 単-101号	
計						9,340		
単価						9,340	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	3,109	3,109	CB210030	
計						3,109		
単価						3,109	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-41号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	5,899	5,899	CB210410	
計						5,899		
単価						5,899	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-42号	重力式擁壁 SGW69		単位	m3	数量		単価	74,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m3	1	74,090	74,090	CB226320	
	計					74,090		
	単価					74,090	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-43号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量		単価	895.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネ式 3m 有 無	m	1	895.1	895.1	単-102号	
	計					895.1		
	単価					895.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-44号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	11,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m <sup>3</sup>	1	11,390	11,390	WB824010 単- 103号	
計						11,390		
単価						11,390	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-45号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	708.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	708.7	708.7	CB430510	
計						708.7		
単価						708.7	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-46号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	618.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	618.3	618.3	CB430310		
計						618.3			
単価						618.3	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-47号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,144	1,144	CB430310		
計						1,144			
単価						1,144	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-48号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) φ80 H=650 台座径 φ98	単位	本	数量		単価	
						1		2,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有	本	1	2,142	2,142	WB812410 単-104号	
計						2,142		
単価						2,142	円/本	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-49号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		3,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m3	1	3,766	3,766	CB227010	
計						3,766		
単価						3,766	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-50号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m3	1	2,972	2,972	CB227010	
計						2,972		
単価						2,972	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-51号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m3	1	6,099	6,099	CB227010	
計						6,099		
単価						6,099	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-52号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【2.35t/m3】								
処分費 (m3)		m3	1	2,820	2,820	WB020051 単-105号		
計					2,820			
単価					2,820	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-53号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	2	単価	2,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間】								
処分費 (m3)			m3	1.4	2,820	3,948	WB020051 単- 106号	
【夜間】								
処分費 (m3)			m3	0.6	2,350	1,410	WB020051 単- 107号	
計						5,358		
単価						2,679	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-54号	現場発生産品運搬	転落防止柵、車線分離標	単位	t	数量	1	単価	30,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 36.0km以下	t	1	20,360	20,360	CB010410	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,757	9,757	CB010420	
	計					30,117		
	単価					30,120	円/t	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-55号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,653	1,653	CB210100	
	計					1,653		
	単価					1,653	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-56号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	169.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	169.1	169.1	CB210610	
	計					169.1		
	単価					169.1	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-57号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	7,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	7,986	7,986	CB210110	
	計					7,986		
	単価					7,986	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-58号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量		単価	1,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,219	1,219	CB410031	
	計					1,219		
	単価					1,219	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-59号	インターロッキングブロック舗装	t=60mm 敷砂(再生砂 t=30mm)	単位	m2	数量		単価	7,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無有	m 2	1	7,698	7,698	WB810410 単- 108号	
	計					7,698		
	単価					7,698	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-60号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,219	1,219	CB410031	
計						1,219		
単価						1,219	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-61号	特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロック(線状) 300×300 t=60mm 敷砂 (再生砂 t=30mm)	単位	m2	数量	1	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	10,070	10,070	CB422530	
計						10,070		
単価						10,070	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-62号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,219	1,219	CB410031		
計						1,219			
単価						1,219	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-63号	特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロック(点状) 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂 t=30mm)	単位	m2	数量		1	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	10,070	10,070	CB422530		
計						10,070			
単価						10,070	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-64号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	3,109	3,109	CB210030		
計						3,109			
単価						3,109	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-65号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	5,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	5,899	5,899	CB210410		
計						5,899			
単価						5,899	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-66号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量			10	単価	9,578
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		m	10	9,578	95,780	CB422510		
計							95,780			
単価							9,578	円/m		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-67号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m <sup>2</sup>	数量			1	単価	813.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		m <sup>2</sup>	1	813.1	813.1	CB430310		
計							813.1			
単価							813.1	円/m <sup>2</sup>		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-68号	インターロッキングブロック撤去		単位	m2	数量		1	単価	1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)		撤去のみ 100m2未満 無 有						WB810420	
			m 2	1	1,500		1,500	単- 109号	
	計						1,500		
	単価						1,500	円/m2	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-69号	特殊ブロック撤去	視覚障害者誘導用ブロック t=6cm	単位	m2	数量		1	単価	1,959
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		撤去						CB422530	
			m 2	1	1,959		1,959		
	計						1,959		
	単価						1,959	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-70号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	6,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	6,099	6,099	CB227010		
	計					6,099			
	単価					6,099	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-71号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	<b>【2.20t/m3】</b>								
処分費 (m 3)			m 3	1	5,500	5,500	WB020051 単- 110号		
	計					5,500			
	単価					5,500	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-72号	カートハイ Gp-Bp-2E	ダークラウン	単位	m	数量	10	単価	21,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 有有無	m	10	6,355	63,550	WB810620 単-75号	
Gp-Bp-2E(材料費)		ダークラウン	m	10	15,300	153,000	WYB00014 単-76号	
計						216,550		
単価						21,660	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-73号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 有 有 無	単位	m	数量	1	単価	3,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	12,245.2	12,245		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,710	-8,710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,535		
	単価					3,535	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-75号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 有有無	単位	m	数量	1	単価	6,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	20,255.4	20,255		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,900	-13,900		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,355		
	単価					6,355	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-77号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 有 有 無	単位	m	数量	1	単価	8,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	19,137.6	19,137		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-10,300	-10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,837		
	単価					8,837	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-78号	Gp-Bp-2B(材料費)	ダークアラウン	単位	m	数量		1	単価	11,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
Gp-Bp-2B		ダークアラウン	m	1	11,800		11,800		
	計						11,800		
	単価						11,800	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-79号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 有 有 無	単位	m	数量	1	単価	4,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	15,705.8	15,705		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-11,400	-11,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,305		
	単価					4,305	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-80号	Gr-A-4E(材料費)	ダークアラウン	単位	m	数量	1	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Gr-A-4E		ダークアラウン	m	1	12,800	12,800		
	計					12,800		
	単価					12,800	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-81号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 有 有	単位	m	数量	100	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,354.67	235,467		
	横断防止柵	P種3段 H=0.8m Co建込 支柱間隔3m ターグラウン	m	100	7,770	777,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		533		
	計					1,013,000		
	単価					10,130	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-71
単-82号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 有 有	単位	基	数量	1	単価 7,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	7,038	7,038	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,038	
単価						7,038	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-71
単-83号	路線番号標識（材料費）	720×720 カブセルプラスチック	単位	枚	数量	1	単価 39,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路線番号標識板		耐食铝板 2mm厚 カブセルプラスチック(取付金具除く)	m <sup>2</sup>	0.52	72,100	37,492	
路線番号・警戒標識板用取付金具		アルミ型バンド φ89.1用	組	2	1,080	2,160	
計						39,652	
単価						39,650	円/枚

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-84号	路線番号標識(材料費)	1350×1350 カブセルブリス™	単位	枚	数量		単価
					1		131,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路線番号標識板		耐食アルミ板 2mm厚 カブセルブリス™(取付金具除く)	m <sup>2</sup>	1.82	72,100	131,222	
計						131,222	
単価						131,200	円/枚

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-85号	添架式標識板取付金具設置	歩道橋に取付け 有 有 無	単位	基	数量		単価
					1		19,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置		歩道橋 設置手間	基	1	19,301.1	19,301	
諸雑費(まるめ)			式	1		9	
計						19,310	
単価						19,310	円/基

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-86号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	792.54	951,048		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	143	17,160		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,102		
計						1,158,000		
単価						1,158	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-87号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	5,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	12,638.73	12,638		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,958		
	単価					5,958	円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-71
単-88号	視線誘導標(土中建込)(材料費)	φ100両面反射 防塵型 支柱径φ60.5 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価 11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(土中建込)		φ100両面反射 防塵型 支柱径φ60.5 ダークブラウン	本	1	11,100	11,100	
計						11,100	
単価						11,100	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-71
単-89号	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有有	単位	本	数量	1	単価 28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(ラバーポール)設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	28,330.25	28,330	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						28,330	
単価						28,330	円/本

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-90号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 有	単位	m	数量	1	単価	2,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	2,705.8	2,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,705		
単価						2,705	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-92号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-50
単-93号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,305	28,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,310		
単価						28,310	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-50	
単-94号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	24,021	24,021			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						24,030			
単価						24,030	円/人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-71	
単-95号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無有無 有 メッキ品	単位	基	数量		1	単価	74,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ60.5	基	1	74,587.5	74,587			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						74,590			
単価						74,590	円/基		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-71
単-96号	規制標識(材料費)	φ600 カブセルブリズム 取付金具含む	単位	枚	数量	1	単価 14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識板		φ600 カブセルブリズム型 取付金具含む	枚	1	14,400	14,400	
計						14,400	
単価						14,400	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-71
単-97号	補助標識(材料費)	φ400 カブセルブリズム 取付金具含む	単位	枚	数量	1	単価 7,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助標識板		φ400 カブセルブリズム型 取付金具含む	枚	1	7,550	7,550	
計						7,550	
単価						7,550	円/枚

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-71
単-98号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 有	単位	基	数量	1	単価 34,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	34,564.72	34,564	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						34,570	
単価						34,570	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-71
単-99号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 有	単位	基	数量	1	単価 4,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	4,734.37	4,734	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,734	
単価						4,734	円/基



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-101号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 有 無	単位	m	数量	100	単価	9,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,569.78	156,978		
	横断防止柵	P種3段 H=0.8m Co建込 支柱間隔3m ターグラウン	m	100	7,770	777,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		22		
	計					934,000		
	単価					9,340	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-102号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 有無	単位	m	数量		単価	
					100			895.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用	m	100	895.05	89,505		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						89,510		
単価						895.1	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-103号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					1			11,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約著しく受ける	m <sup>3</sup>	1	11,381.08	11,381		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11,390		
単価						11,390	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-14
単-104号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価 2,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,142	2,142	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,142	
単価						2,142	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-14
単-105号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価 2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(昼間)(下の浜地区)		アスファルト殻(2.35t/m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	100	2,820	282,000	
計						282,000	
単価						2,820	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-14
単-106号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(昼間)(下の浜地区)	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	2,820	282,000		
	計					282,000		
	単価					2,820	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-71
単-107号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(夜間)(下の浜地区)	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-108号	インターロッキングブロック設置	直線配置 フック厚 6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	7,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m <sup>2</sup>	100	7,538.13	753,813		
	砂	クッション用	m <sup>3</sup>	3.87	4,130	15,983		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					769,800		
	単価					7,698	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-109号	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去のみ 100m2未満 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工		とりこわし	m <sup>2</sup>	100	1,499.4	149,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						150,000		
単価						1,500	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-110号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）（三ノ丸歩道）		アスファルト殻(2.20t/m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	道路施設基本 <sup>テ</sup> →作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人		1.75	36,100	63,175		
諸雑費 (まるめ)		式		1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	