

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事
工事地名	広島県安芸郡坂町平成ヶ浜地内、廿日市市宮島口地内

副所長(管)	交通対策課長

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	広島国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5555010007	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	107日間 自 令和7年9月11日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	146,711
		23) 公告日	令和7年7月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 坂地区(歩道整備)		式	1		1,800,051				
道路土工		式	1		7,382				
掘削工		式	1		7,382				
掘削	土砂	m3	2	3,691	7,382			単-1号	
舗装工		式	1		87,620				
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		87,620				
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	20	1,219	24,380			単-2号	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	m2	20	3,162	63,240			単-3号	
縁石工		式	1		328,147				
作業土工		式	1		54,367				
床掘り	土砂	m3	8	3,109	24,872			単-4号	
埋戻し	土砂	m3	5	5,899	29,495			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		273,780				
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック		m	27	10,140	273,780			単-6号	
構造物撤去工		式	1		89,402				
構造物取壊し工		式	1		71,317				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	2	15,460	30,920			単-7号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm 以下	m	23	1,609	37,007			単-8号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m	3	913.6	2,740			単-9号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	0.8	813.1	650			単-10号	
運搬処理工		式	1		18,085				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.03	6,099	182			単-11号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,666	7,332			単-12号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.03	7,700	231			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	5,170	10,340			単-14号	
仮設工 (任意仮設)		式	1		1,287,500				
交通管理工		式	1		1,287,500				
交通誘導警備員		人日	50	25,750	1,287,500			単-15号	
道路維持 坂地区(プラントヤード)		式	1		2,905,044				
道路土工		式	1		1,101,786				
路体盛土工		式	1		1,097,547				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	279.7	228.9	64,023			単-16号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	809	24,270			単-17号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0.3	5,943	1,782			単-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	2,708	514,520			単-19号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	2,708	406,200			単-20号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	190	232.3	44,137			単-21号	
積込(ルース)	土砂	m3	150	284.1	42,615			単-22号	
法面整形工		式	1		4,239				
法面整形(盛土部)		m2	10	423.9	4,239			単-23号	
構造物撤去工		式	1		630,960				
構造物取壊し工		式	1		415,120				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	12	10,380	124,560			単-24号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	16	18,160	290,560			単-25号	
運搬処理工		式	1		215,840				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	12	4,410	52,920			単-26号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	4,670	74,720			単-27号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	12	2,350	28,200			単-28号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	3,750	60,000			単-29号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		474,298				
土留・仮締切工		式	1		474,298				
土のう 耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応型	袋	46	7,709	354,614			単-30号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	2,708	108,320			単-31号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	40	284.1	11,364			単-32号	
仮設工 (任意仮設)		式	1		698,000				
交通管理工		式	1		698,000				
交通誘導警備員		人日	40	17,450	698,000			単-33号	
直接工事費		式	1		4,705,095				
共通仮設費		式	1		1,430,180				
共通仮設費		式	1		243,180				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		180,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,187,000				
純工事費		式	1		6,135,275				
現場管理費		式	1		3,791,000				
工事原価		式	1		16,388,086				
一般管理費等		式	1		3,351,914				
工事価格		式	1		19,740,000				
消費税相当額		式	1		1,974,000				
工事費計		式	1		21,714,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 宮島口地区		式	1		3,359,837				
道路土工		式	1		343,605				
掘削工		式	1		58,000				
掘削	土砂	m3	50	1,160	58,000			単-1号	
残土処理工		式	1		285,605				
整地	残土受入れ地での処理	m3	50	127.1	6,355			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	5,585	279,250			単-3号	
舗装工		式	1		1,066,635				
アスファルト舗装工 歩道舗装(B)		式	1		1,066,635				
フィルター層	再生砂 t=50mm	m2	318	934.3	297,107			単-4号	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	318	815.9	259,456			単-5号	
表層(歩道部)	再生粗粒度As(20) t=40mm	m2	318	1,604	510,072			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		527,571				
縁石工		式	1		527,571				
地先境界ブロック 1号地先境界ブロック		m	99	5,329	527,571			単-7号	
構造物撤去工		式	1		323,289				
構造物取壊し工		式	1		193,936				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	340	570.4	193,936			単-8号	
運搬処理工		式	1		129,353				
殻運搬	アスファルト殻	m3	17	4,789	81,413			単-9号	
殻処分	アスファルト殻	m3	17	2,820	47,940			単-10号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		400,737				
防護施設工		式	1		400,737				
1号ガードレール		m	93	4,309	400,737			単-11号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工 (任意仮設)		式	1		698,000				
交通管理工		式	1		698,000				
交通誘導警備員		人日	40	17,450	698,000			単-12号	
直接工事費		式	1		3,359,837				
共通仮設費		式	1		801,974				
共通仮設費		式	1		119,974				
運搬費		式	1		55,974				
仮設材運搬費		t	11.4	4,910	55,974			単-13号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		64,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		682,000				
純工事費		式	1		4,161,811				
現場管理費		式	1		2,300,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道31号坂地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		6,461,811				

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	3,691	3,691	CB210100	
計						3,691		
単価						3,691	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-2号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,219	1,219	CB410031	
計						1,219		
単価						1,219	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	3,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,162	3,162	CB410261	
計						3,162		
単価						3,162	円/m2	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	3,109	3,109	CB210030	
計						3,109		
単価						3,109	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	5,899	5,899	CB210410	
計						5,899		
単価						5,899	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-6号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック		単位	m	数量	10	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	10	10,140	101,400	CB422510	
計						101,400		
単価						10,140	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-7号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		1	単価	15,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要		m 3	1	15,460	15,460	WB824010 単一 34号	
計							15,460		
単価							15,460	円/m3	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-8号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,609
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		m	1	1,609	1,609	CB430510	
計							1,609		
単価							1,609	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	913.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	913.6	913.6	CB430510	
計						913.6		
単価						913.6	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-10号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	813.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	813.1	813.1	CB430310	
計						813.1		
単価						813.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	6,099	6,099	CB227010	
計						6,099		
単価						6,099	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,666	3,666	CB227010	
計						3,666		
単価						3,666	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【2.20t/m3】							
処分費 (m3)			m3	1	7,700	7,700	WB020051 単一 35号
計						7,700	
単価						7,700	円/m3

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170	WB020051 単一 36号
計						5,170	
単価						5,170	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	25,750
	50					金額		
名称		規格		単位	数量	単価	摘要	
交通誘導警備員A				人日	20	28,310	566,200	WB010211 単一 37号
交通誘導警備員B				人日	30	24,030	720,900	WB010212 単一 38号
計							1,287,100	
単価							25,750	円/人日

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	228.9
	1					金額		
名称		規格		単位	数量	単価	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	228.9	228.9	CB210510
計							228.9	
単価							228.9	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価
							809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	809	809	CB210510
計						809	
単価						809	円/m3

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価
							5,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,943	5,943	CB210510
計						5,943	
単価						5,943	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
							2,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,708	2,708	CB210110
	計					2,708	
	単価					2,708	円/m3

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
							2,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ハック砂山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	2,708	2,708	CB210110
	計					2,708	
	単価					2,708	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価
							232.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.3	232.3	CB210020
計						232.3	
単価						232.3	円/m3

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	積込(ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価
							284.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ル-ズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	284.1	284.1	CB210020
計						284.1	
単価						284.1	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	
							423.9	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m 2	1	423.9	423.9	CB220010
計							423.9	
単価							423.9	円/m2

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	
							10,380	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	10,380	10,380	WBS24010 単一 39号
計							10,380	
単価							10,380	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価 18,160	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	18,160	18,160	WB824010 単一 40号
計							18,160	
単価							18,160	円/m3

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 4,410	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用		m 3	1	4,410	4,410	CB227010
計							4,410	
単価							4,410	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	4,670	4,670	CB227010	
計						4,670		
単価						4,670	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350	WB020051	
計						2,350	単一 41号	
単価						2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	穀処分	コンクリート穀(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,750	3,750	WB020051	
計						3,750	単一 42号	
単価						3,750	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	土のう	長期仮設(3年)対応型	単位	袋	数量		単価	7,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	10	7,709	77,090	WB252730	
計						77,090	単一 43号	
単価						7,709	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	2,708	2,708	CB210110	
計						2,708		
単価						2,708	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	284.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	284.1	284.1	CB210020	
計						284.1		
単価						284.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	単価	金額	単価	17,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
交通誘導警備員A			人日	20	18,870	377,400	WB010211 単一 44号	
交通誘導警備員B			人日	20	16,020	320,400	WB010212 単一 45号	
計						697,800		
単価						17,450	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-34号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	15,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	15,460.57	15,460		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,460		
単価						15,460	円/m 3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-35号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		アスファルト殻(2.20t/m3)	m 3	100	7,700	770,000		
計						770,000		
単価						7,700	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-36号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
						100	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	5,170	517,000	
計						517,000	
単価						5,170	円/m ³

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-37号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
						1	28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28,305	28,305	
諸雑費(まるめ)			式	1		5	
計						28,310	
単価						28,310	円/人日

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-38号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	24,021	24,021	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						24,030	
単価						24,030	円/人日

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価
							10,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,376.63	10,376	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						10,380	
単価						10,380	円/m 3

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,151.82	18,151		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						18,160		
単価						18,160	円/m 3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 7,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.204	25,704	5,243	
特殊作業員			人	0.204	25,602	5,222	
普通作業員			人	0.204	22,338	4,556	
耐候性大型土のう		φ1100×1100 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転(クレーン仕様)		製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	45,650	9,312	WK250500 単一 47号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.204	46,400	9,465	
諸雑費(率+まるめ) 2%			式	1		292	
計						77,090	
単価						7,709	円/袋

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
							18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,870	
単価						18,870	円/人日

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						16,020	
単価						16,020	円/人日

参考資料 (2)

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価
							45,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1	25,704	25,704	
軽油			L	65	143	9,295	
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,830	10,648	
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	
計						45,650	
単価						45,650	円/日

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	
							1,160	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		m 3	1	1,160	1,160	CB210100
計							1,160	
単価							1,160	円/m3

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	整地	残土受け入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	
							127.1	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受け入れ地での処理		m 3	1	127.1	127.1	CB210610
計							127.1	
単価							127.1	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
							5,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m 3	1	5,585	5,585	CB210110
計						5,585	
単価						5,585	円/m3

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	フィルター層	再生砂 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価
							934.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	934.3	934.3	CB410650
計						934.3	
単価						934.3	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価 815.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クランチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	815.9	815.9	CB410031
計						815.9	
単価						815.9	円/m2

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	表層(歩道部)	再生粗粒度As(20) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価 1,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,604	1,604	CB410261
計						1,604	
単価						1,604	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	地先境界ブロック 1号地先境界ブロック		単位	m	数量	10	単価	5,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュレン RC-40 無し	m	10	5,329	53,290	CB422520	
計						53,290		
単価						5,329	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	570.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	570.4	570.4	CB430310	
計						570.4		
単価						570.4	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,789	4,789	CB227010	
計						4,789		
単価						4,789	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【2.35t/m3】								
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820	WB020051 単一 14号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	1号カトレール		単位	m	数量	10	単価	4,309
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置		無し 無し H鋼基礎		m	10	1,433	14,330	WB821110 単一 15号
仮設カトレール賃料		H型鋼付 Gr-B-2B		基	2	14,380	28,760	WYB00001 単一 16号
計							43,090	
単価							4,309	円/m

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	40	単価	17,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人日	20	18,870	377,400	WB010211 単一 17号
交通誘導警備員B				人日	20	16,020	320,400	WB010212 単一 18号
計							697,800	
単価							17,450	円/人日

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	仮設材運搬費		単位	t	数量		1	単価	4,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	1	3,410	3,410	WB010020 単一 19号	
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	WB010030 単一 20号	
計							4,910		
単価							4,910	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
						100	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(昼間)		アスファルト敷(2.35t/m ³)	m ³	100	2,820	282,000	
計						282,000	
単価						2,820	円/m ³

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価
						1	1,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,433.1	1,433	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						1,433	
単価						1,433	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	仮設ガードレール賃料	H型鋼付 Gr-B-2B	単位	基	数量	1	単価
							14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール賃料		H型基礎 L=5m/基 360日(12ヶ月)以内	基・日	51	282	14,382	
計						14,382	
単価						14,380	円/基

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
							18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						18,870	
単価						18,870	円/人日

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
							16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						16,020	
単価						16,020	円／人日

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.1km 12m以内 各種（実数入力）0無 無	単位	t	数量	1	単価
							3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,410	
単価						3,410	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	