

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事
工事地名	広島県広島市佐伯区屋代二丁目～大竹市元町四丁目地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	広島国道事務所 調査設計課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5560010001	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	140日間 自 令和7年10月11日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大竹	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	720,760
		23) 公告日	令和7年8月5日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 大竹地区		式	1		4,896,744				
道路土工		式	1		321,440				
残土処理工		式	1		321,440				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	1,790	17,900			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	1,559	93,540			単-2号	
残土等処分		m3	70	3,000	210,000			単-3号	
舗装工		式	1		131,935				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		131,935				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	50	648.7	32,435			単-4号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	50	1,990	99,500			単-5号	
排水構造物工		式	1		687,013				
作業土工		式	1		82,213				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	30	278.3	8,349			単-6号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,023	60,460			単-7号	
基面整正		m2	30	446.8	13,404			単-8号	
側溝工		式	1		604,800				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	60	10,080	604,800			単-9号	
縁石工		式	1		289,160				
縁石工		式	1		289,160				
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		m	40	7,229	289,160			単-10号	
防護柵工		式	1		546,780				
防止柵工		式	1		546,780				
基礎ブロック, 鋼管基礎		基	20	4,319	86,380			単-11号	
金網・支柱(立入防止柵)		m	40	11,510	460,400			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		173,700				
道路付属物工		式	1		173,700				
1号張コンクリート		m	50	3,474	173,700			単-13号	
擁壁工		式	1		1,233,859				
作業土工		式	1		48,789				
床掘り	土砂	m3	30	246.3	7,389			単-14号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,023	30,230			単-15号	
基面整正		m2	25	446.8	11,170			単-16号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,185,070				
重力式擁壁 (GW36)		m3	17	69,710	1,185,070			単-17号	
除草工		式	1		8,770				
道路除草工		式	1		8,770				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路除草(複合)			m2	50	175.4	8,770			単-18号
区画線工			式	1		17,845			
区画線工			式	1		17,845			
溶融式区画線		白色 実線 15cm t=1.5mm	m	50	356.9	17,845			単-19号
応急処理工			式	1		148,850			
応急処理作業工			式	1		148,850			
労務費			式	1	99,350	99,350			単-20号
機械経費			式	1		11,800			内-1号
材料費			式	1		37,700			内-2号
構造物撤去工			式	1		828,292			
構造物取壊し工			式	1		553,344			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m3	50	10,380	519,000			単-21号

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	60	572.4	34,344				単-22号
運搬処理工		式	1		274,948				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	3,276	163,800				単-23号
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	2,896	8,688				単-24号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	1,880	94,000				単-25号
殻処分	アスファルト殻	m3	3	2,820	8,460				単-26号
仮設工		式	1		509,100				
交通管理工		式	1		509,100				
交通誘導警備員		人日	30	16,970	509,100				単-27号
直接工事費		式	1		4,896,744				
共通仮設費		式	1		1,370,000				
共通仮設費		式	1		179,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		179,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,191,000				
純工事費			式	1		6,266,744				
現場管理費			式	1		3,806,000				
工事原価			式	1		14,385,864				
一般管理費等			式	1		2,774,136				
工事価格			式	1		17,160,000				
消費税相当額			式	1		1,716,000				
工事費計			式	1		18,876,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 コネクティング宮島		式	1		1,847,850				
構造物撤去工		式	1		1,593,300				
構造物取壊し工		式	1		1,038,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	100	10,380	1,038,000			単-1号	
運搬処理工		式	1		555,300				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,028	202,800			単-2号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	3,525	352,500			単-3号	
仮設工		式	1		254,550				
交通管理工		式	1		254,550				
交通誘導警備員		人日	15	16,970	254,550			単-4号	
直接工事費		式	1		1,847,850				
共通仮設費		式	1		793,270				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		263,270				
準備費		式	1		192,270				
伐採		m2	100	852.7	85,270			単-5号	
木根等処分費		式	1		107,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		71,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		530,000				
純工事費		式	1		2,641,120				
現場管理費		式	1		1,672,000				
工事原価		式	1		4,313,120				

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パツクホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 9.0km以下	m3	1	1,790	1,790	CB210110		
	計					1,790			
	単価					1,790	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パツクホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 8.5km以下	m3	1	1,559	1,559	CB210110		
	計					1,559			
	単価					1,559	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	3,000	3,000	CB210560		
計						3,000			
単価						3,000	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量		1	単価	648.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	648.7	648.7	CB410030		
計						648.7			
単価						648.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,990	1,990	CB410260		
	計					1,990			
	単価					1,990	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	278.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	278.3	278.3	CB210030		
	計					278.3			
	単価					278.3	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,023	3,023	CB210410		
計						3,023			
単価						3,023	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	446.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1	446.8	446.8	CB210080		
計						446.8			
単価						446.8	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量	10	単価	10,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	10,080	100,800	WB821410	単一 28号
計						100,800		
単価						10,080	円/m	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量	10	単価	7,229
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	7,229	72,290	CB422510	
計						72,290		
単価						7,229	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	基礎ブロック, 鋼管基礎		単位	基	数量		単価	4,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,319	4,319	CB420820	
	計					4,319		
	単価					4,319	円/基	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	金網・支柱(立入防止柵)		単位	m	数量		単価	11,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	10	3,052	30,520	CB420840	
	金網・支柱(立入防止柵) (材料費)		m	10	8,450	84,500	CB420841	
	計					115,020		
	単価					11,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	1号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	3,474
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10	3,021	30,210	WB240730 単- 29号	
型枠工	防草コンクリート	m ²	0.7	5,122	3,585.4	WB240720 単- 30号	
養生工	防草コンクリート	m ²	10	94.21	942.1	WB240740 単- 31号	
計					34,737.5		
単価					3,474	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	246.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	246.3	246.3	CB210030		
計						246.3			
単価						246.3	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,023	3,023	CB210410		
計						3,023			
単価						3,023	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	446.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	446.8	446.8	CB210080		
計						446.8			
単価						446.8	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	重力式擁壁 (GW36)		単位	m3	数量		1	単価	69,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	69,710	69,710	CB226320		
計						69,710			
単価						69,710	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	175.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	0.6	3,000	1,800	WB020051	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	m2	50	139.4	6,970	CB432160	
計						8,770		
単価						175.4	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	溶融式区画線	白色 実線 15cm t=1.5mm	単位	m	数量		単価	356.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.9	356.9	WB821210	
計						356.9		
単価						356.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	労務費		単位	式	数量		単価	99,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	労務費		式	1		99,348	WYB00001	単-34号
	計					99,348		
	単価					99,350	円/式	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量		単価	10,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	10,380	10,380	WB824010	単-37号
	計					10,380		
	単価					10,380	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	572.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	572.4	572.4	CB430310		
計						572.4			
単価						572.4	円/m2		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,276	3,276	CB227010		
計						3,276			
単価						3,276	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	2,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,896	2,896	CB227010		
	計					2,896			
	単価					2,896	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	1,880	1,880	WB020051		
	計					1,880	単- 38号		
	単価					1,880	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量		単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820	WB020051 単-39号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	10	18,870	188,700	WB010211 単-40号	
交通誘導警備員B			人日	20	16,020	320,400	WB010212 単-41号	
計						509,100		
単価						16,970	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,072.06	60,720	Q1365002	
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940	Z2306003	
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,800	1,080	Z2122003	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60	X1002001	
	計					100,800		
	単価					10,080	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704	R0125000	
普通作業員			人	3.2	22,338	71,481	R0102000	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	23,850	202,009	Z2012010	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,906	X1001001	
計						302,100		
単価						3,021	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	25,704		11,052		R0125000
	型わく工		人	0.86	26,826		23,070		R0133000
	普通作業員		人	0.52	22,338		11,615		R0102000
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1			5,483		X1001001
	計						51,220		
	単価						5,122	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	94.21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313	R0125000	
	普通作業員		人	0.31	22,338	6,924	R0102000	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		184	X1001001	
	計					9,421		
	単価					94.21	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		刈草						Y7600000-002
			m ³	100	3,000		300,000	
計							300,000	
単価							3,000	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	192.78	192,780	Q1036001	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	Z4350001	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z4352001	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	Z4354001	
軽油			L	40	145	5,800	Z6702002	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,745	X1001001	
計						356,900		
単価						356.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	労務費		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704	R0125000		99,348
特殊作業員		人	1	25,602	25,602	R0101000		
普通作業員		人	1	22,338	22,338	R0102000		
運転手(特殊)		人	1	25,704	25,704	R0114000		
計					99,348			
単価					99,348		円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	機械経費		単位	式	数量		単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1	11,800	11,800	L1010004	
	計					11,800		
	単価					11,800	円/式	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	材料費		単位	式	数量		単価	37,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	110×110 短期仮設(1年)対応型	枚	10	3,770	37,700	Y0800006-001	
	計					37,700		
	単価					37,700	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
						1		10,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,376.63	10,376	Q1611001	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	X1002001	
計						10,380		
単価						10,380	円/m ³	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	1,880	188,000	Y7600000-003	
計						188,000		
単価						1,880	円/m ³	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻					Y7600000-004	
			m ³	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円/m ³	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							R0803000	
			人	1	18,870	18,870		
諸雑費 (まるめ)							X1002001	
			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価		
						1		16,020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014	R0804000			
諸雑費(まるめ)		式	1		6	X1002001			
計						16,020			
単価						16,020	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m3	1	10,380	10,380	WB824010 単一 6号
計							10,380	
単価							10,380	円/m3

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,028
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		m3	1	2,028	2,028	CB227010
計							2,028	
単価							2,028	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-7号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	5	18,870	94,350	WB010211 単-8号	
交通誘導警備員B			人日	10	16,020	160,200	WB010212 単-9号	
計						254,550		
単価						16,970	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	伐採		単位	m2	数量		1	単価	852.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐採 (集積・積込含む)			m 2	1	852.7	852.7	WYB00001 単- 10号		
計						852.7			
単価						852.7	円/m2		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,376.63	10,376		Q1611001
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		X1002001
	計					10,380		
	単価					10,380		円/m ³

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,525	352,500		Y7600000-003
	計					352,500		
	単価					3,525		円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870	R0803000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						18,870		
単価						18,870	円/人日	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	X1002001	
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	伐採 (集積・積込含む)	単位	m ²	数量	1,000	単価	852.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	6	25,704	154,224	R0125000	
特殊作業員		人	6	25,602	153,612	R0101000	
普通作業員		人	9	22,338	201,042	R0102000	
掘み装置付バックホ運転	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排ガス対策型(第2次)	日	4	47,790	191,160	単-13号 WYB00002	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		152,662	X1001001	
計					852,700		
単価					852.7	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	準備費（運搬費用積上げ分）	53千円	単位	式	数量	1	単価	53,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		53,000	Y7610000	
計						53,000		
単価						53,000	円/式	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	準備費（処分費用積上げ分）	54千円	単位	式	数量	1	単価	54,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		54,000	Y7600002	
計						54,000		
単価						54,000	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	掘み装置付バックホウ運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 排ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	47,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	25,704	25,704	R0114000	
軽油			L	66	145	9,570	Z6702002	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3	供用日	1	10,200	10,200	M0202016	
掘み装置		開口幅1700~2000 爪幅400~750mm	供用日	1	2,310	2,310	M0291001	
諸雑費(まるめ)			式	1		6	X1002001	
計						47,790		
単価						47,790	円/日	