

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度西条バイパス八本松地区整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松町飯田地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年12月	12) 設計年月	令和7年11月
2) 事務所名	広島国道事務所 調査設計課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5560010002	14) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	150日間 自 令和8年2月1日 (当初) 至 令和8年6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	東広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	70,500
		23) 公告日	令和7年11月5日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西条バイパス八本松地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,045,736				
道路土工		式	1		5,371,566				
路体盛土工(ICT)		式	1		5,061,440				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,300	250.3	575,690			単-1号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	2,500	233.3	583,250			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,500	1,561	3,902,500			単-3号	
法面整形工(ICT)		式	1		310,126				
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	580	534.7	310,126			単-4号	
舗装工		式	1		252,200				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		252,200				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	100	582	58,200			単-5号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	100	1,940	194,000			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西条バイパス八本松地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		398,090				
管渠工		式	1		398,090				
暗渠排水管 1号排水管		m	70	5,687	398,090			単-7号	
道路付属施設工		式	1		98,610				
道路付属物工		式	1		98,610				
1号張コンクリート		m	30	3,287	98,610			単-8号	
法面工		式	1		174,580				
植生工		式	1		174,580				
種子散布		m2	580	301	174,580			単-9号	
除草工		式	1		6,700				
道路除草工		式	1		6,700				
道路除草(複合)		m2	50	134	6,700			単-10号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西条バイパス八本松地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		78,140				
応急処理作業工		式	1		78,140				
大型土のう		袋	10	7,814	78,140			単-11号	
構造物撤去工		式	1		142,350				
運搬処理工		式	1		142,350				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	2,395	71,850			単-12号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30	2,350	70,500			単-13号	
仮設工		式	1		523,500				
交通管理工		式	1		523,500				
交通誘導警備員		人日	30	17,450	523,500			単-14号	
直接工事費		式	1		7,045,736				
共通仮設費		式	1		2,363,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度西条バイパス八本松地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,263,000				
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		117,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		1,100,000				
純工事費		式	1		9,408,736				
現場管理費		式	1		4,565,000				
工事原価		式	1		13,973,736				
一般管理費等		式	1		2,986,264				
工事価格		式	1		16,960,000				
消費税相当額		式	1		1,696,000				
工事費計		式	1		18,656,000				



# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	250.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	250.3	250.3	CB210570		
	計					250.3			
	単価					250.3	円/m3		

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	CB210020		
	計					233.3			
	単価					233.3	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,561	1,561	CB210110	
計						1,561		
単価						1,561	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(盛土部)(ICT)		単位	m2	数量	1	単価	534.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	534.7	534.7	CB220070	
計						534.7		
単価						534.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	582	582	CB410030	
計						582		
単価						582	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,940	1,940	CB410260	
計						1,940		
単価						1,940	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	1号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	3,287
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	10	3,156	31,560	WB240730 単一 15号	
型枠工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	0.07	5,122	358.54	WB240720 単一 16号	
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	10	94.21	942.1	WB240740 単一 17号	
計					32,860.64		
単価					3,287	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	種子散布	単位	m2	数量	単価	金額	単価	301
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無		m 2	1	301	301	WB810830 単- 18号
	計						301	
	単価						301	円/m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	道路除草(複合)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	134
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		m 2	1	134	134	CB432160
	計						134	
	単価						134	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	大型土のう		単位	袋	数量		単価	
					1			7,814
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		袋	1	7,814	7,814	WB252730 単- 19号
計							7,814	
単価							7,814	円/袋

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
					1			2,395
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3	1	2,395	2,395	CB227010
計							2,395	
単価							2,395	円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	2,350
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350	WB020051 単-20号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,450
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	15	18,870	283,050	WB010211 単-21号	
交通誘導警備員B			人日	15	16,020	240,300	WB010212 単-22号	
計						523,350		
単価						17,450	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,156
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704	R0125000		
普通作業員		人	3.2	22,338	71,481	R1012000		
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	25,450	215,561	Z2012010		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,854	X1001001		
計					315,600			
単価					3,156	円/m 2		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,122
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	25,704	11,052	R0125000			
型わく工		人	0.86	26,826	23,070	R0133000			
普通作業員		人	0.52	22,338	11,615	R0102000			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,483	X1001001			
計					51,220				
単価					5,122	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	94.21
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313	R0125000		
普通作業員		人	0.31	22,338	6,924	R0102000		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		184	X1001001		
計					9,421			
単価					94.21	円/m <sup>2</sup>		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,814
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556	R0125000		
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526	R0101000		
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567	R0102000		
大型土のう	耐候性3年	袋	10	4,300	43,000	Y0561101-001		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,170	13,279	WK250500	単- 25号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		212	X1001001		
計					78,140			
単価					7,814		円/袋	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-20号	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,350	235,000	Y7600000-001	
計						235,000		
単価						2,350	円/m3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-21号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870	R0803000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						18,870		
単価						18,870	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-22号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,014	16,014	R0804000	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	X1002001	
計						16,020		
単価						16,020	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単-23号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	Z6890002	
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ						Z6890001
			式		1		548,000	
計							548,000	
単価							548,000	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704	R0114000	
	軽油		L	63	146	9,198	Z6702002	
	バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265	L1010013	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001	
	計					45,170		
	単価					45,170	円/日	