鏡

１．工事名

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事
工事地名	広島県広島市中区江波本町～江波二本松1丁目地内、廿日市市宮島口地内

副所長	課長

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 4月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 2月
２）	事務所名	広島国道事務所　交通対策課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5555010001	１４）	単価適用年月	2026年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	301日間　自　令和 8年 5月 2日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	広島県	２２）	処 分 費 等	734,709
１０）	地　　区	広島	２３）	公 告 日	令和 8年 2月10日
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 江波地区		式	1		39,037,416			
道路土工		式	1		437,236			
掘削工		式	1		38,190			
掘削	土砂	m3	30	1,273	38,190			単-1号
路体盛土工		式	1		20,598			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	3	6,866	20,598			単-2号
残土処理工		式	1		378,448			
整地	残土受入れ地での処理	m3	160	128.3	20,528			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	160	2,237	357,920			単-4号
舗装工		式	1		8,777,454			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装(A)		式	1		126,854			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	m2	26	1,922	49,972			単-5号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	26	2,957	76,882			単-6号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道舗装(A)		式	1		68,236			
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	20	914.8	18,296			単-7号
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	m2	20	2,497	49,940			単-8号
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		2,431,836			
ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 t=50mm	m2	495	1,075	532,125			単-9号
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	495	914.8	452,826			単-10号
表層	透水性As(13) t=40mm	m2	495	2,923	1,446,885			単-11号
透水性舗装工 歩道舗装(C)		式	1		473,747			
ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 t=50mm	m2	89	1,075	95,675			単-12号
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	89	1,008	89,712			単-13号
表層	透水性As(13) t=50mm	m2	89	3,240	288,360			単-14号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		2,693,247			
溶融噴射式ｶﾗｰ塗装	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色 t=1.7mm 排水性舗装用	m2	699	3,853	2,693,247			単-15号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 ﾌﾞﾛｯｸ舗装(A)		式	1		1,250,058			
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	147	914.8	134,475			単-16号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ	t=60mm 敷砂(再生砂) t=30mm	m2	147	7,589	1,115,583			単-17号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 ﾌﾞﾛｯｸ舗装(B)		式	1		273,204			
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ	t=60mm 敷砂(再生砂) t=30mm	m2	36	7,589	273,204			単-18号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 ﾌﾞﾛｯｸ舗装(C)		式	1		682,875			
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	75	1,008	75,600			単-19号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ	t=80mm 敷砂(再生砂) t=30mm	m2	75	8,097	607,275			単-20号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 ﾌﾞﾛｯｸ舗装(D)		式	1		16,194			
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ	t=80mm 敷砂(再生砂) t=30mm	m2	2	8,097	16,194			単-21号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 ﾌﾞﾛｯｸ舗装(E)		式	1		25,849			
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	2	914.8	1,829			単-22号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	透水性視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 点状 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂)t=30mm	m2	2	12,010	24,020			単-23号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 ﾌﾞﾛｯｸ舗装(F)		式	1		72,060			
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	透水性視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 点状 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂)t=30mm	m2	6	12,010	72,060			単-24号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 ﾌﾞﾛｯｸ舗装(G)		式	1		38,774			
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	3	914.8	2,744			単-25号
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	透水性視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 線状 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂)t=30mm	m2	3	12,010	36,030			単-26号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 ﾌﾞﾛｯｸ舗装(H)		式	1		624,520			
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	透水性視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 線状 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂)t=30mm	m2	52	12,010	624,520			単-27号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		862,850			
作業土工		式	1		87,650			
床掘り	土砂	m3	20	2,297	45,940			単-28号
埋戻し	土砂	m3	10	4,171	41,710			単-29号
側溝工		式	1		775,200			
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	40	19,380	775,200			単-30号
縁石工		式	1		12,159,633			
作業土工		式	1		557,330			
床掘り	土砂	m3	170	2,297	390,490			単-31号
埋戻し	土砂	m3	40	4,171	166,840			単-32号
縁石工		式	1		11,602,303			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号縁石		m	736	9,813	7,222,368			単-33号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号縁石		m	248	8,959	2,221,832			単-34号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号縁石		m	22	15,750	346,500			単-35号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 4号縁石		m	21	15,750	330,750			単-36号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 5号縁石		m	6	7,809	46,854			単-37号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 6号縁石		m	44	8,317	365,948			単-38号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 7号縁石		m	29	8,959	259,811			単-39号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 8号縁石		m	1	13,660	13,660			単-40号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 9号縁石		m	0.6	13,660	8,196			単-41号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号地先境界		m	67	6,192	414,864			単-42号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号地先境界		m	60	6,192	371,520			単-43号
防護柵工		式	1		452,700			
防止柵工		式	1		452,700			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種3段 H=0.8m 土中建込 支柱間隔3m 広島ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾘｰﾝ	m	30	15,090	452,700			単-44号
標識工		式	1		5,740,480			
小型標識工		式	1		197,140			
標識柱 1号標識柱		基	2	69,210	138,420			単-45号
標識板	規制標識(325-2)φ450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 補助標識(505-C)(507-D)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ	枚	2	29,360	58,720			単-46号
大型標識工		式	1		5,543,340			
1号T型標識基礎		基	11	54,740	602,140			単-47号
1号T型標識柱		基	11	344,100	3,785,100			単-48号
標識板	規制(325-2)φ450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 補助(505-C)(507-D)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 法定外500×250ｶﾌﾟｾﾙ	枚	11	105,100	1,156,100			単-49号
区画線工		式	1		3,042,319			
区画線工		式	1		3,042,319			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	460	489	224,940			単-50号
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	280	462.5	129,500			単-51号
溶融式区画線	白色 矢印･記号･文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用	m	31	977.2	30,293			単-52号
1号路面標示ｼｰﾄ	溶融式 貼付式 自転車走行帯ﾋﾟｸﾄ	枚	26	32,720	850,720			単-53号
2号路面標示ｼｰﾄ	溶融式 貼付式 500×1000	枚	26	32,810	853,060			単-54号
3号路面標示ｼｰﾄ	溶融式 貼付式 1000×2900	枚	8	108,500	868,000			単-55号
区画線消去	削取り式	m	135	635.6	85,806			単-56号
道路付属施設工		式	1		1,770,139			
道路付属物工		式	1		1,718,379			
道路鋲	両面反射 貼付式 樹脂製 W=10cm	個	249	2,121	528,129			単-57号
車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ98	本	69	17,250	1,190,250			単-58号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		51,760			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	16	3,235	51,760			単-59号
構造物撤去工		式	1		2,254,605			
作業土工		式	1		68			
床掘り	土砂	m3	0.03	2,297	68			単-60号
構造物取壊し工		式	1		1,651,424			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	69	11,420	787,980			単-61号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	m	840	720.8	605,472			単-62号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	m2	410	629.2	257,972			単-63号
排水構造物撤去工		式	1		253			
蓋版撤去		枚	1	253	253			単-64号
運搬処理工		式	1		602,860			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	18	5,052	90,936			単-65号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	69	1,821	125,649			単-66号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	18	3,413	61,434			単-67号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	69	4,700	324,300			単-68号
現場発生品運搬	蓋版	t	0.03	18,060	541			単-69号
仮設工		式	1		3,540,000			
交通管理工		式	1		3,540,000			
交通誘導警備員		人日	200	17,700	3,540,000			単-70号
直接工事費		式	1		39,037,416			
共通仮設費		式	1		5,736,230			
共通仮設費		式	1		1,034,230			
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-1号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		970,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,702,000			
純工事費		式	1		44,773,646			
現場管理費		式	1		19,004,000			
工事原価		式	1		103,526,581			
一般管理費等		式	1		16,873,419			
工事価格		式	1		120,400,000			
消費税相当額		式	1		12,040,000			
工事費計		式	1		132,440,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 宮島口地区		式	1		22,836,815			
道路土工		式	1		241,475			
残土処理工		式	1		241,475			
整地	残土受入れ地での処理	m3	50	171.5	8,575			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50	4,658	232,900			単-2号
舗装工		式	1		10,899,734			
排水性舗装工 車道舗装(B)		式	1		3,490,544			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	166	739.3	122,723			単-3号
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	30	1,341	40,230			単-4号
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=100mm	m2	166	770.5	127,903			単-5号
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=100mm	m2	30	1,369	41,070			単-6号
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=100mm	m2	166	3,551	589,466			単-7号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=100mm	m2	30	5,444	163,320			単-8号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	166	2,059	341,794			単-9号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	30	3,589	107,670			単-10号
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	166	2,328	386,448			単-11号
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	30	3,858	115,740			単-12号
排水性舗装･表層(車道･路肩部)	ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型(13) t=50mm	m2	166	8,015	1,330,490			単-13号
排水性舗装･表層(車道･路肩部)	ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型(13) t=50mm	m2	30	4,123	123,690			単-14号
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		3,154,200			
ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 t=50mm	m2	600	1,494	896,400			単-15号
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	m2	600	1,248	748,800			単-16号
表層	透水性As(13) t=40mm	m2	600	2,515	1,509,000			単-17号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A)		式	1		4,254,990			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削：Mt=100mm 基層：再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm 表層：ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型(13) t=50mm	m2	300	13,260	3,978,000			単-18号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	30	5,238	157,140			単-19号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	30	3,995	119,850			単-20号
排水構造物工		式	1		5,193,353			
作業土工		式	1		418,793			
床掘り	土砂	m3	120	405.8	48,696			単-21号
埋戻し	土砂	m3	60	4,942	296,520			単-22号
基面整正		m2	95	774.5	73,577			単-23号
側溝工		式	1		4,774,560			
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝		m	70	29,840	2,088,800			単-24号
自由勾配側溝 3号自由勾配側溝		m	70	34,340	2,403,800			単-25号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 透水ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	車道用 B300 L=800	枚	35	2,912	101,920			単-26号
側溝蓋 透水ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	車道用 B400 L=800	枚	35	5,144	180,040			単-27号
縁石工		式	1		1,812,500			
縁石工		式	1		1,812,500			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3(200)		m	100	12,000	1,200,000			単-28号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-2(250)		m	50	12,250	612,500			単-29号
区画線工		式	1		170,250			
区画線工		式	1		170,250			
溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	m	300	567.5	170,250			単-30号
道路付属施設工		式	1		286,900			
道路付属物工		式	1		286,900			
車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=400 台座径φ250	本	10	26,410	264,100			単-31号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工標示鋲		個	2	11,400	22,800			単-32号
擁壁工		式	1		292,033			
作業土工		式	1		85,533			
床掘り	土砂	m3	10	3,156	31,560			単-33号
埋戻し	土砂	m3	9	5,997	53,973			単-34号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		206,500			
小型擁壁 SGW42		m3	1	206,500	206,500			単-35号
構造物撤去工		式	1		837,370			
構造物取壊し工		式	1		457,900			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	10	15,500	155,000			単-36号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm を超え30cm以下	m	100	1,868	186,800			単-37号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm を超え35cm以下	m2	100	1,161	116,100			単-38号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		379,470			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	5,802	58,020			単-39号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	3,693	92,325			単-40号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,350	23,500			単-41号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	8,225	205,625			単-42号
仮設工		式	1		3,103,200			
交通管理工		式	1		3,103,200			
交通誘導警備員		人日	120	25,860	3,103,200			単-43号
直接工事費		式	1		22,836,815			
共通仮設費		式	1		3,805,120			
共通仮設費		式	1		515,120			
運搬費		式	1		146,120			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道２号江波地区自転車走行空間整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費		台	2	73,060	146,120			単-44号
技術管理費		式	1		70,000			
道路工事完成図等作成費		式	1		70,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		299,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,290,000			
純工事費		式	1		26,641,935			
現場管理費		式	1		13,107,000			
工事原価		式	1		39,748,935			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00032 単ー 113号
合　計					64,230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		70,000			WYB00018 単ー　61号
合　計					70,000			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,273	1,273	CB210100
計					1,273	
単価					1,273	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,866	6,866	CB210510
計					6,866	
単価					6,866	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	128.3	128.3	CB210610
計					128.3	
単価					128.3	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	ｍ３	1	2,237	2,237	CB210110
計					2,237	
単価					2,237	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－5号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,922	1,922	CB410031
計					1,922	
単価					1,922	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,957	2,957	CB410260
計					2,957	
単価					2,957	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－7号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	914.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	914.8	914.8	CB410031
計					914.8	
単価					914.8	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－8号	表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,497	2,497	CB410261
計					2,497	
単価					2,497	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－9号	ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,075	1,075	CB410650
計					1,075	
単価					1,075	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－10号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	914.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	914.8	914.8	CB410031
計					914.8	
単価					914.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－11号	表層	透水性As(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ｍ２	1	2,923	2,923	CB410660
計					2,923	
単価					2,923	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－12号	ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,075	1,075	CB410650
計					1,075	
単価					1,075	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－13号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,008	1,008	CB410031
計					1,008	
単価					1,008	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－14号	表層	透水性As(13) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 50mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ｍ２	1	3,240	3,240	CB410660
計					3,240	
単価					3,240	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－15号	溶融噴射式ｶﾗｰ塗装	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色 t=1.7mm 排水性舗装用	単位	m2	数量	1	単価	3,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融噴射式ｶﾗｰ塗装	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色 t=1.7mm 排水性(透水性)舗装用	ｍ２	1	3,853	3,853	WYB00115 単－　71号
計					3,853	
単価					3,853	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－16号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	914.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	914.8	914.8	CB410031
計					914.8	
単価					914.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－17号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ	t=60mm 敷砂(再生砂) t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	7,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	7,589	7,589	CB422530
計					7,589	
単価					7,589	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－18号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ	t=60mm 敷砂(再生砂) t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	7,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	7,589	7,589	CB422530
計					7,589	
単価					7,589	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－19号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,008	1,008	CB410031
計					1,008	
単価					1,008	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－20号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ	t=80mm 敷砂(再生砂) t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	8,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	8,097	8,097	CB422530
計					8,097	
単価					8,097	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－21号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ	t=80mm 敷砂(再生砂) t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	8,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	8,097	8,097	CB422530
計					8,097	
単価					8,097	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－22号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	914.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	914.8	914.8	CB410031
計					914.8	
単価					914.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－23号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	透水性視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 点状 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂)t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	12,010	12,010	CB422530
計					12,010	
単価					12,010	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－24号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	透水性視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 点状 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂)t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	12,010	12,010	CB422530
計					12,010	
単価					12,010	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－25号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	914.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	914.8	914.8	CB410031
計					914.8	
単価					914.8	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－26号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	透水性視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 線状 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂)t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	12,010	12,010	CB422530
計					12,010	
単価					12,010	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－27号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	透水性視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 線状 300×300 t=60mm 敷砂(再生砂)t=30mm	単位	m2	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	1	12,010	12,010	CB422530
計					12,010	
単価					12,010	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,297	2,297	CB210030
計					2,297	
単価					2,297	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－29号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	4,171	4,171	CB210410
計					4,171	
単価					4,171	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－30号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価	19,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.25m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m	10	19,380	193,800	WB821420 単－　72号
計					193,800	
単価					19,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,297	2,297	CB210030
計					2,297	
単価					2,297	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	4,171	4,171	CB210410
計					4,171	
単価					4,171	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－33号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号縁石		単位	m	数量	10	単価	9,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	9,813	98,130	CB422510	
計						98,130		
単価						9,813	円／m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－34号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号縁石		単位	m	数量	10	単価	8,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	8,959	89,590	CB422510	
計						89,590		
単価						8,959	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－35号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号縁石		単位	m	数量	10	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	15,750	157,500	CB422510	
計						157,500		
単価						15,750	円／m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－36号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 4号縁石		単位	m	数量	10	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	15,750	157,500	CB422510	
計						157,500		
単価						15,750	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－37号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 5号縁石		単位	m	数量	10	単価	7,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	7,809	78,090	CB422510	
計						78,090		
単価						7,809	円／m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－38号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 6号縁石		単位	m	数量	10	単価	8,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	8,317	83,170	CB422510	
計						83,170		
単価						8,317	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－39号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 7号縁石		単位	m	数量	10	単価	8,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	8,959	89,590	CB422510	
計						89,590		
単価						8,959	円／m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－40号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 8号縁石		単位	m	数量	10	単価	13,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	13,660	136,600	CB422510	
計						136,600		
単価						13,660	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－41号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 9号縁石		単位	m	数量	10	単価	13,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	13,660	136,600	CB422510	
計						136,600		
単価						13,660	円／m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－42号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号地先境界		単位	m	数量	10	単価	6,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	6,192	61,920	CB422520	
計						61,920		
単価						6,192	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－43号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号地先境界		単位	m	数量	10	単価	6,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	10	6,192	61,920	CB422520	
計						61,920		
単価						6,192	円／m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－44号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種3段 H=0.8m 土中建込 支柱間隔3m 広島ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾘｰﾝ	単位	m	数量	1	単価	15,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	15,090	15,090	WB810760 単－　73号	
計						15,090		
単価						15,090	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－45号	標識柱 1号標識柱		単位	基	数量	1	単価	69,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	69,210	69,210	WB812110 単－　74号
計					69,210	
単価					69,210	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－46号	標識板	規制標識(325-2)φ450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 補助標識(505-C)(507-D)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ	単位	枚	数量	1	単価	29,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	基	1	5,637	5,637	WB812150 単－ 75号
標識板（規制標識(325-2)φ450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ）		枚	1	10,370	10,370	WYB00031 単－ 76号
標識板（補助標識(505-C)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ）		枚	1	5,280	5,280	WYB00033 単－ 77号
標識板（補助標識(507-D)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ）		枚	1	5,280	5,280	WYB00034 単－ 78号
コ型金具	φ60.5用(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む)めっき	組	4	513	2,052	WYB00029 単－ 79号
ｱﾙﾐU型ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5用	組	2	370	740	WYB00036 単－ 80号
計					29,359	
単価					29,360	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－47号	1号T型標識基礎		単位	基	数量	1	単価	54,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（T型式）		ｍ３	0.424	129,100	54,738.4	WYB00002 単－　81号
柱の規格=T型式の基礎；基礎の規格=4.0m3未満；時						
間的制約を受ける場合の補正=有；夜間作業の補正=						
無；地下構造物等の障害=無；ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ無						
計					54,738.4	
単価					54,740	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－48号	1号T型標識柱		単位	基	数量	1	単価	344,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（T型式）		基	1	38,830	38,830	WYB00015 単－　82号
柱の質量区分=400kg未満/基；柱材料の規格=不要；						
施工規模加算=3基以上；時間的制約を受ける場合の						
補正=有；夜間作業の補正=無；ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ無						
道路標識柱（オーバーハング）	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ無 鋼管 下地亜鉛めっき+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	0.131	2,330,000	305,230	WYB00016 単－　83号
計					344,060	
単価					344,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－49号	標識板	規制(325-2)φ450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 補助(505-C)(507-D)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 法定外500×250ｶﾌﾟｾﾙ	単位	枚	数量	1	単価	105,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 有 無	基	1	5,186	5,186	WB812150 単－ 84号
標識板設置（法定外標識）		基	1	32,750	32,750	WYB00004 単－ 85号
標識板（規制標識(325-2)φ450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ）		枚	2	10,370	20,740	WYB00006 単－ 86号
標識板（補助標識(505-C)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ）		枚	2	5,280	10,560	WYB00010 単－ 87号
標識板（補助標識(507-D)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ）		枚	2	5,280	10,560	WYB00011 単－ 88号
標識板取付金具(法定外標識)		組	1	3,940	3,940	WYB00001 単－ 89号
標識板取付金具(規制・補助標識)		組	1	21,360	21,360	WYB00005 単－ 90号
計					105,096	
単価					105,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－50号	溶融式区画線	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量	1	単価	489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	489	489	WB821210 単－　91号
計					489	
単価					489	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－51号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量	1	単価	462.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	462.5	462.5	WB821210 単－　92号
計					462.5	
単価					462.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－52号	溶融式区画線	白色 矢印･記号･文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量	1	単価	977.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	977.2	977.2	WB821210 単－ 93号
計					977.2	
単価					977.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－53号	1号路面標示ｼｰﾄ	溶融式 貼付式 自転車走行帯ﾋﾟｸﾄ	単位	枚	数量	1	単価	32,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示シート設置	溶融式　貼付式	箇所	1	16,820	16,820	WYB00017 単－ 94号
路面標示シート	溶融式貼付式自転車(700×800)+破線矢印(1000×700)	枚	1	15,900	15,900	WYB00020 単－ 95号
計					32,720	
単価					32,720	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－54号	2号路面標示ｼｰﾄ	溶融式 貼付式 500×1000	単位	枚	数量	1	単価	32,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示シート設置	溶融式 貼付式	ｍ２	0.5	16,820	8,410	WYB00023 単－ 96号
路面標示シート	溶融式 貼付式 500×1000 「ｽﾋﾟｰﾄﾞ注意」標示	枚	1	24,400	24,400	WYB00024 単－ 97号
計					32,810	
単価					32,810	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－55号	3号路面標示ｼｰﾄ	溶融式 貼付式 1000×2900	単位	枚	数量	1	単価	108,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示シート設置	溶融式 貼付式	ｍ２	2.9	16,820	48,778	WYB00026 単－ 98号
路面標示シート	溶融式 貼付式 1000×2900 「歩行者注意」標示	枚	1	59,700	59,700	WYB00025 単－ 99号
計					108,478	
単価					108,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－56号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	635.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	635.6	635.6	WB821220 単－ 100号
計					635.6	
単価					635.6	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－57号	道路鋲	両面反射 貼付式 樹脂製 W=10cm	単位	個	数量	1	単価	2,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 有	個	1	2,121	2,121	WB812340 単－ 101号
計					2,121	
単価					2,121	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－58号	車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ98	単位	本	数量	1	単価	17,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	可変式1本脚 φ80 H=800 台座径φ98	本	1	4,847	4,847	WYB00027 単－ 102号
車線分離標（材料費）	可変式1本脚 φ80 H=800 台座径φ98 赤色	本	1	12,400	12,400	WYB00028 単－ 103号
計					17,247	
単価					17,250	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－59号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	ｍ２	1	3,124	3,124	WB240730 単－ 104号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	110.2	110.2	WB240740 単－ 105号
計					3,234.2	
単価					3,235	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－60号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,297	2,297	CB210030
計					2,297	
単価					2,297	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－61号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	ｍ３	1	11,420	11,420	WB824010 単－ 106号
計					11,420	
単価					11,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－62号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	720.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	720.8	720.8	CB430510
計					720.8	
単価					720.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－63号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	629.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	629.2	629.2	CB430310
計					629.2	
単価					629.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－64号	蓋版撤去		単位	枚	数量	1	単価	253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	253	253	WB821430 単－ 107号
計					253	
単価					253	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－65号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	5,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,052	5,052	CB227010
計					5,052	
単価					5,052	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－66号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,821	1,821	CB227010
計					1,821	
単価					1,821	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－67号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	18	単価	3,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【車道部 2.35t/m3】						
処分費（ｍ３）		ｍ３	9	3,525	31,725	WB020051 単－ 108号
【歩道部 2.20t/m3】						
処分費（ｍ３）		ｍ３	9	3,300	29,700	WB020051 単－ 109号
計					61,425	
単価					3,413	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－68号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－ 110号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－69号	現場発生品運搬	蓋版	単位	t	数量	1	単価	18,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	8,079	8,079	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	9,972	9,972	CB010420
計					18,051	
単価					18,060	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	200	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	100	19,080	1,908,000	WB010211 単－ 111号
交通誘導警備員Ｂ		人日	100	16,320	1,632,000	WB010212 単－ 112号
計					3,540,000	
単価					17,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－71号	溶融噴射式ｶﾗｰ塗装	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色 t=1.7mm 排水性(透水性)舗装用	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	31,163	10,377	
特殊作業員		人	0.667	30,000	20,010	
普通作業員		人	1	25,814	25,814	
溶解槽(ﾆｰﾀﾞ)運転［可搬式］	200～350kg×2槽	日	0.333	41,320	13,759	WYB00116 単－ 114号
小型自走ﾏｰｶｰ運転	小型自走式 施工幅15cm用	日	0.333	12,820	4,269	WYB00117 単－ 115号
ﾄﾗｯｸ運転　ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾞ運転	乗車定員6名 積載2,000kg	日	0.333	9,569	3,186	WYB00118 単－ 116号
溶融噴射式ｶﾗｰ塗装	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色	ｋｇ	425	630	267,750	WYB00119 単－ 117号
硬質骨材	ﾎﾜｲﾄｼﾘｶ	ｋｇ	70	220	15,400	WYB00120 単－ 118号
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	16	485	7,760	WYB00121 単－ 119号
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	工業用・業務用	ｋｇ	28.8	202	5,817	WYB00122 単－ 120号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		11,158	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－71号	溶融噴射式ｶﾗｰ塗装	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色 t=1.7mm 排水性(透水性)舗装用	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					385,300	
単価					3,853	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－72号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.25m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	単位	m	数量	10	単価	19,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　著しく受	m	10	6,762.6	67,626	
自由勾配側溝	縦断用 ｽﾘｯﾄ付 300×300×2000	個	5	23,000	115,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.265	24,350	6,452	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	24,350	3,871	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.54	1,450	783	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					193,800	
単価					19,380	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－73号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	15,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,384.76	238,476	
横断防止柵	P種3段 土中建込 支柱間隔3m 広島ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾘｰﾝ	m	100	12,700	1,270,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		524	
計					1,509,000	
単価					15,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－74号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	69,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	69,201	69,201	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					69,210	
単価					69,210	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－75号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,637.5	5,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,637	
単価					5,637	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－76号	標識板（規制標識(325-2)φ450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ)		単位	枚	数量	1	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規制標識板		φ450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 取付金具除く	枚	1	10,370	10,370		
計						10,370		
単価						10,370	円／枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－77号	標識板（補助標識(505-C)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ)		単位	枚	数量	1	単価	5,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識板		高さ220×幅400 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 取付金具除く	枚	1	5,280	5,280		
計						5,280		
単価						5,280	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－78号	標識板（補助標識(507-D)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ)		単位	枚	数量	1	単価	5,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助標識板	高さ220×幅400 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 取付金具除く	枚	1	5,280	5,280	
計					5,280	
単価					5,280	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－79号	コ型金具	φ60.5用(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む)めっき	単位	組	数量	1	単価	513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺ型金具	φ60.5用	組	1	513	513	
計					513	
単価					513	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－80号	ｱﾙﾐU型ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5用	単位	組	数量	1	単価	370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐU型ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ60.5用	組	1	370	370	
計					370	
単価					370	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－81号	標識基礎設置（T型式）		単位	ｍ３	数量	1	単価	129,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置(T型式)【機+労+材】	T型式の基礎 4.0m3未満	ｍ３	1	129,150	129,150	
計					129,150	
単価					129,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－82号	標識柱設置（T型式）		単位	基	数量	1	単価	38,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(T型式)【機+労】	400kg未満/基	基	1	38,830	38,830	
計					38,830	
単価					38,830	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－83号	道路標識柱（オーバーハング）	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ無 鋼管 下地亜鉛めっき+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	単位	t	数量	1	単価	2,330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱(ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ)	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ無 鋼管 下地亜鉛めっき+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	1	2,330,000	2,330,000	
計					2,330,000	
単価					2,330,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－84号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 有 無	単位	基	数量	1	単価	5,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,186.5	5,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,186	
単価					5,186	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－85号	標識板設置（法定外標識）		単位	基	数量	1	単価	32,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 有	ｍ２	0.125	131,000	16,375	WB812140 単－ 121号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 有	ｍ２	0.125	131,000	16,375	WB812140 単－ 121号
計					32,750	
単価					32,750	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－86号	標識板（規制標識(325-2)φ450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ)		単位	枚	数量	1	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規制標識板		φ450 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 取付金具除く	枚	1	10,370	10,370		
計						10,370		
単価						10,370	円／枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－87号	標識板（補助標識(505-C)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ)		単位	枚	数量	1	単価	5,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識板		高さ220×幅400 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 取付金具除く	枚	1	5,280	5,280		
計						5,280		
単価						5,280	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－88号	標識板（補助標識(507-D)400×220 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ)		単位	枚	数量	1	単価	5,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助標識板		高さ220×幅400 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 取付金具除く	枚	1	5,280	5,280		
計						5,280		
単価						5,280	円／枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－89号	標識板取付金具(法定外標識)		単位	組	数量	1	単価	3,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板取付金具		法定外標識	組	1	3,940	3,940		
計						3,940		
単価						3,940	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－90号	標識板取付金具(規制・補助標識)		単位	組	数量	1	単価	21,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板取付金具	規制・補助標識	組	1	21,364	21,364	
計					21,364	
単価					21,360	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－91号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	253.82	253,820	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	137	6,439	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,191	
計					489,000	
単価					489	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－92号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	228.12	228,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	137	5,754	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,076	
計					462,500	
単価					462.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－93号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	977.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける	m	1,200	570.84	685,008	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	137	17,262	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,870	
計					977,200	
単価					977.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－94号	路面標示シート設置	溶融式　貼付式	単位	箇所	数量	10	単価	16,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,163	31,163	
普通作業員		人	5	25,814	129,070	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,967	
計					168,200	
単価					16,820	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－95号	路面標示シート	溶融式貼付式自転車(700×800)+破線矢印(1000×700)	単位	枚	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示ｼｰﾄ	溶融式貼付式自転車(700×800)+破線矢印(1000×700)	枚	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－96号	路面標示シート設置	溶融式 貼付式	単位	ｍ２	数量	10	単価	16,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,163	31,163	
普通作業員		人	5	25,814	129,070	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,967	
計					168,200	
単価					16,820	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－97号	路面標示シート	溶融式 貼付式 500×1000 「ｽﾋﾟｰﾄﾞ注意」標示	単位	枚	数量	1	単価	24,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示ｼｰﾄ	溶融式 貼付式 500×1000 「ｽﾋﾟｰﾄﾞ注意」標示	枚	1	24,400	24,400	
計					24,400	
単価					24,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－98号	路面標示シート設置	溶融式 貼付式	単位	ｍ２	数量	10	単価	16,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,163	31,163	
普通作業員		人	5	25,814	129,070	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,967	
計					168,200	
単価					16,820	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－99号	路面標示シート	溶融式 貼付式 1000×2900 「歩行者注意」標示	単位	枚	数量	1	単価	59,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示ｼｰﾄ	溶融式 貼付式 1000×2900 「歩行者注意」標示	枚	1	59,700	59,700	
計					59,700	
単価					59,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－100号	区画線消去	無し 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	635.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける	m	1,000	622.2	622,200	
軽油		L	62	137	8,494	
ガソリン	レギュラー	L	35	138	4,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					635,600	
単価					635.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－101号	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 有	単位	個	数量	1	単価	2,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,121	2,121	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,121	
単価					2,121	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－102号	車線分離標設置	可変式1本脚　φ80 H=800 台座径φ98	単位	本	数量	10	単価	4,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.75	25,814	19,360	
土木一般世話役		人	0.25	31,163	7,790	
特殊作業員		人	0.5	30,000	15,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		6,320	
計					48,470	
単価					4,847	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－103号	車線分離標（材料費）	可変式1本脚　φ80 H=800 台座径φ98 赤色	単位	本	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	φ80 穿孔式 可変式 H800 1本脚 小径台座(台座径98)	本	1	12,400	12,400	
計					12,400	
単価					12,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－104号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,163	31,163	
普通作業員		人	2.9	25,814	74,860	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	24,350	206,244	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		133	
計					312,400	
単価					3,124	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－105号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	110.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,163	2,804	
普通作業員		人	0.31	25,814	8,002	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		214	
計					11,020	
単価					110.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－106号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	1	11,411.28	11,411	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,420	
単価					11,420	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－107号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　著しく受	枚	100	252.96	25,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,300	
単価					253	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－108号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－109号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.20t/m3)	ｍ３	100	3,300	330,000		
計						330,000		
単価						3,300	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－110号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(昼間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,320	16,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,320	
単価					16,320	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	171.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	171.5	171.5	CB210610
計					171.5	
単価					171.5	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	4,658	4,658	CB210110
計					4,658	
単価					4,658	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	739.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	739.3	739.3	CB410030
計					739.3	
単価					739.3	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,341	1,341	CB410031
計					1,341	
単価					1,341	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－5号	上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	770.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	770.5	770.5	CB410040
計					770.5	
単価					770.5	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－6号	上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	ｍ２	1	1,369	1,369	CB410041
計					1,369	
単価					1,369	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－7号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,551	3,551	CB410040
計					3,551	
単価					3,551	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－8号	上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	5,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,444	5,444	CB410040
計					5,444	
単価					5,444	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－9号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,059	2,059	CB410240
計					2,059	
単価					2,059	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－10号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,589	3,589	CB410240
計					3,589	
単価					3,589	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－11号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,328	2,328	CB410250
計					2,328	
単価					2,328	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－12号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,858	3,858	CB410250
計					3,858	
単価					3,858	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－13号	排水性舗装･表層(車道･路肩部)	ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型(13) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	8,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装･表層(車道･路肩部)	平均施工幅員1.4m以上2.4m未満 平均厚50mm/層	ｍ２	1	8,015	8,015	WYB00036 単－　45号
計					8,015	
単価					8,015	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－14号	排水性舗装･表層(車道･路肩部)	ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型(13) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	4,123	4,123	CB410510
計					4,123	
単価					4,123	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－15号	ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,494	1,494	CB410650
計					1,494	
単価					1,494	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－16号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,248	1,248	CB410031
計					1,248	
単価					1,248	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－17号	表層	透水性As(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ｍ２	1	2,515	2,515	CB410660
計					2,515	
単価					2,515	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－18号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削：Mt=100mm 基層：再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm 表層：ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型(13) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	表層:排水性舗装 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm	ｍ２	1	13,260	13,260	WYB00042 単－　46号
計					13,260	
単価					13,260	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－19号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	5,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 30.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,238	5,238	CB430020
計					5,238	
単価					5,238	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,995	3,995	WB020051 単－　47号
計					3,995	
単価					3,995	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	405.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	405.8	405.8	CB210030
計					405.8	
単価					405.8	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	4,942	4,942	CB210410
計					4,942	
単価					4,942	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－23号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	774.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	774.5	774.5	CB210080
計					774.5	
単価					774.5	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－24号	自由勾配側溝 2号自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価	29,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m	10	29,840	298,400	WB821420 単－ 48号
計					298,400	
単価					29,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－25号	自由勾配側溝 3号自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価	34,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.378m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m	10	34,340	343,400	WB821420 単－ 49号
計					343,400	
単価					34,340	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－26号	側溝蓋 透水ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	車道用 B300 L=800	単位	枚	数量	1	単価	2,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	2,912	2,912	WB821430 単－ 50号
計					2,912	
単価					2,912	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－27号	側溝蓋 透水ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	車道用 B400 L=800	単位	枚	数量	1	単価	5,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	5,144	5,144	WB821430 単－ 51号
計					5,144	
単価					5,144	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－28号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3(200)		単位	m	数量	10	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	12,000	120,000	CB422510
計					120,000	
単価					12,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－29号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-2(250)		単位	m	数量	10	単価	12,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	10	12,250	122,500	CB422510	
計						122,500		
単価						12,250	円／m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－30号	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用	単位	m	数量	1	単価	567.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	567.5	567.5	WB821210 単－　52号	
計						567.5		
単価						567.5	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－31号	車線分離標	可変式 1本脚 φ80 H=400 台座径φ250	単位	本	数量	1	単価	26,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 10本以上30本未満 有 無	本	1	26,410	26,410	WB812400 単－ 53号
計					26,410	
単価					26,410	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	施工標示鋲		単位	個	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲		個	1	11,400	11,400	WYB00001 単－ 54号
計					11,400	
単価					11,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	3,156	3,156	CB210030
計					3,156	
単価					3,156	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	5,997	5,997	CB210410
計					5,997	
単価					5,997	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－35号	小型擁壁 SGW42		単位	m3	数量	1	単価	206,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 各種 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1	206,500	206,500	CB226311	
計						206,500		
単価						206,500	円／m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	ｍ３	1	15,500	15,500	WB824010 単－　55号	
計						15,500		
単価						15,500	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－37号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,868	1,868	CB430510
計					1,868	
単価					1,868	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－38号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	1,161	1,161	CB430310
計					1,161	
単価					1,161	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－39号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,802	5,802	CB227010
計					5,802	
単価					5,802	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－40号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,693	3,693	CB227010
計					3,693	
単価					3,693	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	WB020051 単－　56号
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	8,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	8,225	8,225	WB020051 単－　57号
計					8,225	
単価					8,225	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	120	単価	25,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	40	28,620	1,144,800	WB010211 単－　58号
交通誘導警備員Ｂ		人日	80	24,480	1,958,400	WB010212 単－　59号
計					3,103,200	
単価					25,860	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	73,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 5.2km 無 有 2060円	台	1	73,060	73,060	WB010010 単－　60号
計					73,060	
単価					73,060	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－45号	排水性舗装･表層(車道･路肩部)	平均施工幅員1.4m以上2.4m未満 平均厚50mm/層	単位	ｍ２	数量	100	単価	8,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.667	46,744	31,178	
特殊作業員		人	2	45,000	90,000	
普通作業員		人	6.667	38,721	258,152	
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材【夜間】	ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型(13) DS5000	t	10.7	17,500	187,250	
アスファルト乳剤	ＰＫＲ　ゴム入り	L	43	129	5,547	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	日	0.667	83,750	55,861	WYB00037 単－　62号
振動ﾛｰﾗ(舗装用)運転	[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]運転質量3～4t	日	0.667	52,370	34,930	WYB00038 単－　63号
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]運転	運転質量3～4t	日	0.667	51,120	34,097	WYB00039 単－　64号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		104,485	
計					801,500	
単価					8,015	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－46号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	表層:排水性舗装 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.667	46,744	31,178	
特殊作業員		人	2	45,000	90,000	
普通作業員		人	6.667	38,721	258,152	
再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ合材【夜間】	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)DS5000	t	12.573	14,200	178,536	
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材【夜間】	ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsH型(13) DS5000	t	10.7	17,500	187,250	
アスファルト乳剤	ＰＫＲ　ゴム入り	L	86	129	11,094	
路面切削機運転[ﾎｲｰﾙ式 廃材積込装置付]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	日	0.667	224,900	150,008	WYB00043 単－　65号
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ・四輪式 路面切削工事用・ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3	日	0.667	92,700	61,830	WYB00044 単－　66号
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	排出ｶﾞｽ対策型(2014年) ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m	日	0.667	141,000	94,047	WYB00045 単－　67号
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転[ﾏｶﾀﾞﾑ]	超低騒音 排出ｶﾞｽ対策型(2014年) 運転質量10t 締固	日	0.667	69,170	46,136	WYB00046 単－　68号
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転[普通型]	超低騒音 排出ｶﾞｽ対策型(2014年) 運転質量13～14t	日	0.667	67,770	45,202	WYB00047 単－　69号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－46号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	表層:排水性舗装 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		172,567	
計					1,326,000	
単価					13,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,995

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑(2.35t/m3)	ｍ３	100	3,995	399,500	
計					399,500	
単価					3,995	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－48号	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	単位	m	数量	10	単価	29,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m	10	9,775.68	97,756	
自由勾配側溝	ｽﾘｯﾄ付 B300×H700×L2000	個	5	33,700	168,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.276	24,350	6,720	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	ｍ３	0.276	47,657	13,153	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.159	24,350	3,871	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	ｍ３	0.159	47,657	7,577	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.558	1,450	809	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					298,400	
単価					29,840	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－49号	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.378m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	単位	m	数量	10	単価	34,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m	10	9,775.68	97,756	
自由勾配側溝	ｽﾘｯﾄ付 B400×H700×L2000	個	5	40,100	200,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.401	24,350	9,764	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	ｍ３	0.401	47,657	19,110	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.212	24,350	5,162	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	ｍ３	0.212	47,657	10,103	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.658	1,450	954	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					343,400	
単価					34,340	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－50号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	612	61,200	
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	自由勾配側溝 車道用　B300 L=800	枚	100	2,300	230,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					291,200	
単価					2,912	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－51号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,443.3	144,330	
透水ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	自由勾配側溝 車道用　B400 L=800	枚	100	3,700	370,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					514,400	
単価					5,144	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－52号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	567.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	333.08	333,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	137	5,754	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,116	
計					567,500	
単価					567.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－53号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	26,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ４００mm	本	1	26,402.53	26,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,410	
単価					26,410	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	施工標示鋲		単位	個	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示鋲		個	1	11,400	11,400	
計					11,400	
単価					11,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－55号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	1	15,493.4	15,493	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,500	
単価					15,500	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	8,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	ｍ３	100	8,225	822,500		
計						822,500		
単価						8,225	円／ｍ３	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	28,611	28,611		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28,620		
単価						28,620	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,480	24,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,480	
単価					24,480	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 5.2km 無 有 2060円	単位	台	数量	1	単価	73,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	2,060	2,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,060	
単価					73,060	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価	70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		70,000	WYB00019
計					70,000	
単価					70,000	円／式