鏡

１．工事名

工事名	令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事
工事地名	広島維持出張所・西条維持出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 4月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 2月	
２）	事務所名	広島国道事務所　防災情報課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5575010003		１４）	単価適用年月	2026年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	295日間	自　令和 8年 5月 8日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	広島県		２２）	処 分 費 等	36,465	
１０）	地　　区	広島		２３）	公 告 日	令和 8年 2月18日	
１１）	河川・路線	一般国道５４号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		9,065,000			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備		式	1		9,065,000			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備(可部ﾄﾝﾈﾙ)		式	1		9,065,000			
照明分電盤	屋内自立型	面	1	8,210,000	8,210,000			単-1号
ﾄﾝﾈﾙ照明用自動調光装置	照度計式 受光部含む	組	1	855,000	855,000			単-2号
機器単体費		式	1		9,065,000			
電気設備		式	1		65,456,592			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工		式	1		51,584,163			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工(可部ﾄﾝﾈﾙ)		式	1		2,570,110			
引込開閉器盤設置	屋外露出防雨共架型 SUS 取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	面	1	1,424,000	1,424,000			単-3号
照明分電盤設置	屋内自立型 自動調光装置制御部含む	面	1	111,300	111,300			単-4号
照度計受光部設置	取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	台	1	14,810	14,810			単-5号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋﾟｯﾄ蓋(塗装縞鋼板)	t3.2mm 2箇所合計3.293m2	式	1		1,020,000			内-1号
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工(可部ﾄﾝﾈﾙ)(夜間施工)		式	1		20,254,500			
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(基本照明用)設置	KAE090BLS-J-D 調光形 AC415V	台	22	150,700	3,315,400			単-6号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(基本照明用)設置	KAEP090BLS-J-D 調光形 蓄電池内蔵型 AC415V	台	4	250,000	1,000,000			単-7号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE035BS-J-D 調光形 AC415V	台	21	128,400	2,696,400			単-8号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE070BS-J-D 調光形 AC415V	台	6	137,900	827,400			単-9号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE100BS-J-D 調光形 AC415V	台	10	151,100	1,511,000			単-10号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE150BS-J-D 調光形 AC415V	台	7	166,000	1,162,000			単-11号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE200BS-J-D 調光形 AC415V	台	12	180,000	2,160,000			単-12号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE250BS-J-D 調光形 AC415V	台	14	191,000	2,674,000			単-13号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE300BS-J-D 調光形 AC415V	台	17	212,000	3,604,000			単-14号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE350BS-J-D 調光形 AC415V	台	4	234,000	936,000			単-15号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑外灯照明器具設置	KCE050-2	台	2	172,600	345,200			単-16号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	MCCB 1灯･2灯 単独･連接	個	2	8,090	16,180			単-17号
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	枚	2	3,460	6,920			単-18号
配管･配線工(可部ﾄﾝﾈﾙ)		式	1		1,017,643			
配線工		式	1		889,360			内-2号
配管工		式	1		128,283			内-3号
配管･配線工(可部ﾄﾝﾈﾙ)(夜間施工)		式	1		16,057,737			
配線工		式	1		16,025,795			内-4号
配管工		式	1		31,942			内-5号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工(可部ﾄﾝﾈﾙ)(夜間施工)		式	1		144,400			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	400×400×300 SUS WP	個	2	72,200	144,400			単-19号
ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工(可部ﾄﾝﾈﾙ)(夜間施工)		式	1		3,119,140			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輝度計受光部撤去(不使用)	取付架台,取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	台	2	10,060	20,120			単-20号
輝度計中継ﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	面	2	10,260	20,520			単-21号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPFHP0362B 240V	台	64	13,520	865,280			単-22号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPD070B 415V	台	20	14,530	290,600			単-23号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH110B 415V	台	14	14,530	203,420			単-24号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH180B 415V	台	16	14,530	232,480			単-25号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH220B 415V	台	68	14,530	988,040			単-26号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH270B 415V	台	32	14,530	464,960			単-27号
坑外灯照明器具撤去(不使用)	KSH-2	台	2	16,860	33,720			単-28号
配管･配線撤去工(可部ﾄﾝﾈﾙ)(夜間施工)		式	1		8,169,239			
配線撤去工		式	1		8,169,239			内-6号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工(可部ﾄﾝﾈﾙ)(夜間施工)		式	1		22,140			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	400×400×300 SUS WP	個	2	11,070	22,140			単-29号
運搬処理工		式	1		229,254			
現場発生品運搬(電気)	金属くず運搬処分	式	1		229,254			内-7号
受変電設備工		式	1		631,159			
高圧受変電設備撤去工(可部ﾄﾝﾈﾙ)		式	1		435,228			
高圧気中開閉器撤去(不使用)	7.2kV ZCT内蔵 3P200A 過電流ﾛｯｸ機構付	台	1	15,160	15,160			単-30号
高圧ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ撤去(不使用)	7.2kV PC-6	個	3	2,682	8,046			単-31号
避雷器撤去(不使用)	8.4kV 3個	組	1	8,865	8,865			単-32号
軽腕金撤去(不使用)(機械を使用した施工)	1,800L ｱｰﾑﾀｲ,取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	本	2	16,840	33,680			単-33号
軽腕金撤去(不使用)(機械を使用した施工)	1,200L がいし類,取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	本	3	11,740	35,220			単-34号
軽腕金撤去(不使用)(機械を使用した施工)	900L 取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	本	1	8,885	8,885			単-35号
引込計器箱撤去(不使用)	ﾎﾟｰﾙ取付型 取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	面	1	10,940	10,940			単-36号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
避雷接地用端子箱撤去(不使用)		個	2	2,011	4,022			単-37号
受電盤撤去(不使用)	屋内自立型	面	1	86,630	86,630			単-38号
動力変圧器盤撤去(不使用)	屋内自立型	面	1	60,640	60,640			単-39号
照明変圧器盤撤去(不使用)	屋内自立型	面	1	60,640	60,640			単-40号
所内変圧器盤撤去(不使用)	屋内自立型	面	1	51,250	51,250			単-41号
照明盤撤去(不使用)	屋内自立型	面	1	51,250	51,250			単-42号
配管･配線撤去工(可部ﾄﾝﾈﾙ)		式	1		195,931			
配線撤去工		式	1		144,506			内-8号
配管撤去工		式	1		51,425			内-9号
道路照明設備工		式	1		5,535,170			
道路照明設備設置工（国道54号広島地区）(夜間施工)		式	1		4,989,770			
道路照明柱建柱	IA10.3B-C 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装	基	6	446,700	2,680,200			単-43号

設計内訳書

工事名	令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明柱建柱	IA10.3B-S 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装	基	4	453,700	1,814,800			単-44号
道路照明器具撤去品再設置	KCE070-2	台	7	33,710	235,970			単-45号
道路照明器具撤去品再設置	KCE100-2	台	3	33,710	101,130			単-46号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB ﾃｽﾄSW付(SBJA-1020ET相当品)	個	4	14,500	58,000			単-47号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	MCCB 1灯･2灯 単独･連接	個	3	8,090	24,270			単-48号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB 単独(SBJA-1020E相当品)	個	3	13,600	40,800			単-49号
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	枚	10	3,460	34,600			単-50号
道路照明設備撤去工（国道54号広島地区）（夜間施工）		式	1		545,400			
道路照明柱撤去	10-21B	基	10	20,830	208,300			単-51号
道路照明器具撤去(再使用)	KCE070-2	台	7	33,710	235,970			単-52号
道路照明器具撤去(再使用)	KCE100-2	台	3	33,710	101,130			単-53号
工場製品輸送工		式	1		139,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送工		式	1		139,000			
輸送(電気)	機器輸送費	式	1		139,000			内-10号
仮設工		式	1		7,567,100			
仮設工		式	1		1,930,400			
仮設工	発電機3台 仮設期間30日 仮設配管配線含む	式	1	500,000	500,000			単-54号
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(垂直型･幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ)作業床高8～10m未満	組	2	715,200	1,430,400			単-55号
交通管理工		式	1		5,636,700			
交通誘導警備員 A 夜間		人日	37	28,620	1,058,940			単-56号
交通誘導警備員 B 夜間		人日	187	24,480	4,577,760			単-57号
直接工事費		式	1		65,456,592			
共通仮設費		式	1		6,985,778			
共通仮設費		式	1		69,778			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		69,778			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,230			内-11号
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		5,548			内-12号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,916,000			
純工事費		式	1		72,442,370			
現場管理費		式	1		30,195,000			
機器間接費		式	1		1,651,000			
機器管理費		式	1		1,651,000			
工事原価		式	1		136,166,647			
一般管理費等		式	1		21,503,353			
工事価格		式	1		170,490,000			
消費税相当額		式	1		17,049,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		187,539,000			

設計内訳書

工事名	(子-1)【竹原地区】令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備　　(当　初) 工事	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		3,755,000			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備		式	1		3,755,000			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備 (田万里ﾄﾝﾈﾙ)		式	1		3,755,000			
電灯分電盤	屋外露出防雨共架型 SUS	面	1	2,900,000	2,900,000			単-1号
ﾄﾝﾈﾙ照明用自動調光装置	照度計式 受光部含む	組	1	855,000	855,000			単-2号
機器単体費		式	1		3,755,000			
電気設備		式	1		17,806,277			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工		式	1		12,560,287			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工 (田万里ﾄﾝﾈﾙ)		式	1		5,600,050			
電灯分電盤設置	屋外露出防雨共架型 SUS 取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	面	1	25,000	25,000			単-3号
照度計受光部設置	取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	台	1	14,500	14,500			単-4号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(基本照明用)設置	KAE060BLS-J-D 調光形 AC200V	台	8	127,200	1,017,600			単-5号

設計内訳書

工事名	(子-1)【竹原地区】令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備　　(当　初) 工事	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE035BS-J-D 調光形 AC200V	台	2	118,900	237,800			単-6号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE070BS-J-D 調光形 AC200V	台	2	128,500	257,000			単-7号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE100BS-J-D 調光形 AC200V	台	3	142,000	426,000			単-8号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE150BS-J-D 調光形 AC200V	台	1	156,700	156,700			単-9号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE200BS-J-D 調光形 AC200V	台	8	172,700	1,381,600			単-10号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE250BS-J-D 調光形 AC200V	台	6	183,700	1,102,200			単-11号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE300BS-J-D 調光形 AC200V	台	3	198,700	596,100			単-12号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE350BS-J-D 調光形 AC200V	台	1	211,700	211,700			単-13号
坑外灯照明器具設置	KCE050-2	台	1	162,300	162,300			単-14号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	MCCB 1灯･2灯 単独･連接	個	1	8,090	8,090			単-15号
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	枚	1	3,460	3,460			単-16号
配管･配線工 (田万里ﾄﾝﾈﾙ)		式	1		4,903,637			

設計内訳書

工事名	(子-1)【竹原地区】令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備　　(当　初) 工事	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配線工		式	1		4,683,415			内-1号
配管工		式	1		220,222			内-2号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工（田万里ﾄﾝﾈﾙ）		式	1		125,430			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×250 SUS WP	個	2	43,170	86,340			単-17号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200 SUS WP	個	1	39,090	39,090			単-18号
ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工（田万里ﾄﾝﾈﾙ）		式	1		862,200			
電灯分電盤撤去(不使用)	屋外露出防雨共架型	面	1	10,940	10,940			単-19号
照度計受光部撤去(不使用)		台	1	6,706	6,706			単-20号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPD070B 一般形 AC200V	台	29	9,684	280,836			単-21号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPD070B-M BT付 一般形 AC200V	台	5	9,684	48,420			単-22号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH110B 一般形 AC200V	台	3	9,684	29,052			単-23号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH180B 一般形 AC200V	台	11	9,684	106,524			単-24号

設計内訳書

工事名	(子-1)【竹原地区】令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH220B 一般形 AC200V	台	28	9,684	271,152			単-25号
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH270B 一般形 AC200V	台	10	9,684	96,840			単-26号
坑外灯照明器具撤去(不使用)	KSH-2	台	1	11,730	11,730			単-27号
配管･配線撤去工（田万里ﾄﾝﾈﾙ）		式	1		1,026,113			
配線撤去工		式	1		955,412			内-3号
配管撤去工		式	1		70,701			内-4号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工（田万里ﾄﾝﾈﾙ）		式	1		15,449			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	300×300×250 SUS WP	個	2	5,713	11,426			単-28号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	200×200×200 SUS WP	個	1	4,023	4,023			単-29号
運搬処理工		式	1		27,408			
現場発生品運搬(電気)	金属くず運搬処分	式	1		27,408			内-5号
道路照明設備工		式	1		2,258,590			

設計内訳書

工事名	(子-1)【竹原地区】令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備　　(当　初) 工事	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明設備設置工 (国道2号竹原地区)		式	1		2,117,830			
道路照明器具設置	KCE050-2	台	12	162,300	1,947,600			単-30号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB ﾃｽﾄSW付(SBJA-1020ET相当品)	個	1	14,500	14,500			単-31号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	MCCB 1灯･2灯 単独･連接	個	9	8,090	72,810			単-32号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB 単独(SBJA-1020E相当品)	個	1	13,600	13,600			単-33号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB 連接(SBJA-1020EC相当品)	個	2	13,900	27,800			単-34号
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	枚	12	3,460	41,520			単-35号
道路照明設備撤去工 (国道2号竹原地区)		式	1		140,760			
道路照明器具撤去(不使用)	KSN-2	台	6	11,730	70,380			単-36号
道路照明器具撤去(不使用)	KSH-2	台	6	11,730	70,380			単-37号
仮設工		式	1		2,987,400			
仮設工		式	1		1,180,200			

設計内訳書

工事名	(子-1)【竹原地区】令和８年度国道５４号可部トンネル外照明設備　　(当　初) 工事	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(垂直型･幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ)作業床高8～10m未満	組	2	590,100	1,180,200			単-38号
交通管理工		式	1		1,807,200			
交通誘導警備員 A 昼間		人日	28	19,080	534,240			単-39号
交通誘導警備員 B 昼間		人日	78	16,320	1,272,960			単-40号
直接工事費		式	1		17,806,277			
共通仮設費		式	1		2,802,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,802,000			
純工事費		式	1		20,608,277			
現場管理費		式	1		10,586,000			
機器間接費		式	1		684,000			
機器管理費		式	1		684,000			
工事原価		式	1		31,878,277			

一式当たり内訳書

ﾋﾟｯﾄ蓋(塗装縞鋼板)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋﾟｯﾄ蓋(塗装縞鋼板)	t3.2mm 2箇所合計3.293m2	式	1		1,020,000			
合　計					1,020,000			

一式当たり内訳書

配線工

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線 CV38mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	51	2,683	136,833			WE114000 単－　64号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　38mm2 3心	m	51	2,926	149,226			WE500500 単－　65号
管内配線 CV100mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	51	2,683	136,833			WE114000 単－　64号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 100mm2 3心	m	51	7,656	390,456			WE500500 単－　66号
低圧引留めがいし設置 低圧用ﾗｯｸ,IBT-412相当品含								
ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付(機械施工) 電工 0.07人 普作0.03人		個	1	2,556	2,556			WYB00004 単－　67号
ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付(機械施工) 高所作業車 12m 0.56h		個	1	4,785	4,785			WYB00006 単－　68号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	1	346	346			
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	1	286	286			
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	1	990	990			

一式当たり内訳書

配線工

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧引留めがいし設置 低圧用ﾗｯｸ含む								
ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付(機械施工) 電工 0.07人 普作0.03人		個	1	2,556	2,556			WYB00004 単－　67号
ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付(機械施工) 高所作業車 12m 0.56h		個	1	4,785	4,785			WYB00006 単－　68号
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	1	346	346			
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	1	286	286			
CVｹｰﾌﾞﾙ(材料のみ) CV2mm2-2C								
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	m	24	157	3,768			WE500500 単－　69号
CVｹｰﾌﾞﾙ(材料のみ) CV3.5mm2-2C								
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	24	241	5,784			WE500500 単－　70号
CVｹｰﾌﾞﾙ(材料のみ) CV3.5mm2-3C								
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	12	339	4,068			WE500500 単－　71号
CVｹｰﾌﾞﾙ(材料のみ) CV8mm2-3C								

一式当たり内訳書

配線工

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 3心	m	12	692	8,304			WE500500 単－　72号
CVｹｰﾌﾞﾙ(材料のみ) CV14mm 2-3C								
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　14mm2 3心	m	12	1,121	13,452			WE500500 単－　73号
CVｹｰﾌﾞﾙ(材料のみ) CV22mm 2-3C								
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　22mm2 3心	m	12	1,727	20,724			WE500500 単－　74号
IV電線(材料のみ) IV14mm2								
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	m	8	372	2,976			WE500100 単－　75号
合　計					889,360			

一式当たり内訳書

配管工

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配管 G42								
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	0.9	4,695	4,225			WE111100 単－　76号
厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	m	0.9	1,273	1,145			WE505200 単－　77号
露出配管(高所2m以上) G42								
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	4	5,634	22,536			WE111100 単－　78号
厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	m	4	1,273	5,092			WE505200 単－　77号
露出配管 G70								
電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	0.9	5,634	5,070			WE111100 単－　79号
厚鋼電線管（G）	呼び径 70 15%	m	0.9	2,645	2,380			WE505200 単－　80号
露出配管(高所2m以上) G70								
電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	4	6,761	27,044			WE111100 単－　81号
厚鋼電線管（G）	呼び径 70 15%	m	4	2,645	10,580			WE505200 単－　80号

一式当たり内訳書

配管工

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配管 金属製可とう電線管 #38								
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	0.7	1,744	1,220			WE112150 単－　82号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３８ｍｍ	m	0.7	1,260	882			
露出配管 金属製可とう電線管 #50								
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	m	0.8	3,193	2,554			WE112150 単－　83号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　５０ｍｍ	m	0.8	1,890	1,512			
露出配管 金属製可とう電線管 #76								
金属製可とう電線管敷設	76mm以下 新設	m	2	3,702	7,404			WE112150 単－　84号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　７６ｍｍ	m	2	4,270	8,540			
露出配管 HIVE28								
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	0.7	1,597	1,117			WE112010 単－　85号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 28 15%	m	0.7	292	204			WE505500 単－　86号

一式当たり内訳書

配管工

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管付属品								
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ４２	個	1	3,480	3,480			
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ７０	個	1	10,500	10,500			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３８ｍｍ	個	1	603	603			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　５０ｍｍ	個	1	928	928			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　７６ｍｍ	個	2	2,300	4,600			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３８ｍｍ	個	1	847	847			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　５０ｍｍ	個	1	1,100	1,100			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　７６ｍｍ	個	2	2,360	4,720			
合　計					128,283			

一式当たり内訳書

配線工

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋﾟｯﾄ配線 CV2mm2-2C								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	5	1,771	8,855			WE114000 単－　87号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	m	5	157	785			WE500500 単－　88号
ﾋﾟｯﾄ配線 CV2mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	23	1,771	40,733			WE114000 単－　87号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	m	23	214	4,922			WE500500 単－　89号
ﾋﾟｯﾄ配線 CV8mm2-2C								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	23	1,771	40,733			WE114000 単－　87号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	m	23	482	11,086			WE500500 単－　90号
ﾋﾟｯﾄ配線 IV5.5mm2								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 新設	m	1	386.3	386			WE114000 単－　91号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	148	148			WE500100 単－　92号

一式当たり内訳書

配線工

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋﾟｯﾄ配線 CVV2mm2-4C								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	23	1,771	40,733			WE114000 単－　87号
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 4心	m	23	269	6,187			WE501200 単－　93号
ﾋﾟｯﾄ配線 FCPEV-S0.65-3P								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	m	12	724.3	8,691			WE114000 単－　94号
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 3対	m	12	156	1,872			WE501500 単－　95号
管内配線 CV2mm2-2C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	299	2,214	661,986			WE114000 単－　96号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　 2mm2 2心	m	299	157	46,943			WE500500 単－　88号
管内配線 CV2mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	695	2,214	1,538,730			WE114000 単－　96号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　 2mm2 3心	m	695	214	148,730			WE500500 単－　89号

一式当たり内訳書

配線工

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線 CV8mm2-2C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	299	2,214	661,986			WE114000 単－　96号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	m	299	482	144,118			WE500500 単－　90号
管内配線 IV5.5mm2								
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	210	482.9	101,409			WE114000 単－　97号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	210	148	31,080			WE500100 単－　92号
管内配線 CVV2mm2-4C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	299	2,214	661,986			WE114000 単－　96号
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 4心	m	299	269	80,431			WE501200 単－　93号
管内配線 FCPEV-S0.65-3P								
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	145	925.5	134,197			WE114000 単－　98号
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 3対	m	145	156	22,620			WE501500 単－　95号

一式当たり内訳書

配線工

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配線 複合CV8mm2-2C,5.5mm2-1C,2mm2-2C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	m	781	3,542	2,766,302			WE114000 単－　99号
複合ｹｰﾌﾞﾙ	複合CV8mm2-2C,5.5mm2-1C,2mm2-2C	m	781	1,035	808,335			
露出配線 CVV2mm2-4C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	m	781	3,542	2,766,302			WE114000 単－　99号
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 4心	m	781	269	210,089			WE501200 単－　93号
分岐処理								
分岐処理	複合CV8mm2-2C,5.5mm2-1C,2mm2-2C 分岐CV2mm2-3C 1m	箇所	117	7,540	882,180			
分岐処理	調光線 CVV2mm2-4C 分岐CVV2mm2-2C 1m	箇所	91	6,280	571,480			
分岐処理	調光線 CVV2mm2-4C 分岐CVV2mm2-3C 1m	箇所	26	6,550	170,300			
終端処理								
終端処理	複合CV8mm2-2C,5.5mm2-1C,2mm2-2C	箇所	2	5,100	10,200			

一式当たり内訳書

配線工

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
終端処理	調光線 CVV2mm2-4C	箇所	2	5,100	10,200			
防水接続器								
防水接続器	CV用 3P	個	117	5,350	625,950			
防水接続器	CVV用 2P	個	91	4,950	450,450			
防水接続器	CVV用 3P	個	26	6,930	180,180			
配線吊金具 SFB-12DTS(相当品) ｱﾝｶｰ含む								
配線吊金具	SFB-12DTS(相当品)	個	880	2,270	1,997,600			
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×40(SUS)	個	880	201	176,880			
合　計					16,025,795			

一式当たり内訳書

配管工

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配管(高所2m以上) G16								
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	3	3,381	10,143			WE111100 単－ 100号
厚鋼電線管 (G)	呼び径 16 15%	m	3	487	1,461			WE505200 単－ 101号
配管支持材設置 SUS 1条用 S-PTK1DS(相当品)								
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	3	6,036	18,108			WE124400 単－ 102号
配管支持材	SUS 1条用 S-PTK1DS(相当品)	個	3	684	2,052			
ゆるみ止めﾅｯﾄ	M6 SUS	個	3	59.4	178			
合　計					31,942			

一式当たり内訳書

配線撤去工

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用) EM-CE3.5mm2-2C								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	29	885.3	25,673			WE114000 単－ 109号
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用) EM-CE3.5mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	29	885.3	25,673			WE114000 単－ 109号
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用) EM-CE3.5mm2-4C								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	14	885.3	12,394			WE114000 単－ 109号
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用) EM-CE5.5mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	29	885.3	25,673			WE114000 単－ 109号
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用) IV5.5mm2								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	193.2	193			WE114000 単－ 110号
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用) EM-CPEE-S0.9-3P								
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	15	885.3	13,279			WE114000 単－ 109号

一式当たり内訳書

配線撤去工

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線撤去(不使用) EM-CE3.5mm2-2C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1,520	1,107	1,682,640			WE114000 単－ 111号
管内配線撤去(不使用) EM-CE3.5mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	597	1,107	660,879			WE114000 単－ 111号
管内配線撤去(不使用) EM-CE3.5mm2-4C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	740	1,107	819,180			WE114000 単－ 111号
管内配線撤去(不使用) EM-CE5.5mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	597	1,107	660,879			WE114000 単－ 111号
管内配線撤去(不使用) IV2mm2								
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	14	241.5	3,381			WE114000 単－ 112号
管内配線撤去(不使用) IV5.5mm2								
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	210	241.5	50,715			WE114000 単－ 112号

一式当たり内訳書

配線撤去工

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線撤去(不使用) EM－CPEE-S0.9-3P								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	832	1,107	921,024			WE114000 単－ 111号
露出配線撤去(不使用) 複合VVR3.5mm2-1C,2mm2-14C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	392	2,415	946,680			WE114000 単－ 113号
露出配線撤去(不使用) 複合VVR3.5mm2-1C,2mm2-18C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	392	2,415	946,680			WE114000 単－ 113号
露出配線撤去(不使用) 複合VVR5.5mm2-6C,3.5mm2-1C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	776	1,771	1,374,296			WE114000 単－ 114号
合　計					8,169,239			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	9.5	12,190	115,805			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	9.5	8,942	84,949			CB010420
処分費（ｔ）		t	9.5	3,000	28,500			WB020052 単－ 116号
合　計					229,254			

一式当たり内訳書

配線撤去工

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線撤去(不使用) 6kV EM-CE-T38mm2								
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	48	2,147	103,056			WE114000 単－ 126号
管内配線撤去(不使用) EM-IE14mm2								
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	10	308.5	3,085			WE114000 単－ 127号
管内配線撤去(不使用) EM-CEE-S2mm2-10C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	52	737.8	38,365			WE114000 単－ 128号
合　計					144,506			

一式当たり内訳書

配管撤去工

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配管撤去(不使用) G28								
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	3	1,597	4,791			WE111100 単－ 129号
露出配管撤去(不使用)(高所2m以上) G28								
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	12	1,916	22,992			WE111100 単－ 130号
露出配管撤去(不使用) G70								
電線管敷設	厚鋼 70mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	2	2,817	5,634			WE111100 単－ 131号
露出配管撤去(不使用)(高所2m以上) G70								
電線管敷設	厚鋼 70mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	3	3,381	10,143			WE111100 単－ 132号
露出配管撤去(不使用) VE28								
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	2	798.1	1,596			WE112010 単－ 133号
露出配管撤去(不使用)(高所2m以上) VE28								
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	6	957.7	5,746			WE112010 単－ 134号

一式当たり内訳書

配管撤去工

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配管撤去(不使用) 金属製可とう電線管 #30								
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 撤去(不使用)	m	0.6	871.9	523			WE112150 単－ 135号
合　計					51,425			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	139000円/台	台	1	139,000	139,000			WE100800 単－ 139号
合　計					139,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,230			WYB00003 単ー 143号
合　計					64,230			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費

第　12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		装置	4	1,387	5,548			WYB00001 単－ 144号
合　計					5,548			

一式当たり内訳書

配線工

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線 CV38mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	20	2,683	53,660			WE114000 単－　45号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　38mm2 3心	m	20	2,926	58,520			WE500500 単－　46号
管内配線 複合CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-7C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	88	2,683	236,104			WE114000 単－　45号
複合ｹｰﾌﾞﾙ	CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-7C	m	88	2,668	234,784			
管内配線 複合CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-5C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	96	2,683	257,568			WE114000 単－　45号
複合ｹｰﾌﾞﾙ	CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-5C	m	96	2,465	236,640			
管内配線 CV2mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	13	1,476	19,188			WE114000 単－　47号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	m	13	214	2,782			WE500500 単－　48号

一式当たり内訳書

配線工

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線 FCPEV-S0.9mm-5P								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	33	1,476	48,708			WE114000 単－　47号
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 5対	m	33	296	9,768			WE501500 単－　49号
管内配線 FCPEV-S0.65mm-3P								
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	6	617	3,702			WE114000 単－　50号
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 3対	m	6	156	936			WE501500 単－　51号
架空配線(機械施工) DV2.6mm-3C								
電工 0.30人 高所作業所ﾌﾞｰﾑ12m 1.2h		径間	1	18,310	18,310			WYB00002 単－　52号
引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	DV2.6mm-3C	m	19	396	7,524			
露出配線 複合CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-7C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設	m	191	3,220	615,020			WE114000 単－　53号
複合ｹｰﾌﾞﾙ	CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-7C	m	191	2,668	509,588			

一式当たり内訳書

配線工

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配線 複合CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-5C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設	m	187	3,220	602,140			WE114000 単－　53号
複合ｹｰﾌﾞﾙ	CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-5C	m	187	2,465	460,955			
ｹｰﾌﾞﾙ支持材								
ｹｰﾌﾞﾙ支持材	1条用 SUS S-CTK1SN2相当品	個	379	748	283,492			
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	φ30用 SUS S-K30-1AN相当品	個	192	338	64,896			
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具	φ25用 SUS S-K25-1AN相当品	個	187	316	59,092			
坑口低圧ﾗｯｸ設置								
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	4,024	4,024			WE124400 単－　54号
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	1	286	286			
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	1	1,040	1,040			
平形がいし								

一式当たり内訳書

配線工

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平形がいし	樹脂製 ﾌｯｸ付	個	1	88	88			
分岐処理								
分岐処理 複合CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-7C	分岐 CV2mm2-3C 1m	箇所	8	14,400	115,200			
分岐処理 複合CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-5C	分岐 CV2mm2-3C 1m	箇所	8	12,800	102,400			
分岐処理 複合CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-7C	分岐 CV2mm2-5C 1m	箇所	13	15,500	201,500			
分岐処理 複合CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-5C	分岐 CV2mm2-5C 1m	箇所	13	13,800	179,400			
終端処理	複合CV22mm2-2C,3.5mm2-3C,2mm2-5C	箇所	1	5,100	5,100			
防水接続器								
防水接続器	CV用 5P	個	26	7,900	205,400			
防水接続器	CV用 3P	個	16	5,350	85,600			
合　計					4,683,415			

一式当たり内訳書

配管工

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配管 G54								
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	4,695	4,695			WE111100 単－　55号
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	1	1,838	1,838			WE505200 単－　56号
露出配管(高所2m以上) G54								
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	11	5,634	61,974			WE111100 単－　57号
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	11	1,838	20,218			WE505200 単－　56号
露出配管 G22								
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,878	1,878			WE111100 単－　58号
厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	m	1	629	629			WE505200 単－　59号
露出配管(高所2m以上) G22								
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	11	2,254	24,794			WE111100 単－　60号
厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	m	11	629	6,919			WE505200 単－　59号

一式当たり内訳書

配管工

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配管 HIVE16								
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	0.5	1,033	516			WE112010 単－　61号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 15%	m	0.5	132	66			WE505500 単－　62号
露出配管 金属製可とう電線管 #63								
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	m	2	3,193	6,386			WE112150 単－　63号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　６３ｍｍ	m	2	3,150	6,300			
露出配管 金属製可とう電線管 #30								
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	0.5	1,744	872			WE112150 単－　64号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３０ｍｍ	m	0.5	1,010	505			
露出配管 金属製可とう電線管 #24								
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	0.5	1,127	563			WE112150 単－　65号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　２４ｍｍ	m	0.5	806	403			

一式当たり内訳書

配管工

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管支持材設置 SUS 1条用 S-PTK1DS相当品								
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	11	4,024	44,264			WE124400 単ー　54号
配管支持架台	1条用 SUS S-PTK1DS(相当品)	個	11	684	7,524			
ゆるみ止めﾅｯﾄ	M6 SUS(Kﾅｯﾄ相当品)	個	11	59.4	653			
ｽﾃﾝﾚｽ調整ﾊﾞﾝﾄﾞ								
ｽﾃﾝﾚｽ調整ﾊﾞﾝﾄﾞ	20型 帯金	m	5	184	920			
ｽﾃﾝﾚｽ調整ﾊﾞﾝﾄﾞ	ﾗﾁｪｯﾄ SUS 20型	個	5	149	745			
電線管付属品								
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ５４	個	1	7,660	7,660			
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ２２	個	2	1,150	2,300			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　６３ｍｍ	個	5	1,950	9,750			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３０ｍｍ	個	1	603	603			

一式当たり内訳書

配管工

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　２４ｍｍ	個	1	455	455			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　６３ｍｍ	個	3	1,970	5,910			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３０ｍｍ	個	1	510	510			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　２４ｍｍ	個	1	372	372			
合　計					220,222			

一式当たり内訳書

配線撤去工

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線撤去 CVT60mm2								
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	20	1,342	26,840			WE114000 単－　72号
管内配線撤去 CV14mm2-4C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	184	737.8	135,755			WE114000 単－　73号
管内配線撤去 CV3.5mm2-4C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	184	737.8	135,755			WE114000 単－　73号
管内配線撤去 複合VVR3.5mm2-2C,2mm2-1C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	8	737.8	5,902			WE114000 単－　73号
管内配線撤去 CV3.5mm2-2C								
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	88	737.8	64,926			WE114000 単－　73号
管内配線撤去 IV2mm2								
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	96	161	15,456			WE114000 単－　74号

一式当たり内訳書

配線撤去工

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線撤去 CPEV0.9mm-3P								
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	6	308.5	1,851			WE114000 単－ 75号
露出配線撤去 複合VVR8mm2-4C,3.5mm2-6C,2mm2-1C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	124	1,610	199,640			WE114000 単－ 76号
露出配線撤去 複合VVR8mm2-4C,3.5mm2-4C,2mm2-1C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	124	1,610	199,640			WE114000 単－ 76号
露出配線撤去 複合VVR3.5mm2-2C,2mm2-7C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	12	1,181	14,172			WE114000 単－ 77号
露出配線撤去 複合VVR3.5mm2-2C,2mm2-5C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	42	1,181	49,602			WE114000 単－ 77号
露出配線撤去 複合VVR2mm2-7C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	12	1,181	14,172			WE114000 単－ 77号

一式当たり内訳書

配線撤去工

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配線撤去 複合VVR3.5mm2-2C,2mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	12	1,181	14,172			WE114000 単－　77号
露出配線撤去 複合VVR2mm2-5C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	42	1,181	49,602			WE114000 単－　77号
露出配線撤去 複合VVR3.5mm2-2C,2mm2-1C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	0.9	1,181	1,062			WE114000 単－　77号
露出配線撤去 VVR2mm2-3C								
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	15	1,181	17,715			WE114000 単－　77号
架空配線撤去(機械施工) DV2.6mm-3C								
電工 0.15人 高所作業車ﾌﾞｰﾑ12m 0.6h		径間	1	9,150	9,150			WYB00003 単－　78号
合　計					955,412			

一式当たり内訳書

配管撤去工

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配管撤去 G54								
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,348	2,348			WE111100 単－　79号
露出配管撤去(高所2m以上) G54								
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	11	2,817	30,987			WE111100 単－　80号
露出配管撤去 G22								
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	939	939			WE111100 単－　81号
露出配管撤去(高所2m以上) G22								
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	11	1,127	12,397			WE111100 単－　82号
露出配管撤去 金属製可とう電線管 #63								
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 撤去(不使用)	m	2	1,597	3,194			WE112150 単－　83号
露出配管撤去 金属製可とう電線管 #30								
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 撤去(不使用)	m	0.5	871.9	435			WE112150 単－　84号

一式当たり内訳書

配管撤去工

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配管撤去 金属製可とう電線管 #24								
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 撤去(不使用)	m	0.5	563.4	281			WE112150 単－　85号
配管支持材撤去 L300(HDZ)								
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 撤去(不使用)	個	5	2,012	10,060			WE124400 単－　86号
配管支持材撤去 L100(HDZ)								
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 撤去(不使用)	個	5	2,012	10,060			WE124400 単－　86号
合　計					70,701			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1.8	1,860	3,348			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1.8	8,942	16,095			CB010420
処分費（ｔ）		t	1.8	4,425	7,965			WB020052 単－　89号
合　計					27,408			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	照明分電盤	屋内自立型	単位	面	数量	1	単価	8,210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明分電盤	屋内自立型	面	1	8,210,000	8,210,000	
計					8,210,000	
単価					8,210,000	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	ﾄﾝﾈﾙ照明用自動調光装置	照度計式 受光部含む	単位	組	数量	1	単価	855,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明用自動調光装置	照度計式 受光部含む	組	1	855,000	855,000	
計					855,000	
単価					855,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	引込開閉器盤設置	屋外露出防雨共架型 SUS 取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	面	数量	1	単価	1,424,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	21,880	21,880	WE211000 単－　58号
引込開閉器盤	屋外露出防雨共架型 SUS	面	1	1,400,000	1,400,000	
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	2	990	1,980	
計					1,423,860	
単価					1,424,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	照明分電盤設置	屋内自立型 自動調光装置制御部含む	単位	面	数量	1	単価	111,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	面	1	96,960	96,960	WE122600 単－ 59号
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12-100L 電気亜鉛ﾒｯｷ	個	4	119	476	
あと施工アンカーボルト引張試験	引張試験	本	4	3,452	13,808	WE123900 単－ 60号
計					111,244	
単価					111,300	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	照度計受光部設置	取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	単位	台	数量	1	単価	14,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	台	1	13,420	13,420	WE210701 単－　61号
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M8-85L SUS 二重落下防止	個	2	693	1,386	
計					14,806	
単価					14,810	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－6号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(基本照明用)設置	KAE090BLS-J-D 調光形 AC415V	単位	台	数量	1	単価	150,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	20,120	20,120	WE210600 単－　62号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE090BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	1	90,700	90,700	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	(ｱﾙﾐ製照明器具用) SUS	組	1	12,900	12,900	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M8-35L ゆるみ止めN・2W付 SUS	組	4	163.2	652.8	
ﾄﾝﾈﾙ照明落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ　SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					150,642.8	
単価					150,700	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－7号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(基本照明用)設置	KAEP090BLS-J-D 調光形 蓄電池内蔵型 AC415V	単位	台	数量	1	単価	250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	20,120	20,120	WE210600 単－　62号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP090BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V	台	1	190,000	190,000	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	（ｱﾙﾐ製照明器具用） SUS	組	1	12,900	12,900	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M8-35L ゆるみ止めN・2W付 SUS	組	4	163.2	652.8	
ﾄﾝﾈﾙ照明落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ　SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					249,942.8	
単価					250,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－8号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE035BS-J-D 調光形 AC415V	単位	台	数量	1	単価	128,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	20,120	20,120	WE210600 単－ 62号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE035BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	1	68,400	68,400	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	(ｱﾙﾐ製照明器具用) SUS	組	1	12,900	12,900	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M8-35L ゆるみ止めN・2W付 SUS	組	4	163.2	652.8	
ﾄﾝﾈﾙ照明落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ　SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					128,342.8	
単価					128,400	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－9号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE070BS-J-D 調光形 AC415V	単位	台	数量	1	単価	137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	20,120	20,120	WE210600 単－ 62号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE070BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	1	77,900	77,900	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	(ｱﾙﾐ製照明器具用) SUS	組	1	12,900	12,900	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M8-35L ゆるみ止めN・2W付 SUS	組	4	163.2	652.8	
ﾄﾝﾈﾙ照明落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ　SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					137,842.8	
単価					137,900	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－10号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE100BS-J-D 調光形 AC415V	単位	台	数量	1	単価	151,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	20,120	20,120	WE210600 単－ 62号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE100BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	1	91,100	91,100	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	(ｱﾙﾐ製照明器具用) SUS	組	1	12,900	12,900	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M8-35L ゆるみ止めN・2W付 SUS	組	4	163.2	652.8	
ﾄﾝﾈﾙ照明落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ　SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					151,042.8	
単価					151,100	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－11号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE150BS-J-D 調光形 AC415V	単位	台	数量	1	単価	166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	20,120	20,120	WE210600 単－ 62号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE150BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	1	106,000	106,000	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	（ｱﾙﾐ製照明器具用） SUS	組	1	12,900	12,900	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M8-35L ゆるみ止めN・2W付 SUS	組	4	163.2	652.8	
ﾄﾝﾈﾙ照明落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ　SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					165,942.8	
単価					166,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－12号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE200BS-J-D 調光形 AC415V	単位	台	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	20,120	20,120	WE210600 単－　62号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE200BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	1	120,000	120,000	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	(ｱﾙﾐ製照明器具用) SUS	組	1	12,900	12,900	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M8-35L ゆるみ止めN・2W付 SUS	組	4	163.2	652.8	
ﾄﾝﾈﾙ照明落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ　SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					179,942.8	
単価					180,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－13号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE250BS-J-D 調光形 AC415V	単位	台	数量	1	単価	191,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	20,120	20,120	WE210600 単－ 62号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE250BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	1	131,000	131,000	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	(ｱﾙﾐ製照明器具用) SUS	組	1	12,900	12,900	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M8-35L ゆるみ止めN・2W付 SUS	組	4	163.2	652.8	
ﾄﾝﾈﾙ照明落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ　SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					190,942.8	
単価					191,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－14号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE300BS-J-D 調光形 AC415V	単位	台	数量	1	単価	212,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	20,120	20,120	WE210600 単－　62号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE300BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	1	152,000	152,000	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	(ｱﾙﾐ製照明器具用) SUS	組	1	12,900	12,900	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M8-35L ゆるみ止めN・2W付 SUS	組	4	163.2	652.8	
ﾄﾝﾈﾙ照明落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ　SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					211,942.8	
単価					212,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－15号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE350BS-J-D 調光形 AC415V	単位	台	数量	1	単価	234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	20,120	20,120	WE210600 単－ 62号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE350BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	1	174,000	174,000	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	(ｱﾙﾐ製照明器具用) SUS	組	1	12,900	12,900	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
取付ﾎﾞﾙﾄ	M8-35L ゆるみ止めN・2W付 SUS	組	4	163.2	652.8	
ﾄﾝﾈﾙ照明落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ　SUS製	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					233,942.8	
単価					234,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－16号	坑外灯照明器具設置	KCE050-2	単位	台	数量	1	単価	172,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	33,710	33,710	WE211500 単－　63号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台	1	131,000	131,000	
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					172,540	
単価					172,600	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－17号	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	MCCB 1灯･2灯 単独･連接	単位	個	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用単独連接	個	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－18号	管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	枚	数量	1	単価	3,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	枚	1	3,460	3,460	
計					3,460	
単価					3,460	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－19号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	400×400×300 SUS WP	単位	個	数量	1	単価	72,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 40cm 40cm 30cm	個	1	22,140	22,140	WE122300 単－ 103号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400×400×300 SUS WP	個	1	45,900	45,900	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
計					72,200	
単価					72,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－20号	輝度計受光部撤去(不使用)	取付架台,取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	台	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 撤去(不使用)	台	1	10,060	10,060	WE210701 単－ 104号
計					10,060	
単価					10,060	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－21号	輝度計中継ﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	面	数量	1	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端子盤取付	端子盤 10P 撤去(不使用) 補正なし	面	1	10,260	10,260	WE324100 単－ 105号
計					10,260	
単価					10,260	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－22号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPFHP0362B 240V	単位	台	数量	1	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	13,520	13,520	WE210600 単－ 106号
計					13,520	
単価					13,520	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－23号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPD070B 415V	単位	台	数量	1	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,530	14,530	WE210600 単－ 107号
計					14,530	
単価					14,530	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－24号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH110B 415V	単位	台	数量	1	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,530	14,530	WE210600 単－ 107号
計					14,530	
単価					14,530	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－25号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH180B 415V	単位	台	数量	1	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,530	14,530	WE210600 単－ 107号
計					14,530	
単価					14,530	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－26号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH220B 415V	単位	台	数量	1	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,530	14,530	WE210600 単－ 107号
計					14,530	
単価					14,530	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－27号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH270B 415V	単位	台	数量	1	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	14,530	14,530	WE210600 単－ 107号
計					14,530	
単価					14,530	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－28号	坑外灯照明器具撤去(不使用)	KSH-2	単位	台	数量	1	単価	16,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	16,860	16,860	WE211500 単－ 108号
計					16,860	
単価					16,860	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－29号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	400×400×300 SUS WP	単位	個	数量	1	単価	11,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 40cm 40cm 30cm	個	1	11,070	11,070	WE122300 単－ 115号
計					11,070	
単価					11,070	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	高圧気中開閉器撤去(不使用)	7.2kV ZCT内蔵 3P200A 過電流ﾛｯｸ機構付	単位	台	数量	1	単価	15,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	台	1	15,160	15,160	WE201601 単－ 117号
計					15,160	
単価					15,160	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	高圧ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ撤去(不使用)	7.2kV PC-6	単位	個	数量	1	単価	2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込設備（カットアウトスイッチ）据付	ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ 撤去(不使用)	個	1	2,682	2,682	WE201602 単－ 118号
計					2,682	
単価					2,682	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	避雷器撤去(不使用)	8.4kV 3個	単位	組	数量	1	単価	8,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
避雷器据付	6kV以下 撤去(不使用) 補正なし	組	1	8,865	8,865	WE200400 単－ 119号
計					8,865	
単価					8,865	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	軽腕金撤去(不使用)(機械を使用した施工)	1,800L ｱｰﾑﾀｲ,取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	本	数量	1	単価	16,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.165	26,826	4,426.29	
普通作業員		人	0.05	22,644	1,132.2	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1.32	8,546	11,280.72	単－ 120号
諸雑費（まるめ）		式	1		0.79	
計					16,840	
単価					16,840	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	軽腕金撤去(不使用)(機械を使用した施工)	1,200L がいし類,取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	本	数量	1	単価	11,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.115	26,826	3,084.99	
普通作業員		人	0.035	22,644	792.54	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.92	8,546	7,862.32	単－ 120号
諸雑費（まるめ）		式	1		0.15	
計					11,740	
単価					11,740	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	軽腕金撤去(不使用)(機械を使用した施工)	900L 取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	本	数量	1	単価	8,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.085	26,826	2,280.21	
普通作業員		人	0.035	22,644	792.54	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.68	8,546	5,811.28	単－ 120号
諸雑費（まるめ）		式	1		0.97	
計					8,885	
単価					8,885	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	引込計器箱撤去(不使用)	ﾎﾟｰﾙ取付型 取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	面	数量	1	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付 (ポール取付)	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	面	1	10,940	10,940	WE211000 単－ 121号
計					10,940	
単価					10,940	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	避雷接地用端子箱撤去(不使用)		単位	個	数量	1	単価	2,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
避雷器及び接地用端子箱設置	接地用端子箱 撤去(不使用)	個	1	2,011	2,011	WE123603 単－ 122号
計					2,011	
単価					2,011	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	受電盤撤去(不使用)	屋内自立型	単位	面	数量	1	単価	86,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正なし	面	1	86,630	86,630	WE201100 単－ 123号
計					86,630	
単価					86,630	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	動力変圧器盤撤去(不使用)	屋内自立型	単位	面	数量	1	単価	60,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	面	1	60,640	60,640	WE201100 単－ 124号
計					60,640	
単価					60,640	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	照明変圧器盤撤去(不使用)	屋内自立型	単位	面	数量	1	単価	60,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	面	1	60,640	60,640	WE201100 単－ 124号
計					60,640	
単価					60,640	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	所内変圧器盤撤去(不使用)	屋内自立型	単位	面	数量	1	単価	51,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	面	1	51,250	51,250	WE201100 単－ 125号
計					51,250	
単価					51,250	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	照明盤撤去(不使用)	屋内自立型	単位	面	数量	1	単価	51,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	面	1	51,250	51,250	WE201100 単－ 125号
計					51,250	
単価					51,250	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－43号	道路照明柱建柱	IA10.3B-C 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装	単位	基	数量	1	単価	446,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.23無	基	1	41,660	41,660	WE210800 単－ 136号
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　連接）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	1	405,000	405,000	
計					446,660	
単価					446,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－44号	道路照明柱建柱	IA10.3B-S 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装	単位	基	数量	1	単価	453,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.23無	基	1	41,660	41,660	WE210800 単－ 136号
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	1	412,000	412,000	
計					453,660	
単価					453,700	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－45号	道路照明器具撤去品再設置	KCE070-2	単位	台	数量	1	単価	33,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	33,710	33,710	WE211500 単－ 63号
計					33,710	
単価					33,710	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－46号	道路照明器具撤去品再設置	KCE100-2	単位	台	数量	1	単価	33,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	33,710	33,710	WE211500 単－ 63号
計					33,710	
単価					33,710	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－47号	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB ﾃｽﾄSW付(SBJA-1020ET相当品)	単位	個	数量	1	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB ﾃｽﾄSW付(SBJA-1020ET相当品)	個	1	14,500	14,500	
計					14,500	
単価					14,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－48号	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	MCCB 1灯･2灯 単独･連接	単位	個	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用単独連接	個	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－49号	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB 単独(SBJA-1020E相当品)	単位	個	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB 単独(SBJA-1020E相当品)	個	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－50号	管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	枚	数量	1	単価	3,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	枚	1	3,460	3,460	
計					3,460	
単価					3,460	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－51号	道路照明柱撤去	10-21B	単位	基	数量	1	単価	20,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1.23無	基	1	20,830	20,830	WE210900 単－ 137号
計					20,830	
単価					20,830	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－52号	道路照明器具撤去(再使用)	KCE070-2	単位	台	数量	1	単価	33,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込	台	1	33,710	33,710	WE211500 単－ 138号
計					33,710	
単価					33,710	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－53号	道路照明器具撤去(再使用)	KCE100-2	単位	台	数量	1	単価	33,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込	台	1	33,710	33,710	WE211500 単－ 138号
計					33,710	
単価					33,710	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	仮設工	発電機3台 仮設期間30日 仮設配管配線含む	単位	式	数量	1	単価	500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	発電機3台 仮設期間30日 仮設配管配線含む	式	1		500,000	
計					500,000	
単価					500,000	円／式

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(垂直型･幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ)作業床高8～10m未満	単位	組	数量	1	単価	715,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型･幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ		日	40	17,880	715,200	WYB00002 単－ 140号
計					715,200	
単価					715,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－56号	交通誘導警備員 A 夜間		単位	人日	数量	1	単価	28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	28,620	28,620	WB010211 単－ 141号	
計						28,620		
単価						28,620	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－57号	交通誘導警備員 B 夜間		単位	人日	数量	1	単価	24,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	24,480	24,480	WB010212 単－ 142号	
計						24,480		
単価						24,480	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	21,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	26,826	139,495	
普通作業員		人	3.5	22,644	79,254	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					218,800	
単価					21,880	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	単位	面	数量	1	単価	96,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電工		人	2	26,826	53,652	
普通作業員		人	1	22,644	22,644	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					96,960	
単価					96,960	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	あと施工アンカーボルト引張試験	引張試験	単位	本	数量	1	単価	3,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.05	41,310	2,065	
電気通信技術員		人	0.05	27,744	1,387	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,452	
単価					3,452	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	単位	台	数量	1	単価	13,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	26,826	13,413	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,420	
単価					13,420	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－62号	トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	20,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	40,239	20,119	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					20,120	
単価					20,120	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－63号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	33,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	40,239	164,979	
普通作業員		人	2.1	33,966	71,328	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	11,190	100,710	単－ 145号
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					337,100	
単価					33,710	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	26,826	268,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					268,300	
単価					2,683	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	2,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	1	2,926	2,926	
計					2,926	
単価					2,926	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 100mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	7,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１００ｍｍ２　３心	m	1	7,656	7,656	
計					7,656	
単価					7,656	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付(機械施工) 電工 0.07人 普作0.03人		単位	個	数量	1	単価	2,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.07	26,826	1,877	
普通作業員		人	0.03	22,644	679	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,556	
単価					2,556	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	ﾋﾟﾝ碍子ﾗｯｸ取付(機械施工) 高所作業車 12m 0.56h		単位	個	数量	1	単価	4,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］		バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.56	8,546	4,785	単－ 120号	
計						4,785		
単価						4,785	円／個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	157	157		
計						157		
単価						157	円／ｍ	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	241	241	
計					241	
単価					241	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	1	339	339	
計					339	
単価					339	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　３心	m	1	692	692	
計					692	
単価					692	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　14mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	1,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	1	1,121	1,121	
計					1,121	
単価					1,121	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　22mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２２ｍｍ２　３心	m	1	1,727	1,727	
計					1,727	
単価					1,727	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 14mm2	単位	m	数量	1	単価	372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　１４ｍｍ２	m	1	372	372	
計					372	
単価					372	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.5	26,826	469,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					469,500	
単価					4,695	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	単位	m	数量	1	単価	1,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ４２	m	1	1,107.4	1,107	
附属品費 15%		式	1		166	
計					1,273	
単価					1,273	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	5,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	21	26,826	563,346	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					563,400	
単価					5,634	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	5,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	21	26,826	563,346	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					563,400	
単価					5,634	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	厚鋼電線管（G）	呼び径 70 15%	単位	m	数量	1	単価	2,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G７０	m	1	2,300.33	2,300	
附属品費 15%		式	1		345	
計					2,645	
単価					2,645	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	6,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	25.2	26,826	676,015	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					676,100	
単価					6,761	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	26,826	174,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					174,400	
単価					1,744	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	26,826	319,229	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					319,300	
単価					3,193	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	金属製可とう電線管敷設	76mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	13.8	26,826	370,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					370,200	
単価					3,702	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.95	26,826	159,614	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					159,700	
単価					1,597	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　２８ｍｍ	m	1	254.7	254	
附属品費 15%		式	1		38	
計					292	
単価					292	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－87号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	40,239	177,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					177,100	
単価					1,771	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－88号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	157	157	
計					157	
単価					157	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－89号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	214	214	
計					214	
単価					214	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－90号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　２心	m	1	482	482	
計					482	
単価					482	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－91号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	386.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.96	40,239	38,629	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					38,630	
単価					386.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－92号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	148	148	
計					148	
単価					148	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－93号	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 4心	単位	m	数量	1	単価	269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　４心	m	1	269	269	
計					269	
単価					269	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－94号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	724.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	40,239	72,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,430	
単価					724.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－95号	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 3対	単位	m	数量	1	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	1	156	156	
計					156	
単価					156	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－96号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	40,239	221,314	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					221,400	
単価					2,214	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－97号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	482.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	40,239	48,286	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,290	
単価					482.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－98号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	925.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	40,239	92,549	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					92,550	
単価					925.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－99号	ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.8	40,239	354,103	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					354,200	
単価					3,542	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－100号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.4	40,239	338,007	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					338,100	
単価					3,381	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－101号	厚鋼電線管（G）	呼び径 16 15%	単位	m	数量	1	単価	487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ１６	m	1	424.58	424	
附属品費 15%		式	1		63	
計					487	
単価					487	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－102号	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	6,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	40,239	60,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					60,360	
単価					6,036	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－103号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 40cm 30cm	単位	個	数量	1	単価	22,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	40,239	22,131	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,140	
単価					22,140	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－104号	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 撤去(不使用)	単位	台	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	40,239	10,059	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,060	
単価					10,060	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－105号	端子盤取付	端子盤 10P 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.255	40,239	10,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,260	
単価					10,260	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－106号	トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×2 撤去(不使用) 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.125	40,239	5,029	
普通作業員		人	0.25	33,966	8,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,520	
単価					13,520	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－107号	トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15	40,239	6,035	
普通作業員		人	0.25	33,966	8,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,530	
単価					14,530	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－108号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	16,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	40,239	82,489	
普通作業員		人	1.05	33,966	35,664	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	11,190	50,355	単－ 145号
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					168,600	
単価					16,860	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－109号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	885.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.2	40,239	88,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					88,530	
単価					885.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－110号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	193.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.48	40,239	19,314	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,320	
単価					193.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－111号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	40,239	110,657	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					110,700	
単価					1,107	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－112号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	241.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	40,239	24,143	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					24,150	
単価					241.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－113号	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	40,239	241,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					241,500	
単価					2,415	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－114号	ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	40,239	177,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					177,100	
単価					1,771	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－115号	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 40cm 40cm 30cm	単位	個	数量	1	単価	11,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.275	40,239	11,065	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,070	
単価					11,070	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－116号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	(株)広島紙料センター	ｔ	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－117号	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	15,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.375	26,826	10,059	
普通作業員		人	0.225	22,644	5,094	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,160	
単価					15,160	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－118号	引込設備（カットアウトスイッチ）据付	ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	2,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1	26,826	2,682	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,682	
単価					2,682	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－119号	避雷器据付	6kV以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	組	数量	1	単価	8,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.225	26,826	6,035	
普通作業員		人	0.125	22,644	2,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,865	
単価					8,865	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－120号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,418	5,283	
軽油		L	3.6	137	493	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,546	
単価					8,546	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－121号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	単位	面	数量	10	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	26,826	69,747	
普通作業員		人	1.75	22,644	39,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					109,400	
単価					10,940	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－122号	避雷器及び接地用端子箱設置	接地用端子箱 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	2,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.075	26,826	2,011	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,011	
単価					2,011	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－123号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	86,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.25	41,310	10,327	
電工		人	2	26,826	53,652	
普通作業員		人	1	22,644	22,644	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					86,630	
単価					86,630	円／面

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－124号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	単位	面	数量	1	単価	60,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.175	41,310	7,229	
電工		人	1.4	26,826	37,556	
普通作業員		人	0.7	22,644	15,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					60,640	
単価					60,640	円／面

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－125号	配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	単位	面	数量	1	単価	51,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.175	41,310	7,229	
電工		人	1.05	26,826	28,167	
普通作業員		人	0.7	22,644	15,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,250	
単価					51,250	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－126号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8	26,826	214,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					214,700	
単価					2,147	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－127号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	308.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	26,826	30,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					30,850	
単価					308.5	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－128号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	737.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	26,826	73,771	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					73,780	
単価					737.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－129号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.95	26,826	159,614	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					159,700	
単価					1,597	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－130号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.14	26,826	191,537	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					191,600	
単価					1,916	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－131号	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10.5	26,826	281,673	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					281,700	
単価					2,817	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－132号	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12.6	26,826	338,007	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					338,100	
単価					3,381	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－133号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	798.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.975	26,826	79,807	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					79,810	
単価					798.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－134号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	957.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.57	26,826	95,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					95,770	
単価					957.7	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－135号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	871.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.25	26,826	87,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					87,190	
単価					871.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－136号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.23無	単位	基	数量	10	単価	41,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	40,239	201,195	
普通作業員		人	4	33,966	135,864	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	46,740	79,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					416,600	
単価					41,660	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－137号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1.23無	単位	基	数量	10	単価	20,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	40,239	100,597	
普通作業員		人	2	33,966	67,932	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	46,740	39,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					208,300	
単価					20,830	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－138号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	33,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	40,239	164,979	
普通作業員		人	2.1	33,966	71,328	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	11,190	100,710	単－ 145号
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					337,100	
単価					33,710	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－139号	輸送費（電気）	139000円/台	単位	台	数量	1	単価	139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	139,000	139,000	
計					139,000	
単価					139,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－140号	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型・幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ		単位	日	数量	1	単価	17,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（トラック架装リフト車）	［垂直型・幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］作業床高８～１０ｍ未満	日	1	14,600	14,600	
軽油		L	24	137	3,288	
計					17,888	
単価					17,880	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－141号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	28,611	28,611		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28,620		
単価						28,620	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002500

単－142号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	24,480	24,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,480		
単価						24,480	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－143号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円／式	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－144号	電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	装置	数量	1	単価	1,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.05	27,744	1,387		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,387		
単価						1,387	円／装置	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	電灯分電盤	屋外露出防雨共架型 SUS	単位	面	数量	1	単価	2,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電灯分電盤	屋外露出防雨共架型 SUS	面	1	2,900,000	2,900,000	
計					2,900,000	
単価					2,900,000	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	ﾄﾝﾈﾙ照明用自動調光装置	照度計式 受光部含む	単位	組	数量	1	単価	855,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ照明用自動調光装置	照度計式 受光部含む	組	1	855,000	855,000	
計					855,000	
単価					855,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	電灯分電盤設置	屋外露出防雨共架型 SUS 取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	面	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	21,880	21,880	WE211000 単－　41号
自在バンド	ＩＢＴ－２１２	個	5	624	3,120	
計					25,000	
単価					25,000	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	照度計受光部設置	取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	台	数量	1	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	台	1	13,420	13,420	WE210701 単－　42号
自在バンド	ＩＢＴ－２０８	個	2	536	1,072	
計					14,492	
単価					14,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(基本照明用)設置	KAE060BLS-J-D 調光形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	127,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	13,420	13,420	WE210600 単－　43号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE060BLS-J-D(基本・調光) 200～240V	台	1	70,500	70,500	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	SUS 5.0t 取付ﾎﾞﾙﾄ類含む	組	1	18,600	18,600	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12-140L SUS 二重落下防止	個	2	1,270	2,540	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ(SUS製)	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					127,170	
単価					127,200	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE035BS-J-D 調光形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	118,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	13,420	13,420	WE210600 単－　43号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE035BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	62,200	62,200	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	SUS 5.0t 取付ﾎﾞﾙﾄ類含む	組	1	18,600	18,600	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12-140L SUS 二重落下防止	個	2	1,270	2,540	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ(SUS製)	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					118,870	
単価					118,900	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE070BS-J-D 調光形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	128,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	13,420	13,420	WE210600 単－　43号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE070BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	71,800	71,800	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	SUS 5.0t 取付ﾎﾞﾙﾄ類含む	組	1	18,600	18,600	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12-140L SUS 二重落下防止	個	2	1,270	2,540	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ(SUS製)	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					128,470	
単価					128,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE100BS-J-D 調光形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	13,420	13,420	WE210600 単－ 43号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE100BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	85,300	85,300	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	SUS 5.0t 取付ﾎﾞﾙﾄ類含む	組	1	18,600	18,600	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12-140L SUS 二重落下防止	個	2	1,270	2,540	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ(SUS製)	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					141,970	
単価					142,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE150BS-J-D 調光形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	156,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	13,420	13,420	WE210600 単－　43号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE150BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	100,000	100,000	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	SUS 5.0t 取付ﾎﾞﾙﾄ類含む	組	1	18,600	18,600	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12-140L SUS 二重落下防止	個	2	1,270	2,540	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ(SUS製)	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					156,670	
単価					156,700	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE200BS-J-D 調光形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	172,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	13,420	13,420	WE210600 単－　43号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE200BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	116,000	116,000	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	SUS 5.0t 取付ﾎﾞﾙﾄ類含む	組	1	18,600	18,600	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12-140L SUS 二重落下防止	個	2	1,270	2,540	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ(SUS製)	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					172,670	
単価					172,700	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE250BS-J-D 調光形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	183,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	13,420	13,420	WE210600 単－　43号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE250BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	127,000	127,000	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	SUS 5.0t 取付ﾎﾞﾙﾄ類含む	組	1	18,600	18,600	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12-140L SUS 二重落下防止	個	2	1,270	2,540	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ(SUS製)	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					183,670	
単価					183,700	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE300BS-J-D 調光形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	198,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	13,420	13,420	WE210600 単－　43号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE300BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	142,000	142,000	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	SUS 5.0t 取付ﾎﾞﾙﾄ類含む	組	1	18,600	18,600	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12-140L SUS 二重落下防止	個	2	1,270	2,540	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ(SUS製)	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					198,670	
単価					198,700	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具(入口照明用)設置	KAE350BS-J-D 調光形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	211,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	1	13,420	13,420	WE210600 単－　43号
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE350BS-J-D(入口・調光) 200～240V	台	1	155,000	155,000	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	SUS 5.0t 取付ﾎﾞﾙﾄ類含む	組	1	18,600	18,600	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12-140L SUS 二重落下防止	個	2	1,270	2,540	
照明器具落下防止金具	ｼｬｯｸﾙﾀｲﾌﾟ(SUS製)	組	1	19,900	19,900	
管理銘板	ｱｸﾘﾙ製	枚	1	1,970	1,970	
取付ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6-45L SUS	個	2	120	240	
計					211,670	
単価					211,700	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	坑外灯照明器具設置	KCE050-2	単位	台	数量	1	単価	162,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	23,450	23,450	WE211500 単－　44号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台	1	131,000	131,000	
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					162,280	
単価					162,300	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	MCCB 1灯･2灯 単独･連接	単位	個	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用単独連接	個	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	枚	数量	1	単価	3,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製	枚	1	3,460	3,460	
計					3,460	
単価					3,460	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×250 SUS WP	単位	個	数量	1	単価	43,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 25cm	個	1	11,410	11,410	WE122300 単－　66号
金属製プルボックス（ステンレス）	３００×３００×２５０×１．５　防水	個	1	27,600	27,600	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
計					43,170	
単価					43,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200 SUS WP	単位	個	数量	1	単価	39,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1	10,730	10,730	WE122300 単－　67号
金属製プルボックス（ステンレス）	３００×３００×２００×１．５　防水	個	1	24,200	24,200	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10-105L SUS 二重落下防止	個	4	1,040	4,160	
計					39,090	
単価					39,090	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	電灯分電盤撤去(不使用)	屋外露出防雨共架型	単位	面	数量	1	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	面	1	10,940	10,940	WE211000 単－ 68号
計					10,940	
単価					10,940	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	照度計受光部撤去(不使用)		単位	台	数量	1	単価	6,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 撤去(不使用)	台	1	6,706	6,706	WE210701 単－ 69号
計					6,706	
単価					6,706	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPD070B 一般形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	9,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	9,684	9,684	WE210600 単－　70号
計					9,684	
単価					9,684	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPD070B-M BT付 一般形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	9,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	9,684	9,684	WE210600 単－　70号
計					9,684	
単価					9,684	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH110B 一般形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	9,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	9,684	9,684	WE210600 単－　70号
計					9,684	
単価					9,684	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH180B 一般形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	9,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	9,684	9,684	WE210600 単－　70号
計					9,684	
単価					9,684	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH220B 一般形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	9,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	9,684	9,684	WE210600 単－　70号
計					9,684	
単価					9,684	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH270B 一般形 AC200V	単位	台	数量	1	単価	9,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	台	1	9,684	9,684	WE210600 単－　70号
計					9,684	
単価					9,684	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	坑外灯照明器具撤去(不使用)	KSH-2	単位	台	数量	1	単価	11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	11,730	11,730	WE211500 単－ 71号
計					11,730	
単価					11,730	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	300×300×250 SUS WP	単位	個	数量	1	単価	5,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 30cm 30cm 25cm	個	1	5,713	5,713	WE122300 単－ 87号
計					5,713	
単価					5,713	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	200×200×200 SUS WP	単位	個	数量	1	単価	4,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 20cm 20cm 20cm	個	1	4,023	4,023	WE122300 単－　88号
計					4,023	
単価					4,023	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	道路照明器具設置	KCE050-2	単位	台	数量	1	単価	162,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	23,450	23,450	WE211500 単－　44号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台	1	131,000	131,000	
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
計					162,280	
単価					162,300	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB ﾃｽﾄSW付(SBJA-1020ET相当品)	単位	個	数量	1	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB ﾃｽﾄSW付(SBJA-1020ET相当品)	個	1	14,500	14,500	
計					14,500	
単価					14,500	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	MCCB 1灯･2灯 単独･連接	単位	個	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用単独連接	個	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB 単独(SBJA-1020E相当品)	単位	個	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB 単独(SBJA-1020E相当品)	個	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB 連接(SBJA-1020EC相当品)	単位	個	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ELCB 連接(SBJA-1020EC相当品)	個	1	13,900	13,900	
計					13,900	
単価					13,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	枚	数量	1	単価	3,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理銘板	ｽﾃﾝﾚｽ製	枚	1	3,460	3,460	
計					3,460	
単価					3,460	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	道路照明器具撤去(不使用)	KSN-2	単位	台	数量	1	単価	11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	11,730	11,730	WE211500 単－　71号
計					11,730	
単価					11,730	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	道路照明器具撤去(不使用)	KSH-2	単位	台	数量	1	単価	11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	11,730	11,730	WE211500 単－ 71号
計					11,730	
単価					11,730	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	(垂直型･幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ)作業床高8～10m未満	単位	組	数量	1	単価	590,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型･幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ		日	33	17,880	590,040	WYB00001 単－ 90号
計					590,040	
単価					590,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	交通誘導警備員 A 昼間		単位	人日	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	19,080	19,080	WB010211 単－　91号	
計						19,080		
単価						19,080	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	交通誘導警備員 B 昼間		単位	人日	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単－　92号	
計						16,320		
単価						16,320	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	21,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	26,826	139,495	
普通作業員		人	3.5	22,644	79,254	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					218,800	
単価					21,880	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	単位	台	数量	1	単価	13,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	26,826	13,413	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,420	
単価					13,420	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	13,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	26,826	13,413	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,420	
単価					13,420	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	23,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	26,826	109,986	
普通作業員		人	2.1	22,644	47,552	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	8,546	76,914	単－　93号
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					234,500	
単価					23,450	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	26,826	268,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					268,300	
単価					2,683	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	2,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	1	2,926	2,926	
計					2,926	
単価					2,926	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	26,826	147,543	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					147,600	
単価					1,476	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	214	214	
計					214	
単価					214	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 5対	単位	m	数量	1	単価	296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　５Ｐ	m	1	296	296	
計					296	
単価					296	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	26,826	61,699	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					61,700	
単価					617	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 3対	単位	m	数量	1	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	1	156	156	
計					156	
単価					156	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	電工 0.30人 高所作業所ﾌﾞｰﾑ12m 1.2h		単位	径間	数量	1	単価	18,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.3	26,826	8,047	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1.2	8,546	10,255	単－　94号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,310	
単価					18,310	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12	26,826	321,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					322,000	
単価					3,220	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	4,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	26,826	40,239	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					40,240	
単価					4,024	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.5	26,826	469,455	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					469,500	
単価					4,695	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量	1	単価	1,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ５４	m	1	1,599.67	1,599	
附属品費 15%		式	1		239	
計					1,838	
単価					1,838	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	5,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	21	26,826	563,346	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					563,400	
単価					5,634	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7	26,826	187,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					187,800	
単価					1,878	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	単位	m	数量	1	単価	629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２２	m	1	547.55	547	
附属品費 15%		式	1		82	
計					629	
単価					629	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.4	26,826	225,338	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					225,400	
単価					2,254	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.85	26,826	103,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					103,300	
単価					1,033	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 15%	単位	m	数量	1	単価	132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	115	115	
附属品費 15%		式	1		17	
計					132	
単価					132	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	26,826	319,229	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					319,300	
単価					3,193	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	26,826	174,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					174,400	
単価					1,744	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	26,826	112,669	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					112,700	
単価					1,127	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 25cm	単位	個	数量	1	単価	11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.425	26,826	11,401	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,410	
単価					11,410	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量	1	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	26,826	10,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,730	
単価					10,730	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(不使用)	単位	面	数量	10	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	26,826	69,747	
普通作業員		人	1.75	22,644	39,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					109,400	
単価					10,940	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 撤去(不使用)	単位	台	数量	1	単価	6,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	26,826	6,706	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,706	
単価					6,706	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	トンネル照明器具取付	高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯ﾌﾟﾚｽ型70～360W 撤去(不使用) 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	9,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15	26,826	4,023	
普通作業員		人	0.25	22,644	5,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,684	
単価					9,684	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	26,826	54,993	
普通作業員		人	1.05	22,644	23,776	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	8,546	38,457	単－　93号
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					117,300	
単価					11,730	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	26,826	134,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					134,200	
単価					1,342	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	737.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	26,826	73,771	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					73,780	
単価					737.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	26,826	16,095	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,100	
単価					161	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	308.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	26,826	30,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					30,850	
単価					308.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	ケーブル及び電線配線	露出配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	26,826	160,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					161,000	
単価					1,610	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	26,826	118,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					118,100	
単価					1,181	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	電工 0.15人 高所作業車ﾌﾞｰﾑ12m 0.6h		単位	径間	数量	1	単価	9,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15	26,826	4,023	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.6	8,546	5,127	単－　94号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,150	
単価					9,150	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.75	26,826	234,727	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					234,800	
単価					2,348	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10.5	26,826	281,673	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					281,700	
単価					2,817	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.5	26,826	93,891	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					93,900	
単価					939	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	26,826	112,669	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					112,700	
単価					1,127	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.95	26,826	159,614	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					159,700	
単価					1,597	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	871.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.25	26,826	87,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					87,190	
単価					871.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	563.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.1	26,826	56,334	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,340	
単価					563.4	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 撤去(不使用)	単位	個	数量	10	単価	2,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.75	26,826	20,119	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					20,120	
単価					2,012	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 30cm 30cm 25cm	単位	個	数量	1	単価	5,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.213	26,826	5,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,713	
単価					5,713	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 20cm 20cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	4,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.15	26,826	4,023	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,023	
単価					4,023	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	金属くず((有)トラスト)	ｔ	100	4,425	442,500	
計					442,500	
単価					4,425	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型・幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ		単位	日	数量	1	単価	17,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（トラック架装リフト車）	［垂直型・幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］作業床高８～１０ｍ未満	日	1	14,600	14,600	
軽油		L	24	137	3,288	
計					17,888	
単価					17,880	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	19,074	19,074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19,080		
単価						19,080	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	16,320	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,320		
単価						16,320	円／人日	