

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度岩国・大竹道路御園地区改良第 5 工事
工事地名	広島県大竹市小方町小方地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	広島国道事務所 調査設計課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5560010002	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	148 日間 自 令和 8 年 8 月 3 日 (当初) 至 令和 8 年 12 月 28 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大竹	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	30,960,000
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 20 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岩国・大竹道路御園地区改良第 5 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		115, 224, 002				
道路土工		式	1		113, 624, 002				
掘削工		式	1		7, 790, 438				
掘削	軟岩 I	m3	5, 780	355. 6	2, 055, 368			単-1号	
積込(ルース)	軟岩 I	m3	5, 800	238. 9	1, 385, 620			単-2号	
土砂等運搬	軟岩 I	m3	5, 780	752. 5	4, 349, 450			単-3号	
掘削工(ICT)		式	1		4, 335, 774				
掘削(ICT)	土砂	m3	4, 500	418. 1	1, 881, 450			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4, 540	540. 6	2, 454, 324			単-5号	
残土処理工		式	1		101, 497, 790				
積込(ルース)	土砂	m3	10, 300	238. 9	2, 460, 670			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4, 540	5, 873	26, 663, 420			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岩国・大竹道路御園地区改良第 5 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		軟岩 I	m3	5,780	7,165	41,413,700			単-8号
残土等処分		土砂	m3	4,540	3,000	13,620,000			単-9号
残土等処分		軟岩 I	m3	5,780	3,000	17,340,000			単-10号
仮設工			式	1		1,600,000			
交通管理工			式	1		1,600,000			
交通誘導警備員			人日	100	16,000	1,600,000			単-11号
直接工事費			式	1		115,224,002			
共通仮設費			式	1		10,714,300			
共通仮設費			式	1		2,048,300			
運搬費			式	1		768,300			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	768,300	768,300			単-12号
技術管理費			式	1		598,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岩国・大竹道路御園地区改良第 5 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		598, 000			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		682, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8, 666, 000				
純工事費		式	1		125, 938, 302				
現場管理費		式	1		29, 304, 000				
工事原価		式	1		155, 242, 302				
一般管理費等		式	1		22, 757, 698				
工事価格		式	1		178, 000, 000				
消費税相当額		式	1		17, 800, 000				
工事費計		式	1		195, 800, 000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 17号
合 計					598, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 I	単位	m3	数量	1	単価	355. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上7,000m3未満 20m以上	m 3	1	355. 6	355. 6	CB210100		
計						355. 6			
単価						355. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	積込 (ルース)	軟岩 I	単位	m3	数量	1	単価	238. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 9	238. 9	CB210020	
計						238. 9		
単価						238. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	軟岩 I	単位	m3	数量	1	単価	752. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(軟岩 I)			m3	1	752. 5	752. 5	WYB00005 単一 13号		
計						752. 5			
単価						752. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	418. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	418. 1	418. 1	CB210120	
計						418. 1		
単価						418. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	540. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5, 000m3未満 バックホウバケット容量0. 8m3 130m以下	m 3	1	540. 6	540. 6	WB211810 単一 14号		
計						540. 6			
単価						540. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	238. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 9	238. 9	CB210020	
計						238. 9		
単価						238. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	5, 873	5, 873	CB210110	
計						5, 873		
単価						5, 873	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	軟岩 I	単位	m3	数量	1	単価	7, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 軟岩 有り 60. 0km以下	m 3	1	7, 165	7, 165	CB210110	
計						7, 165		
単価						7, 165	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3, 000	3, 000	CB210560	
計						3, 000		
単価						3, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	残土等処分	軟岩 I	単位	m3	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3, 000	3, 000	CB210560	
計						3, 000		
単価						3, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 000	16, 000	WB010212 単一 15号	
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	768, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) プルトーサ 通称21t級を超え44t級以下 標準(1. 0)	回	1	768, 300	768, 300	WB010350 単一 16号	
計						768, 300		
単価						768, 300	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)(軟岩Ⅰ)		単位	m3	数量	100	単価	752. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転			日	0. 87	86, 490	75, 246	WYB00006 単一 18号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						75, 250		
単価						752. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 バケツ容量0. 8m3 130m以下	単位	m 3	数量	100	単価	540. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	0. 625	86, 490	54, 056	WK210340 単一 19号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54, 060		
単価						540. 6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16, 000	16, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16, 000		
	単価					16, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 通称21t級を超え44t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	768, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 6	25, 800	118, 680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	3. 4	54, 400	184, 960		
運搬費等率 153%			式	1		464, 569		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						768, 300		
単価						768, 300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	不整地運搬車運転		単位	日	数量	1	単価	86, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	133	151	20, 083		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 通称6〜7積級	日	1. 54	26, 300	40, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						86, 490		
単価						86, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	数量	1	単価	86, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	133	151	20, 083		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 通称6〜7積級	日	1. 54	26, 300	40, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						86, 490		
単価						86, 490	円／日	